

Zakres prac obejmuje:

Etap I:

- wymiana łącznie 260 szt. podkładów drewnianych na nowe w torze 306,
- wymiana uszkodzonych przytwierdzeń na nowe wg potrzeb,
- uzupełnienie podsypki tłuczniowej wg potrzeb,
- podbicie i wyprofilowanie toru,
- prace porządkowe,

Etap II:

- wymiana łącznie 130 szt. podkładów drewnianych na nowe w torze 314,
- wymiana uszkodzonych przytwierdzeń na nowe wg potrzeb,
- uzupełnienie podsypki tłuczniowej wg potrzeb,
- podbicie i wyprofilowanie toru,
- prace porządkowe,

Etap III:

- wymiana doboru podrozdnic na nowe w rozjeździe 302,
- wymiana uszkodzonych przytwierdzeń na nowe wg potrzeb,
- uzupełnienie podsypki tłuczniowej wg potrzeb,
- podbicie i wyprofilowanie toru,
- utylizacja odpadów remontowych.

Oferta powinna zawierać osobne wyceny dla poszczególnych etapów prac.

Dostawa materiału torowego, z wyjątkiem tłucznia po stronie wykonawcy remontu. Tłuczeń zapewnia zleceniodawca.

Planowany termin wykonania prac: 02 - 20.09.2024 (może ulec zmianie).