

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpanie	J.m.	Poszcz.	Razem
Część kablowa					
1		Część kablowa			
1	KNR 2-01 d.1 0707-06	Wykopy ręczne o głębokości do 2 m w gruncie kat. IV wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia 4.5	m ³ m ³	4.500	
				RAZEM	4.500
2	KSNR 5 d.1 0903-01	Montaż i stawianie słupów pojedynczych o dł. do 10.5 m linii napowietrznych NN z żerdzi wirowanych 2	st. st.	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KSNR 5 d.1 0903-01	Montaż i stawianie słupów pojedynczych o dł. do 10.5 m linii napowietrznych NN z żerdzi wirowanych 1	st. st.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNNR 5 d.1 0701-05	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV 24	m ³ m ³	24.000	
				RAZEM	24.000
5	KNNR 5 d.1 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m 150	m m	150.000	
				RAZEM	150.000
6	KNNR 5 d.1 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie 75	m m	75.000	
				RAZEM	75.000
7	KNNR 5 d.1 0717-03	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
8	KNNR 5 d.1 0717-03	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
9	KNNR 5 d.1 1302-03	Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy 2	adc. adc.	2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNNR 5 d.1 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 75 mm na słupie 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
11	KNNR 5 d.1 0726-10	Zarobienie na suchu końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 4	szł. szł.	4.000	
				RAZEM	4.000
12	KNNR 5 d.1 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych 9	szł. szł.	9.000	
				RAZEM	9.000
13	KSNR 5 d.1 0602-03	Montaż uziomów powierzchniowych poziomych w wykopie gł. 0.6 m w gruncie kat. IV 75	m m	75.000	
				RAZEM	75.000
14	KNR 2-01 d.1 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III 30	m ² m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
15	KNNR 5 d.1 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 3	szł. szł.	3.000	
				RAZEM	3.000
16	KNNR 5 d.1 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) 1	prób. prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNNR 5 d.1 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 3	szł. szł.	3.000	
				RAZEM	3.000
Część napowietrzna					
18	KNR 2-01 d.2 0707-06	Wykopy ręczne o głębokości do 2 m w gruncie kat. IV wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia 6	m ³ m ³	6.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
19	KSNR 5 d.2 0903-01	Montaż i stawianie słupów pojedynczych o dł. do 10.5 m linii napowietrznych NN z żerdzi wirowanych	sl. sl.	RAZEM 4.000	6.000
20	KSNR 5 d.2 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt. szt.	RAZEM 4.000	4.000
21	KNR 5-10 d.2 1005-07	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp LED 75/4740	szt. szt.	RAZEM 4.000	4.000
22	KSNR 5 d.2 0905-01	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej NN typu AsXSn lub podobnym o przekroju 4x50 mm ² 0,25	km km	RAZEM 0.250	4.000
23	KSNR 5 d.2 0906-03	Montaż odgromników w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych	szt. szt.	RAZEM 3.000	0.250
24	KNR 4-03 d.2 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar pomiar	RAZEM 1.000	3.000
25	KNNR 5 d.2 0403-01	Urządzenia rozdzielcze (złącza) ZK1e-1P-S	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
3	45400000-1	gm. Jaworzyna - Tauron + kamery		RAZEM	1.000
26	KNNR 5 d.3 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie	szt. szt.	RAZEM 2.000	
27	KNNR 5 d.3 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt. szt.	RAZEM 2.000	2.000
28	KNR AL-01 d.3 0501-02	Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna	szt. szt.	RAZEM 2.000	2.000
29	KNR AL-01 d.3 0504-08 z.sz. 3.4	Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - nadajnik/ odbiornik transmisji cyfrowej sygnałów video(montaż w szkole)	szt. szt.	RAZEM 1.000	2.000
30	KNR AL-01 d.3 0501-02 z.sz. 3.3 z.sz. 3.4	Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna Montaż skrzynek CCTV.	szt. szt.	RAZEM 2.000	1.000
				RAZEM	2.000