

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Malowanie i remont Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Kantego w Ludźmierzu**
Nazwy i kody CPV: **45442100-8 Roboty malarskie**
45262650-2 Roboty w zakresie okładania
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Adres obiektu budowlanego: **Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Kantego w Ludźmierzu**
ul. Przerwy-Tetmajera 100,
34-471 Ludźmierz
Nazwa i adres zamawiającego: **Gmina Nowy Targ**
ul. Bulwarowa 9
34-400 Nowy Targ
Data opracowania przedmiaru robót: **2023-04-03**

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Korytarz
1.1	Prace przygotowawcze
1	Zabezpieczenie elementów budynku przed malowaniem, grzejniki, lampy, wentylatory, i tp.
2	Zabezpieczenie podłóg folią
3	Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską
4	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m ² Ściany 10%
5	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m ² Sufity 10%
1.2	Malowanie ścian i sufitów
6	Analogia Gruntowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne, ściany i sufity, tynki wewnętrzne
7	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne
8	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne
9	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, bez szpachlowania, 2-krotne
1.3	Malowanie rury CO
10	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50 mm, 2-krotne
1.4	Naprawa ściany GK
11	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki), przy powierzchni uzupełnienia do 5 m ² , pierwsza warstwa, grub. do 12,5 mm
1.5	Szpachlowanie połączeń GK ściany i sufity
12	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe
13	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² , (grubość 3 mm) na tynku
14	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome
15	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5 m ² , (grubość 3 mm) na tynku
16	Układanie tapet, fizelinowych
1.6	Prace remontowe - Naprawa tynków
17	Odbicie pasów tynków wewnętrznych, wapienne, szerokość do 20 cm
18	Analogia. Miejscowa naprawa tynków przed malowaniem
19	Naprawa rys, wypełnienie powierzchniowe rysy, nacięcie rysy
20	Naprawa rys, wypełnienie powierzchniowe rysy, wypełnienie nacięcia
21	Analogia wklejenie fizeliny
22	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, (ściany płaskie i słupy) na podłożach ceramicznych, z gazo- i pianobetonów, tynk c-w., do 1 m ²
23	Gruntowanie podłoża
24	Układanie tapet, fizelinowych
1.7	Zabezpieczenie przeciwwilgociowe i uzupełnienie cokolików
25	Uzupełnienie cokolików z płytek z ceramicznych wys. 15 cm
26	Okładziny ceramiczne - usunięcie spoin silikonowych
27	Spoinowanie jako osobna robota - uszczelnienie połączeń
1.8	Wymiana płytek ceramicznych
28	Wymiana posadzek z płytek z kamieni sztucznych na kleju (do 1 m ² /miejsce), płytki terakotowe 30x30 cm
29	Fugowanie
1.9	Wymiana drzwi
30	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne
31	Regulacja stolarki drzwiowej (normy czasu na 1 skrzydło), drzwi jednoskrzydłowe zewnętrzne, łazienkowe i wc
32	Okuwanie stolarki, klamki zwykłe z tarczkami (sztyldami) z pasowaniem wraz z dostawą i montażem
1.10	Uzupełnienie fugi
33	Spoinowanie, fuga cementowa - płytki ceramiczne
1.11	Wymiana dylatacji między budynkami
34	Okładziny ceramiczne - usunięcie spoin silikonowych
35	Spoinowanie jako osobna robota - uszczelnienie połączeń z urządzeniami sanitarnymi i spoin z płytkami w prysznicach
1.12	Montaż listwy dylatacyjnej drewnianej
36	Analogia montaż listwy drewnianej na dylatacji
1.13	Kratki wentylacyjne
37	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne
1.14	Prace porządkowe
38	Mycie po robotach malarskich, płytki ceramiczne i wykładzina
39	Mycie po robotach malarskich, drzwi
40	Mycie po robotach malarskich, okna
2	Klatki schodowe
2.1	Prace przygotowawcze
41	Zabezpieczenie podłóg folią
42	Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską
43	Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża - Ściany
44	Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża - Sufity
2.2	Malowanie ścian i sufitów
45	Analogia Gruntowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne, ściany i sufity, tynki wewnętrzne
46	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne
47	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne
48	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, bez szpachlowania, 2-krotne
2.3	Szpachlowanie połączeń GK ściany i sufity
49	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe
50	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² , (grubość 3 mm) na tynku
51	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome
52	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5 m ² , (grubość 3 mm) na tynku

Nr	Nazwa działu robót
53	Układanie tapet, fizelinowych
2.4	Prace remontowe - Naprawa tynków
54	Analogia. Miejscowa naprawa tynków przed malowaniem
55	Odbicie pasów tynków wewnętrznych, wapienne, szerokość do 20`cm
56	Naprawa rys, wypełnienie powierzchniowe rysy, nacięcie rysy
57	Naprawa rys, wypełnienie powierzchniowe rysy, wypełnienie nacięcia
58	Analogia wklejenie flizeliny
59	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, (ściany płaskie i słupy) na podłożach ceramicznych, z gazo- i pianobetonów, tynk c-w., do 1`m2
60	Gruntowanie podłoża
61	Układanie tapet, fizelinowych
2.5	Uzupełnienie fugi
62	Spoinowanie, fuga cementowa - płytki ceramiczne
2.6	Prace porządkowe
63	Mycie po robotach malarskich, płytki ceramiczne i wykładzina
64	Mycie po robotach malarskich, okna
3	Salę lekcyjne i sanitariaty
3.1	Prace przygotowawcze
65	Zabezpieczenie elementów budynku przed malowaniem, grzejniki, lampy, wentylatory, i tp.
66	Zabezpieczenie podłóg folią
67	Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską
68	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5`m2 Ściany 10%
69	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5`m2 Sufity 10%
70	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5`m2 Ościeża 10%
3.2	Malowanie ścian i sufitów
71	Analogia Gruntowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne, ściany i sufity, tynki wewnętrzne
72	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne
73	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne
74	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, Ościeża
75	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, bez szpachlowania, 2-krotne
3.3	Malowanie rury CO
76	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50`mm, 2-krotne
3.4	Naprawa ściany GK
77	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki), przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, pierwsza warstwa, grub. do 12,5 mm
3.5	Szpachlowanie połączeń GK ściany i sufity
78	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe
79	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5`m2, (grubość 3`mm) na tynku
3.6	Prace remontowe - Naprawa tynków
80	Analogia. Miejscowa naprawa tynków przed malowaniem
81	Odbicie pasów tynków wewnętrznych, wapienne, szerokość do 20`cm
82	Naprawa rys, wypełnienie powierzchniowe rysy, nacięcie rysy
83	Naprawa rys, wypełnienie powierzchniowe rysy, wypełnienie nacięcia
84	Analogia wklejenie flizeliny
85	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, (ściany płaskie i słupy) na podłożach ceramicznych, z gazo- i pianobetonów, tynk c-w., do 1`m2
86	Gruntowanie podłoża
87	Układanie tapet, fizelinowych
3.7	Naprawa narożników wypukłych
88	Analogia Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
3.8	Wymiana cokolików
89	Analogia demontaż cokolika z wykładziny PCV
90	Wymiana cokolików płytek z ceramicznych wys. 15 cm
91	Spoinowanie jako osobna robota - uszczelnienie połączeń
3.9	Wymiana płytek ceramicznych
92	Wymiana posadzek z płytek z kamieni sztucznych na kleju (do 1`m2/miejsce), płytki terakotowe 30x30`cm
93	Fugowanie
3.10	Miejscowa naprawa wykładziny PCV
94	Uzupełnienie posadzek z tworzyw sztucznych, posadzka 1,0-5,0`m2
95	Zgrzewanie wykładzin rulonowych
3.11	Zerwanie wykładziny ściiennej z PCV i roboty naprawcze
96	Zerwanie wykładziny z tworzyw sztucznych
97	Usunięcie z budynku gruzu
98	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1`km
99	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1`km
100	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe,
101	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5`m2, (grubość 3`mm) na tynku
3.12	Wymiana wykładziny podłogowej z PCV i roboty naprawcze
102	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
103	Usunięcie z budynku gruzu
104	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi do 1`km
105	Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1`km
106	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome,
107	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5`mm,
108	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe
109	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe elektrostatyczne sala komputerowa
110	Zgrzewanie wykładzin rulonowych
3.13	Kratki wentylacyjne
111	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne
3.14	Prace porządkowe
112	Mycie po robotach malarskich, płytki ceramiczne i wykładzina

Nr	Nazwa działu robót
113	Mycie po robotach malarskich, drzwi
114	Mycie po robotach malarskich, okna
4	Sala gimnastyczna z zapleczem
4.1	Prace przygotowawcze
115	Zabezpieczenie elementów budynku przed malowaniem, grzejniki, lampy, wentylatory, i tp.
116	Zabezpieczenie podłóg folią
117	Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską
118	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m ² Ściany 10%
119	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m ² Sufity 10%
120	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m ² Ościeża 10%
4.2	Malowanie ścian i sufitów
121	Analogia Gruntowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne, ściany i sufity, tynki wewnętrzne
122	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne
123	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne
124	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, Ościeża
125	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, bez szpachlowania, 2-krotne
4.3	Malowanie rury CO
126	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50 mm, 2-krotne
4.4	Naprawa ściany GK
127	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki), przy powierzchni uzupełnienia do 5 m ² , pierwsza warstwa, grub. do 12,5 mm
4.5	Szpachlowanie połączeń GK ściany i sufity
128	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe
129	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² , (grubość 3 mm) na tynku
130	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome
131	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5 m ² , (grubość 3 mm) na tynku
132	Układanie tapet, fizelinowych
4.6	Prace remontowe - Naprawa tynków
133	Analogia. Miejscowa naprawa tynków przed malowaniem
134	Odbicie pasów tynków wewnętrznych, wapienne, szerokość do 20 cm
135	Naprawa rys, wypełnienie powierzchniowe rysy, nacięcie rysy
136	Naprawa rys, wypełnienie powierzchniowe rysy, wypełnienie nacięcia
137	Analogia wklejenie flizeliny
138	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, (ściany płaskie i słupy) na podłożach ceramicznych, z gazo- i pianobetonów, tynk c-w., do 1 m ²
139	Gruntowanie podłoża
140	Układanie tapet, fizelinowych
4.7	Zabezpieczenie przeciwwilgociowe i uzupełnienie cokolików
141	Uzupełnienie cokolików z płytek z ceramicznych wys. 15 cm
142	Okładziny ceramiczne - usunięcie spoin silikonowych
143	Spoinowanie jako osobna robota - uszczelnienie połączeń
4.8	Naprawa narożników wypukłych
144	Analogia Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym
4.9	Wymiana cokolików
145	Wymiana cokolików płytek z ceramicznych wys. 15 cm
146	Spoinowanie jako osobna robota - uszczelnienie połączeń
4.10	Wymiana płytek ceramicznych
147	Wymiana posadzek z płytek z kamieni sztucznych na kleju (do 1 m ² /miejsce), płytki terakotowe 30x30 cm
148	Fugowanie
4.11	Uzupełnienie fugi
149	Spoinowanie, fuga cementowa - płytki ceramiczne
4.12	Prace porządkowe
150	Mycie po robotach malarskich, płytki ceramiczne i wykładzina
151	Mycie po robotach malarskich, drzwi
152	Mycie po robotach malarskich, okna

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż. Krot.
	Kosztorys	Malowanie i remont Szkoły Podstawowej im. Świętego Jana Kantego w Ludźmierzu			
1	Rozdział	Korytarz			
1.1	Element	Prace przygotowawcze			
1	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie elementów budynku przed malowaniem, grzejniki, lampy, wentylatory, i tp. Wyliczenie ilości robót:			
	Rzut Parteru				
	0,1 Korytarz	22+14+14+8+13+8		79,000000	
	0,26 Korytarz				
	Rzut 1 Piętra				
	1,1 Korytarz	15		15,000000	
	Rzut 2 Piętra				
	2,1 Korytarz	14		14,000000	
		RAZEM:		108,000000	
			szt.	108,00	
2	KNNRW 3/1013/1	Zabezpieczenie podłóg folią Wyliczenie ilości robót:			
	Rzut Parteru				
	0,1 Korytarz	317		317,000000	
	0,1A Wiatrołap	9,2		9,200000	
	0,2 Portiernia	11,5		11,500000	
	Rzut 1 Piętra				
	1,1 Korytarz	174		174,000000	
	Rzut 2 Piętra				
	2,1 Korytarz	192,7		192,700000	
		RAZEM:		704,400000	
			m2	704,40	
3	ZKNR C 1/101/1	Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską Wyliczenie ilości robót:			
	Rzut Parteru				
	0,1 Korytarz	$(0,9*2,1*6+1,8*2,1*3+1,2*2,1)+(0,9*2,1*7+1,8*2,1*2+1,04*3)+(0,9*2,1*3+2,75*3,3)+(1,9*3*2+2*3+1,2*2,2)$		83,895000	
	0,1A Wiatrołap	$(1,8*2,1*2)$		7,560000	
	0,2 Portiernia	$(0,9*2,1+1,2*2,2)$		4,530000	
	Rzut 1 Piętra				
	1,1 Korytarz	$(1,8*2,1*2+0,9*2,1+5,75*2,2)+(0,9*2,1*6+1,8*2,1)+(0,9*2,1*7+1,8*2,1+2*2,2)$		58,630000	
	Rzut 2 Piętra				
	2,1 Korytarz	$(0,9*2,1*2+1,8*2,1*2)+(0,9*2,1*10+2*2,2+1,8*2,1)$		38,420000	
		RAZEM:		193,035000	
			m2	193,04	
4	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2 Ściany 10% Wyliczenie ilości robót:			
	Rzut Parteru				
	0,1 Korytarz	$(1+7,5+3+5,5+15)*3,4-(-1,2*2,1+0,9*2,1*2+1,8*2,1*2)+61,55*3,4-(0,9*2,1*7+1,8*2,1*2+1,04*3)+17,5*3,4-(0,9*2,1*3+2,75*3,3)+17*4,06-(1,9*3*2+2*3+1,2*2,2)$		379,075000	
	0,1A Wiatrołap	$5*3,4$		17,000000	
	0,2 Portiernia	$9,5*3,4-(1,2*2,2)$		29,660000	
	Rzut 1 Piętra				
	1,1 Korytarz	$47*3,4-(1,8*2,1*2+0,9*2,1+5,75*2,2)+26*3,4-(0,9*2,1*6+1,8*2,1)+72*3,4-(0,9*2,1*7+1,8*2,1+2*2,2)$		434,370000	
	Rzut 2 Piętra				
	2,1 Korytarz	$32*3,4-(0,9*2,1*2+1,8*2,1*2)+72,5*3,4-(0,9*2,1*10+2*2,2+1,8*2,1)+5,8*1,15$		323,550000	
	minus 90%	$-1183,66*0,9$		-1 065,294000	
		RAZEM:		118,361000	
			m2	118,36	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż. Krot.
5	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2 Sufity 10%			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Rzut Parteru			
		0,1 Korytarz	264+2*9+2,35*2*9	324,300000	
		Rzut 1 Piętra			
		1,1 Korytarz	174	174,000000	
		Rzut 2 Piętra			
		2,1 Korytarz	72,5+5,75*3,35-(1,35*1*5)+24+95	204,012500	
		minus 90%	-702,31*0,9	-632,079000	
		RAZEM:		70,233500	
			m2	70,23	
1.2	Element	Malowanie ścian i sufitów			
6	KNR 401/1204/5	Analogia Gruntowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne, ściany i sufity, tynki wewnętrzne			
		Wyliczenie ilości robót:			
			702,31+712,11	1 414,420000	
		RAZEM:		1 414,420000	
			m2	1 414,42	
7	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Rzut Parteru			
		0,1 Korytarz	264+2*9+2,35*2*9	324,300000	
		Rzut 1 Piętra			
		1,1 Korytarz	174	174,000000	
		Rzut 2 Piętra			
		2,1 Korytarz	72,5+5,75*3,35-(1,35*1*5)+24+95	204,012500	
		RAZEM:		702,312500	
			m2	702,31	
8	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Rzut Parteru			
		0,1 Korytarz	(1+7,5+3+5,5+15)*3,4-(-1,2*2,1+0,9*2,1*2+1,8*2,1*2)+61,55*3,4-(0,9*2,1*7+1,8*2,1*2+1,04*3)+17,5*3,4-(0,9*2,1*3+2,75*3,3)+17*4,06-(1,9*3*2+2*3+1,2*2,2)	379,075000	
		0,1A Wiatrolap	5*3,4	17,000000	
		0,2 Portiernia	9,5*3,4-(1,2*2,2)	29,660000	
		0,3 Winda			
		Rzut 1 Piętra			
		1,1 Korytarz	47*3,4-(1,8*2,1*2+0,9*2,1+5,75*2,2)+26*3,4-(0,9*2,1*6+1,8*2,1)+72*3,4-(0,9*2,1*7+1,8*2,1*2*2,2)	434,370000	
		Rzut 2 Piętra			
		2,1 Korytarz	32*3,4-(0,9*2,1*2+1,8*2,1*2)+72,5*3,4-(0,9*2,1*10+2*2,2+1,8*2,1)+5,8*1,15	323,550000	
		minus lamperia	-471,55	-471,550000	
		RAZEM:		712,105000	
			m2	712,11	
9	KNR 401/1206/2 (1)	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, bez szpachlowania, 2-krotne			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Rzut Parteru			
		0,1 Korytarz	(1+7,5+3+5,5+15)*1,5-(-1,2*1,5+0,9*1,5*2+1,8*1,5*2)+61,55*1,5-(0,9*1,5*7+1,8*1,5*2)+17,5*1,5-(0,9*1,5*3)+17*1,5-(1,9*1,5*2+2*1,5+1,2*0,6)	157,455000	
		Rzut 1 Piętra			
		1,1 Korytarz	47*1,5-(1,8*1,5*2+0,9*1,5+5,75*1,5)+26*1,5-(0,9*1,5*6+1,8*1,5)+72*1,5-(0,9*1,5*7+1,8*1,5+2*1,5)	176,175000	
		Rzut 2 Piętra			
		2,1 Korytarz	32*1,5-(0,9*1,5*2+1,8*1,5*2)+72,5*1,5-(0,9*1,5*10+2*0,6+1,8*1,5)+5,8*1,15	137,920000	
		RAZEM:		471,550000	
			m2	471,55	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż. Krot.
1.3	Element	Malowanie rury CO			
10	KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50 mm, 2-krotne			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Rzut Parteru			
		0,1 Korytarz	2	2,000000	
		0,2 Portiernia	6*2	12,000000	
		Rzut 1 Piętra			
		1,1 Korytarz	6*2	12,000000	
		Rzut 2 Piętra			
		2,1 Korytarz	4+4	8,000000	
		RAZEM:		34,000000	m
					34,00
1.4	Element	Naprawa ściany GK			
11	KNR 929/301/1	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki), przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, pierwsza warstwa, grub. do 12,5 mm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,11	1	1,000000	
		0,18	2	2,000000	
		RAZEM:		3,000000	m2
					3,00
1.5	Element	Szpachlowanie połączeń GK ściany i sufity			
12	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe	m2	85,00	
13	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku	m2	85,00	
14	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,1 Korytarz	264+2*9+2,35*2*9	324,300000	
		0,1A Wiatrołap	9,2	9,200000	
		0,2 Portiernia	11,5	11,500000	
		0,20 Korytarz przed klatką schodową	22,5	22,500000	
		1,1 Korytarz	174	174,000000	
		2,1 Korytarz	72,5+5,75*3,35-(1,35*1*5)+24+95	204,012500	
		minus 60%	-745,51*0,9	-670,959000	
		RAZEM:		74,553500	m2
					74,55
15	NNRNKB 202/2015/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku	m2	74,55	
16	ZKNR C 2/902/4	Układanie tapet, fizelinowych	m2	74,55	
1.6	Element	Prace remontowe - Naprawa tynków			
17	KNRW 401/702/2	Odbicie pasów tynków wewnętrznych, wapienne, szerokość do 20 cm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		2,1 Korytarz	36	36,000000	
		RAZEM:		36,000000	m
					36,00
18	KNR 401/1204/8	Analogia. Miejscowa naprawa tynków przed malowaniem			
		Wyliczenie ilości robót:			
			36	36,000000	
		RAZEM:		36,000000	m2
					36,00
19	ZKNR C 2/817/7	Naprawa rys, wypełnienie powierzchniowe rysy, nacięcie rysy	m	36,00	
20	ZKNR C 2/817/8	Naprawa rys, wypełnienie powierzchniowe rysy, wypełnienie nacięcia	m	36,00	
21	ZKNR C 2/311/6	Analogia wklejenie flizeliny	m	36,00	
22	KNRW 401/711/1 (2)	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, (ściany płaskie i słupy) na podłożach ceramicznych, z gazo- i pianobetonów, tynk c-w., do 1 m2	m2	36,00	
23	ZKNR C 2/901/4	Gruntowanie podłoża	m2	36,00	
24	ZKNR C 2/902/4	Układanie tapet, fizelinowych	m2	36,00	
1.7	Element	Zabezpieczenie przeciwwilgociowe i uzupełnienie cokolików			
25	KNRW 401/810/3	Uzupełnienie cokolików z płytek z ceramicznych wys. 15 cm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		1,1	2,85	2,850000	
		RAZEM:		2,850000	m
					2,85
26	DC 20/321/5	Okładziny ceramiczne - usunięcie spoin silikonowych R = 0,200 M = 1,000 S = 1,000			
		Wyliczenie ilości robót:			
		1,1 Korytarz	47-(1,8*2+0,9)+26-(0,9*6+1,8)+72-(0,9*7+1,8)	125,200000	
		2,1 Korytarz	32-(0,9*2+1,8*2)+72,5-(0,9*10+1,8)+5,8	94,100000	
		RAZEM:		219,300000	m
					219,30

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż. Krot.
27	DC 20/322/7	Spoinowanie jako osobna robota - uszczelnienie połączeń R = 0,200 M = 1,000 S = 1,000 Wyliczenie ilości robót: 1,1 Korytarz 47-(1,8*2+0,9)+26-(0,9*6+1,8)+72-(0,9*7+1,8) 125,200000 2,1 Korytarz 32-(0,9*2+1,8*2)+72,5-(0,9*10+1,8)+5,8 94,100000 RAZEM: 219,300000	m	219,30	
1.8	Element	Wymiana płytek ceramicznych			
28	KNRW 401/812/3	Wymiana posadzek z płytek z kamieni sztucznych na kleju (do 1 m ² /miejsce), płytki terakotowe 30x30 cm Wyliczenie ilości robót: 0,1 1,5 1,500000 2,1 3 3,000000 RAZEM: 4,500000	m ²	4,50	
29	DC 20/403/6	Fugowanie Wyliczenie ilości robót: 0,1 1,5 1,500000 2,1 3 3,000000 RAZEM: 4,500000	m ²	4,50	
1.9	Element	Wymiana drzwi			
30	KNNR 2/1103/1	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne Wyliczenie ilości robót: 0,7 (31 Toaleta) 0,9*2,1 1,890000 0,7(Przy toaletach 0,9*2,1 1,890000 0,9 0,9*2,1 1,890000 1,15 0,9*2,1 1,890000 RAZEM: 7,560000	m ²	7,56	
31	KNP 2/1509/2 (2)	Regulacja stolarki drzwiowej (normy czasu na 1 skrzydło), drzwi jednoskrzydłowe zewnętrzne, łazienkowe i wc Wyliczenie ilości robót: 4 4,000000 RAZEM: 4,000000	szt	4,00	
32	ZNPP 12/2302/21	Okuwanie stolarki, klamki zwykłe z tarczkami (szyldami) z pasowaniem wraz z dostawą i montażem Wyliczenie ilości robót: 4 4,000000 RAZEM: 4,000000	szt	4,00	
1.10	Element	Uzupełnienie fugi			
33	DC 20/511/2	Spoinowanie, fuga cementowa - płytki ceramiczne Wyliczenie ilości robót: 2 2,000000 RAZEM: 2,000000	m ²	2,00	
1.11	Element	Wymiana dylatacji między budynkami			
34	DC 20/321/5	Okładziny ceramiczne - usunięcie spoin silikonowych Wyliczenie ilości robót: 6 6,000000 RAZEM: 6,000000	m	6,00	2
35	DC 20/322/7	Spoinowanie jako osobna robota - uszczelnienie połączeń z urządzeniami sanitarnymi i spoin z płytkami w prysznicach Wyliczenie ilości robót: 6 6,000000 RAZEM: 6,000000	m	6,00	2
1.12	Element	Montaż listwy dylatacyjnej drewnianej			
36	KNNRS 2/1106/6	Analogia montaż listwy drewnianej na dylatacji Wyliczenie ilości robót: 14 14,000000 RAZEM: 14,000000	m	14,00	
1.13	Element	Kratki wentylacyjne			
37	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne Wyliczenie ilości robót: Rzut Parteru 0,1 Korytarz 4 4,000000 Rzut 1 Piętra 1,1 Korytarz 4 4,000000 Rzut 2 Piętra 2,1 Korytarz 4 4,000000 RAZEM: 12,000000	szt	12	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot .
1.14	Element	Prace porządkowe			
38	KNR 401/1215/8	Mycie po robotach malarskich, płytki ceramiczne i wykładzina			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Rzut Parteru			
		0,1 Korytarz	317	317,000000	
		0,1A Wiatrołap	9,2	9,200000	
		0,2 Portiernia	11,5	11,500000	
		0,26 Korytarz	8,1	8,100000	
		Rzut 1 Piętra			
		1,1 Korytarz	174	174,000000	
		Rzut 2 Piętra			
		2,1 Korytarz	192,7	192,700000	
		RAZEM:		712,500000	
				m2	712,50
39	KNR 401/1215/1	Mycie po robotach malarskich, drzwi			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Rzut Parteru			
		0,1 Korytarz	$(0,9*2,1*6+1,8*2,1*3)+(0,9*2,1*7+1,8*2,1*2+1,04*3)+(0,9*2,1*3+2,75*3,3)+(1,9*3*2+2*3)$	78,735000	
		0,1A Wiatrołap	$(1,8*2,1*2)$	7,560000	
		0,2 Portiernia	$(0,9*2,1)$	1,890000	
		Rzut 1 Piętra			
		1,1 Korytarz	$(1,8*2,1*2+0,9*2,1)+(0,9*2,1*6+1,8*2,1)+(0,9*2,1*7+1,8*2,1)$	41,580000	
		Rzut 2 Piętra			
		2,1 Korytarz	$(0,9*2,1*2+1,8*2,1*2)+(0,9*2,1*10+1,8*2,1)$	34,020000	
		RAZEM:		163,785000	
				m2	163,79
40	KNR 401/1215/4	Mycie po robotach malarskich, okna			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Rzut Parteru			
		0,1 Korytarz			
		Rzut 1 Piętra			
		1,1 Korytarz	$(5,75*2,2)+(2*2,2)$	17,050000	
		1,12A Korytarz			
		Rzut 2 Piętra			
		2,1 Korytarz	$(2*2,2)$	4,400000	
		RAZEM:		21,450000	
				m2	21,45

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot .
2	Rozdział	Klatki schodowe			
2.1	Element	Prace przygotowawcze			
41	KNNRW 3/1013/1	Zabezpieczenie podłóg folią			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Klatka schodowa 0.5,1,5,2,5	27	27,000000	
		Klatka schodowa 0.20, 1.19, 2.15	25	25,000000	
		Klatka schodowa 0.31, 1,21	14	14,000000	
		Klatka schodowa 0.42, 1,26	16,5	16,500000	
		RAZEM:		82,500000	
			m2	82,50	
42	ZKNR C 1/101/1	Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Klatka schodowa 0.5,1,5,2,5	0		
		Klatka schodowa 0.20, 1.19, 2.15	1,35*1	1,350000	
		Klatka schodowa 0.31, 1,21	0		
		Klatka schodowa 0.42, 1,26	0		
		RAZEM:		1,350000	
			m2	1,35	
43	ZKNR C 1/101/2	Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża - Ściany			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Klatka schodowa 0.5,1,5,2,5 - Ściany	11,75*3,6+11,75*3,6+11,75*3,4	124,550000	
		Klatka schodowa 0.20, 1.19, 2.15	11*3,6+11*3,6+11*3,4	116,600000	
		Klatka schodowa 0.31, 1,21	10,5*3,6+10,5*3,4	73,500000	
		Klatka schodowa 0.42, 1,26	17,5*3,6+7,25*(3,6+2,5)	107,225000	
		minus 90%	-421,88*0,9	-379,692000	
		RAZEM:		42,183000	
			m2	42,18	
44	ZKNR C 1/101/2	Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża - Sufity			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Klatka schodowa 0.5,1,5,2,5 - Sufity	4,86*4+4*2+12	39,440000	
		Klatka schodowa 0.20, 1.19, 2.15	4,86*4+4*2+12	39,440000	
		Klatka schodowa 0.31, 1,21	4,86*2+2+12	23,720000	
		Klatka schodowa 0.42, 1,26	4,86*2+2+12	23,720000	
		minus 90%	-126,32*0,9	-113,688000	
		RAZEM:		12,632000	
			m2	12,63	
2.2	Element	Malowanie ścian i sufitów			
45	KNR 401/1204/5	Analogia Gruntowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne, ściany i sufity, tynki wewnętrzne			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Klatka schodowa 0.5,1,5,2,5 - Ściany	11,75*3,6+11,75*3,6+11,75*3,4	124,550000	
		Klatka schodowa 0.20, 1.19, 2.15	11*3,6+11*3,6+11*3,4	116,600000	
		Klatka schodowa 0.31, 1,21	10,5*3,6+10,5*3,4	73,500000	
		Klatka schodowa 0.42, 1,26	17,5*3,6+7,25*(3,6+2,5)	107,225000	
		Klatka schodowa 0.5,1,5,2,5 - Sufity	4,86*4+4*2+12	39,440000	
		Klatka schodowa 0.20, 1.19, 2.15	4,86*4+4*2+12	39,440000	
		Klatka schodowa 0.31, 1,21	4,86*2+2+12	23,720000	
		Klatka schodowa 0.42, 1,26	4,86*2+2+12	23,720000	
		RAZEM:		548,195000	
			m2	548,20	
46	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Klatka schodowa 0.5,1,5,2,5 - Sufity	4,86*4+4*2+12	39,440000	
		Klatka schodowa 0.20, 1.19, 2.15	4,86*4+4*2+12	39,440000	
		Klatka schodowa 0.31, 1,21	4,86*2+2+12	23,720000	
		Klatka schodowa 0.42, 1,26	4,86*2+2+12	23,720000	
		RAZEM:		126,320000	
			m2	126,32	
47	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Klatka schodowa 0.5,1,5,2,5 - Ściany	11,75*3,6+11,75*3,6+11,75*3,4	124,550000	
		Klatka schodowa 0.20, 1.19, 2.15	11*3,6+11*3,6+11*3,4	116,600000	
		Klatka schodowa 0.31, 1,21	10,5*3,6+10,5*3,4	73,500000	
		Klatka schodowa 0.42, 1,26	17,5*3,6+7,25*(3,6+2,5)	107,225000	
		RAZEM:		421,875000	
			m2	421,88	
48	KNR 401/1206/2 (1)	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, bez szpachlowania, 2-krotne			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Klatka schodowa 0.5,1,5,2,5 - Ściany	12,5*1,5*3	56,250000	
		Klatka schodowa 0.20, 1.19, 2.15	12*1,5*3	54,000000	
		Klatka schodowa 0.31, 1,21	11,5*1,5	17,250000	
		Klatka schodowa 0.42, 1,26	(18,5+7,5)*1,5	39,000000	
		RAZEM:		166,500000	
			m2	166,50	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż. Krot.
2.3	Element	Szpachlowanie połączeń GK ściany i sufity			
49	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,11	3	3,000000	
		0,18	2	2,000000	
		1,13 Pracownia biologiczna	3	3,000000	
		1,14 Zaplecze pracowni biologicznej	3	3,000000	
		1,15 Pracownia fizyczna	3	3,000000	
		1,16 Zaplecze pracowni fizycznej	3	3,000000	
		1,17 Pracownia chemiczna	3	3,000000	
		1,18 Zaplecze pracowni chemicznej	3	3,000000	
		2,10 Sala lekcyjna + Zaplecze	6	6,000000	
		2,11 Sale lekcyjne	9	9,000000	
		2,12 Zaplecze sali dydaktycznej	10	10,000000	
		1,2	4	4,000000	
		1,4	10	10,000000	
		1,19	6	6,000000	
		1,22 Siłownia	6	6,000000	
		1,23 Salka gimnastyczna	6	6,000000	
		1,25 Trybuny - antresola	10	10,000000	
		2,2	10	10,000000	
		2,5	3	3,000000	
		2,9	3	3,000000	
		2,13	2	2,000000	
		2,14	4+4	8,000000	
		RAZEM:		116,000000	m2
					116,00
50	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku			
		Wyliczenie ilości robót:			
			116	116,000000	
		RAZEM:		116,000000	m2
					116,00
51	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,1 Korytarz	264+2*9+2,35*2*9	324,300000	
		0,1A Wiatrołap	9,2	9,200000	
		0,2 Portiernia	11,5	11,500000	
		0,20 Korytarz przed klatką schodową	22,5	22,500000	
		1,1 Korytarz	174	174,000000	
		2,1 Korytarz	72,5+5,75*3,35-(1,35*1*5)+24+95	204,012500	
		1,22 Siłownia	54	54,000000	
		1,23 Salka gimnastyczna	54	54,000000	
		1,25 Trybuny - antresola	70	70,000000	
		minus 60%	-554,1	-554,100000	
		RAZEM:		369,412500	m2
					369,41
52	NNRNKB 202/2015/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku			
		Wyliczenie ilości robót:			
			923,51	923,510000	
		minus 60%	-554,1	-554,100000	
		RAZEM:		369,410000	m2
					369,41
53	ZKNR C 2/902/4	Układanie tapet, fizelinowych			
		Wyliczenie ilości robót:			
			116,0+369,41	485,410000	
		RAZEM:		485,410000	m2
					485,41
2.4	Element	Prace remontowe - Naprawa tynków			
54	KNR 401/1204/8	Analogia. Miejscowa naprawa tynków przed malowaniem			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Klatki schodowe	2+4	6,000000	
		RAZEM:		6,000000	m2
					6,00
55	KNRW 401/702/2	Odbicie pasów tynków wewnętrznych, wapienne, szerokość do 20 cm			
					m
					6,00
56	ZKNR C 2/817/7	Naprawa rys, wypełnienie powierzchniowe rysy, nacięcie rysy			
					m
					6,00
57	ZKNR C 2/817/8	Naprawa rys, wypełnienie powierzchniowe rysy, wypełnienie nacięcia			
					m
					6,00
58	ZKNR C 2/311/6	Analogia wklejenie flizeliny			
					m
					6,00
59	KNRW 401/711/1 (2)	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, (ściany płaskie i słupy) na podłożach ceramicznych, z gazo- i pianobetonów, tynk c-w., do 1 m2			
					m2
					6,00
60	ZKNR C 2/901/4	Gruntowanie podłoża			
					m2
					6,00

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot .
61	ZKNR C 2/902/4	Układanie tapet, fizelinowych	m2	6,00	
2.5	Element	Uzupełnienie fugi			
62	DC 20/511/2	Spoinowanie, fuga cementowa - płytki ceramiczne			
		Wyliczenie ilości robót:			
		2		2,000000	
			RAZEM:	2,000000	
			m2	2,00	
2.6	Element	Prace porządkowe			
63	KNR 401/1215/8	Mycie po robotach malarskich, płytki ceramiczne i wykładzina			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Rzut Parteru			
		0,20 Klatka schodowa	14	14,000000	
		Rzut 1 Piętra			
		1,5 Klatka schodowa	18	18,000000	
		1,19 Klatka schodowa	18	18,000000	
		Rzut 2 Piętra			
		2,5 Klatka schodowa	18	18,000000	
			RAZEM:	68,000000	
			m2	68,00	
64	KNR 401/1215/4	Mycie po robotach malarskich, okna			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Rzut Parteru			
		0,5 Klatka schodowa	1,5	1,500000	
			RAZEM:	1,500000	
			m2	1,50	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot .
3	Rozdział	Salę lekcyjne i sanitariaty			
3.1	Element	Prace przygotowawcze			
65	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie elementów budynku przed malowaniem, grzejniki, lampy, wentylatory, i tp.			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Rzut Parteru			
		0,4 Sklepik	10	10,000000	
		0,6 WC dla dziewcząt	12	12,000000	
		0,7 WC dla chłopców	12	12,000000	
		0,8 WC dla nauczycieli	6	6,000000	
		0,9 Oddział przedszkolny	20	20,000000	
		0,10 Szatnie - 9 boksów	17	17,000000	
		0,11 Pracownia ZPT z zapleczem	20	20,000000	
		0,14 Sekretariat	13	13,000000	
		0,15 Gabinet dyrektora	13	13,000000	
		0,16 Gabinet lekarski	8	8,000000	
		0,17 Zaplecze gabinetu lekarskiego	8	8,000000	
		0,18 Stołówka	15+20+4	39,000000	
		0,19 Świetlica	15	15,000000	
		0,19A Pomieszczenie techniczne	25	25,000000	
		Rzut 1 Piętra			
		1,2 Pokój nauczycielski	7	7,000000	
		1,3 Winda			
		1,4 Biblioteka z czytelnią	15	15,000000	
		1,6 WC dla dziewcząt	8	8,000000	
		1,7 WC dla chłopców	8	8,000000	
		1,8 WC dla niepełnosprawnych	5	5,000000	
		1,9 Sala lekcyjna	11*3	33,000000	
		1,13 Pracownia biologiczna	11	11,000000	
		1,14 Zaplecze pracowni biologicznej	4	4,000000	
		1,15 Pracownia fizyczna	11	11,000000	
		1,16 Zaplecze pracowni fizycznej	4	4,000000	
		1,17 Pracownia chemiczna	11	11,000000	
		1,18 Zaplecze pracowni chemicznej	4	4,000000	
		1,20 Salka Hobbistyczna	11	11,000000	
		Rzut 2 Piętra			
		2,2 Samorząd uczniowski	10	10,000000	
		2,4 Radiowęzeł	8	8,000000	
		2,6 WC dla dziewcząt	8	8,000000	
		2,7 WC dla chłopców	8	8,000000	
		2,8 WC dla nauczycieli	6	6,000000	
		2,9 Pomieszczenie porządkowe	10	10,000000	
		2,10 Sala lekcyjna + Zaplecze	11+4	15,000000	
		2,11 Sale lekcyjne	11*3	33,000000	
		2,12 Zaplecze sali dydaktycznej	4*3	12,000000	
		2,13 Pracownia komputerowa	11	11,000000	
		2,14 Sala językowa	5+5+11	21,000000	
		RAZEM:		492,000000	
			szt.	492,00	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot .
66	KNNRW 3/1013/1	Zabezpieczenie podłóg folią			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Rzut Parteru			
		0,4 Sklepik	11,5	11,500000	
		0,6 WC dla dziewcząt	13,8	13,800000	
		0,7 WC dla chłopców	13,8	13,800000	
		0,8 WC dla nauczycieli	2*3,5	7,000000	
		0,9 Oddział przedszkolny	54,5	54,500000	
		0,10 Szatnie - 9 boksów	101	101,000000	
		0,11 Pracownia ZPT z zapleczem	72,8	72,800000	
		0,14 Sekretariat	17,5	17,500000	
		0,15 Gabinet dyrektora	17,5	17,500000	
		0,16 Gabinet lekarski	17,5	17,500000	
		0,17 Zaplecze gabinetu lekarskiego	17,5	17,500000	
		0,18 Stołówka	120,33	120,330000	
		0,19 Świetlica	54,7	54,700000	
		0,19A Pomieszczenie techniczne	17,1	17,100000	
		0,30 Pomieszczenie techniczne	11,1	11,100000	
		Rzut 1 Piętra			
		1,2 Pokój nauczycielski	42	42,000000	
		1,4 Biblioteka z czytelnią	69	69,000000	
		1,6 WC dla dziewcząt	13,8	13,800000	
		1,7 WC dla chłopców	13,8	13,800000	
		1,8 WC dla niepełnosprawnych	6,4	6,400000	
		1,9 Sala lekcyjna	3*55	165,000000	
		1,13 Pracownia biologiczna	55	55,000000	
		1,14 Zaplecze pracowni biologicznej	16,7	16,700000	
		1,15 Pracownia fizyczna	55	55,000000	
		1,16 Zaplecze pracowni fizycznej	16,7	16,700000	
		1,17 Pracownia chemiczna	55	55,000000	
		1,18 Zaplecze pracowni chemicznej	17,4	17,400000	
		1,20 Salka Hobbistyczna	58	58,000000	
		Rzut 2 Piętra			
		2,2 Samorząd uczniowski	34,6	34,600000	
		2,3 Winda	0		
		2,4 Radiowęzeł	26,6	26,600000	
		2,6 WC dla dziewcząt	13,8	13,800000	
		2,7 WC dla chłopców	13,8	13,800000	
		2,8 WC dla nauczycieli	3,5	3,500000	
		2,9 Pomieszczenie porządkowe	3,5	3,500000	
		2,10 Sala lekcyjna + Zaplecze	61,9	61,900000	
		2,11 Sale lekcyjne	4*55	220,000000	
		2,12 Zaplecze sali dydaktycznej	3*17,4	52,200000	
		2,13 Pracownia komputerowa	58	58,000000	
		2,14 Sala językowa	4*27	108,000000	
		RAZEM:		1 727,330000	m2
				1 727,33	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż. Krot.
67	ZKNR C 1/101/1	Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Rzut Parteru			
	0,1	Korytarz (0,9*2,1*6+1,8*2,1*3+1,2*2,1)+(0,9*2,1*7+1,8*2,1*2+1,04*3)+(0,9*2,1*3+2,75*3,3)+(1,9*3*2+2*3+1,2*2,2)		83,895000	
	0,1A	Wiatrołap (1,8*2,1*2)		7,560000	
	0,2	Portiernia (0,9*2,1+1,2*2,2)		4,530000	
	0,3	Winda			
	0,4	Sklepek (0,9*2,1+1,2*2,2)		4,530000	
	0,5	Klatka schodowa			
	0,6	WC dla dziewcząt (1,2*2,2+0,9*2,1*2)		6,420000	
	0,7	WC dla chłopców (1,2*2,2+0,9*2,1*2)		6,420000	
	0,8	WC dla nauczycieli ((0,9*2,1))*2		3,780000	
	0,9	Oddział przedszkolny (0,9*2,1+3*2,2)		8,490000	
	0,10	Szatnie - 9 boksów (1,8*2,1+3*1*5+0,9*2,1*2)		22,560000	
	0,11	Pracownia ZPT z zapleczem (3*2,2*2+0,9*2,1*2)+(1,2*2,2+0,9*2,1)		21,510000	
	0,13	Klatka schodowa			
	0,14	Sekretariat (0,9*2,1*3+1,2*2,2)		8,310000	
	0,15	Gabinet dyrektora (0,9*2,1+1,2*2,2)		4,530000	
	0,16	Gabinet lekarski (0,9*2,1*3+1,2*2,2)		8,310000	
	0,17	Zaplecze gabinetu lekarskiego (0,9*2,1+1,2*2,2)		4,530000	
	0,18	Stołówka (3*2,2*4+2,75*3,3+0,9*2,1)		37,365000	
	0,19	Świetlica (0,9*2,1+3*2,2*2+1,2*2,2)		17,730000	
	0,19A	Pomieszczenie techniczne (1,2*2,2+0,9*2,1)		4,530000	
	0,20	Klatka schodowa tylko korytarz (0,9*2,1+2,75*3,3)		10,965000	
	0,30	Pomieszczenie techniczne		0	
		Rzut 1 Piętra			
	1,1	Korytarz (1,8*2,1*2+0,9*2,1+5,75*2,2)+(0,9*2,1*6+1,8*2,1)+(0,9*2,1*7+1,8*2,1+2*2,2)		58,630000	
	1,2	Pokój nauczycielski (0,9*2,1*2+3*2,2*2)		16,980000	
	1,3	Winda		0	
	1,4	Biblioteka z czytelnią (3*2,2+0,9*2,1+3*2,2*2)		21,690000	
	1,5	Klatka schodowa			
	1,6	WC dla dziewcząt (0,9*2,1*3+1,2*2,2)		8,310000	
	1,7	WC dla chłopców (0,9*2,1*3+1,2*2,2)		8,310000	
	1,8	WC dla niepełnosprawnych (0,9*2,1)		1,890000	
	1,9	Sala lekcyjna (0,9*2,1+3*2,2*2)+(0,9*2,1+3*2,2*2)+(0,9*2,1+3*2,2*2)		45,270000	
	1,13	Pracownia biologiczna (0,9*2,1*2+3*2,2*2)		16,980000	
	1,14	Zaplecze pracowni biologicznej (0,9*2,1+1,2*2,2)		4,530000	
	1,15	Pracownia fizyczna (0,9*2,1*2+3*2,2*2)		16,980000	
	1,16	Zaplecze pracowni fizycznej (0,9*2,1+1,2*2,2)		4,530000	
	1,17	Pracownia chemiczna (0,9*2,1*2+3*2,2*2)		16,980000	
	1,18	Zaplecze pracowni chemicznej (0,9*2,1*2+1,2*2,2)		6,420000	
	1,19	Klatka schodowa			
	1,20	Salka Hobbistyczna (3*2,2+0,9*2,1)		8,490000	
		Rzut 2 Piętra			
	2,1	Korytarz (0,9*2,1*2+1,8*2,1*2)+(0,9*2,1*10+2*2,2+1,8*2,1)		38,420000	
	2,2	Samorząd uczniowski (0,9*2,1+3*2,2*2)		15,090000	
	2,3	Winda		0	
	2,4	Radiowęzeł (0,9*2,1)		1,890000	
	2,5	Klatka schodowa			
	2,6	WC dla dziewcząt (0,9*2,1*3)		5,670000	
	2,7	WC dla chłopców (0,9*2,1*3)		5,670000	
	2,8	WC dla nauczycieli (0,9*2,1*3)		5,670000	
	2,9	Pomieszczenie porządkowe (0,9*2,1)		1,890000	
	2,10	Sala lekcyjna + Zaplecze (0,9*2,1*3+3*2,2*2)		18,870000	
	2,11	Sale lekcyjne (0,9*2,1+3*2,2*2)+(0,9*2,1*2+3*2,2*2)+(0,9*2,1*2+3*2,2*2)+(0,9*2,1*2+3*2,2*2)		66,030000	
	2,12	Zaplecze sali dydaktycznej (0,9*2,1)+(0,9*2,1*2)+(0,9*2,1)		7,560000	
	2,13	Pracownia komputerowa (3*2,2+0,9*2,1)+(3*2,2+0,9*2,1)		16,980000	
	2,14	Sala językowa (0,9*2,1+3*2,2)+(0,9*2,1+3*2,2)+(0,9*2,1+3*2,2)+(0,9*2,1+3*2,2)		33,960000	
		RAZEM:	719,655000	m2	719,66

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż. Krot.
68	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2 Ściany 10%			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Rzut Parteru			
	0,1 Korytarz	$(1+7,5+3+5,5+15)*3,4-(-1,2*2,1+0,9*2,1*2+1,8*2,1*2)+61,55*3,4-(0,9*2,1*7+1,8*2,1*2+1,04*3)+17,5*3,4-(0,9*2,1*3+2,75*3,3)+17*4,06-(1,9*3*2+2*3+1,2*2,2)$		379,075000	
	0,1A Wiatrołap	5*3,4		17,000000	
	0,2 Portiernia	9,5*3,4-(1,2*2,2)		29,660000	
	0,3 Winda				
	0,4 Sklepek	9,5*3,4-(1,2*2,2)		29,660000	
	0,5 Klatka schodowa				
	0,6 WC dla dziewcząt	19*1,4-(1,2*2,2*0,5)		25,280000	
	0,7 WC dla chłopców	19*1,4-(1,2*2,2*0,5)		25,280000	
	0,8 WC dla nauczycieli	(7,5*1,4)*2		21,000000	
	0,9 Oddział przedszkolny	30*3,4-(0,9*2,1*2+3*2,2)		91,620000	
	0,10 Szatnie - 9 boksów	48,5*3,4-(1,8*2,1+3*1*5+0,9*2,1*2)		142,340000	
	0,11 Pracownia ZPT z zapleczem	30*3,4-(3*2,2*2+0,9*2,1*2)+18*3,4-(1,2*2,2+0,9*2,1)		141,690000	
	0,14 Sekretariat	18*3,4-(0,9*2,1*3+1,2*2,2)		52,890000	
	0,15 Gabinet dyrektora	18*3,4-(0,9*2,1+1,2*2,2)		56,670000	
	0,16 Gabinet lekarski	18*3,4-(0,9*2,1*3+1,2*2,2)		52,890000	
	0,17 Zaplecze gabinetu lekarskiego	18*3,4-(0,9*2,1+1,2*2,2)		56,670000	
	0,18 Stołówka	53,5*3,4-(3*2,2*4+2,75*3,3+0,9*2,1)		144,535000	
	0,19 Świetlica	29,5*3,4-(0,9*2,1+3*2,2*2+1,2*2,2)		82,570000	
	0,19A Pomieszczenie techniczne	18,5*3,4-(1,2*2,2+0,9*2,1)		58,370000	
	0,20 Klatka schodowa tylko korytarz	19*3,4-(0,9*2,1+2,75*3,3)		53,635000	
	0,29 Kociołnia i 0,30 Pomieszczenie techniczne	30*1,4-(1,2*0,9*2)		39,840000	
	0,30 Pomieszczenie techniczne	0			
	0,31 Klatka schodowa				
		Rzut 1 Piętra			
	1,1 Korytarz	$47*3,4-(1,8*2,1*2+0,9*2,1+5,75*2,2)+26*3,4-(0,9*2,1*6+1,8*2,1)+72*3,4-(0,9*2,1*7+1,8*2,1+2*2,2)$		434,370000	
	1,2 Pokój nauczycielski	30,5*3,4-(0,9*2,1*2+3*2,2*2+3*1,5)		82,220000	
	1,3 Winda	0			
	1,4 Biblioteka z czytelnią	37,5*3,4-(0,9*2,1+3*2,2*2)		112,410000	
	1,5 Klatka schodowa	0			
	1,6 WC dla dziewcząt	20*1,4-(1,2*2,2*0,5)		26,680000	
	1,7 WC dla chłopców	20*1,4-(1,2*2,2*0,5)		26,680000	
	1,8 WC dla niepełnosprawnych	10*1,4		14,000000	
	1,9 Sala lekcyjna	$30*3,4-(0,9*2,1+3*2,2*2)+30*3,4-(0,9*2,1+3*2,2*2)+30*3,4-(0,9*2,1+3*2,2*2)$		260,730000	
	1,13 Pracownia biologiczna	30*3,4-(0,9*2,1*2+3*2,2*2)		85,020000	
	1,14 Zaplecze pracowni biologicznej	18*3,4-(0,9*2,1+1,2*2,2)		56,670000	
	1,15 Pracownia fizyczna	30*3,4-(0,9*2,1*2+3*2,2*2)		85,020000	
	1,16 Zaplecze pracowni fizycznej	18*3,4-(0,9*2,1+1,2*2,2)		56,670000	
	1,17 Pracownia chemiczna	30*3,4-(0,9*2,1*2+3*2,2*2)		85,020000	
	1,18 Zaplecze pracowni chemicznej	18*3,4-(0,9*2,1*2+1,2*2,2)		54,780000	
	1,19 Klatka schodowa				
	1,20 Salka Hobbistyczna	30,5*3,4-(3*2,2*2+0,9*2,1+1,25*1,5)		86,735000	
		Rzut 2 Piętra			
	2,1 Korytarz	$32*3,4-(0,9*2,1*2+1,8*2,1*2)+72,5*3,4-(0,9*2,1*10+2*2,2+1,8*2,1)+5,8*1,15$		323,550000	
	2,2 Samorząd uczniowski	$12,5*3,4+(2,33*2,25*0,5)*2+1,25*1,15*2+6,5*0,3+0,4*3,4$		53,927500	
	2,4 Radiowęzeł	$11*3,4+(2,09*2,25*0,5)*2+5,75*1,15-(0,9*2,15)$		46,780000	
	2,5 Klatka schodowa				
	2,6 WC dla dziewcząt	6,15*1,4+(2*1,4*0,5)*2+7,75*1,4		22,260000	
	2,7 WC dla chłopców	6,15*1,4+(2*1,4*0,5)*2+7,75*1,4		22,260000	
	2,8 WC dla nauczycieli	8*1,4		11,200000	
	2,9 Pomieszczenie porządkowe	7,5*1,4		10,500000	
	2,10 Sala lekcyjna + Zaplecze	$17*3,4+(2,5*2,25*0,5)*2+0,66*1,25+1,75*1,25+6,5*1,2+0,4*3,4+10,5*3,4-(0,9*2,1*3)$		105,627500	
	2,11 Sale lekcyjne	$(17,5*3,4+(2*2,25*0,5)*2+9*1,2+0,4*3,4)*4-(0,9*2,1*7)$		291,410000	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż. Krot.
	2,12	Zaplecze sali dydaktycznej	(10,5*3,4+(2,5*2,25*0,5)*2+2,75*1,15)*3-(0,9*2,1*4)	125,902500	
	2,13	Pracownia komputerowa	17*3,4+(2*2,25*0,5)*2+9*1,2+0,4*3,4-(0,9*2,1*2)	70,680000	
	2,14	Sala językowa	17*3,4+(2*2,25*0,5)*2+8,75*1,2+0,4*3,4-(0,9*2,1)	72,270000	
	2,15	Klatka schodowa			
		minud 90%	-4124,05*0,9	-3 711,645000	
		RAZEM:		412,402500	m2
				412,40	
69	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2 Sufity 10%			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Rzut Parteru			
	0,1	Korytarz	264+2*9+2,35*2*9	324,300000	
	0,1A	Wiatrołap	9,2	9,200000	
	0,2	Portiernia	11,5	11,500000	
	0,3	Winda	0		
	0,4	Sklepek	11,5	11,500000	
	0,6	WC dla dziewcząt	13,8	13,800000	
	0,7	WC dla chłopców	13,8	13,800000	
	0,8	WC dla nauczycieli	2*3,5	7,000000	
	0,9	Oddział przedszkolny	54,5	54,500000	
	0,10	Szatnie - 9 boksów	101	101,000000	
	0,11	Pracownia ZPT z zapleczem	72,8	72,800000	
	0,14	Sekretariat	17,5	17,500000	
	0,15	Gabinet dyrektora	17,5	17,500000	
	0,16	Gabinet lekarski	17,5	17,500000	
	0,17	Zaplecze gabinetu lekarskiego	17,5	17,500000	
	0,18	Stołówka	120,33	120,330000	
	0,19	Świetlica	54,7	54,700000	
	0,19A	Pomieszczenie techniczne - hydroforownia	17,1	17,100000	
	0,20	Korytarz przed klatką schodową	22,5	22,500000	
	0,29	Kotłownia	28	28,000000	
	0,30	Pomieszczenie techniczne	11,1	11,100000	
		Rzut 1 Piętra			
	1,1	Korytarz	174	174,000000	
	1,2	Pokój nauczycielski	42	42,000000	
	1,4	Biblioteka z czytelnią	69	69,000000	
	1,5	Klatka schodowa	18	18,000000	
	1,6	WC dla dziewcząt	13,8	13,800000	
	1,7	WC dla chłopców	13,8	13,800000	
	1,8	WC dla niepełnosprawnych	6,4	6,400000	
	1,9	Sala lekcyjna	3*55	165,000000	
	1,13	Pracownia biologiczna	55	55,000000	
	1,14	Zaplecze pracowni biologicznej	16,7	16,700000	
	1,15	Pracownia fizyczna	55	55,000000	
	1,16	Zaplecze pracowni fizycznej	16,7	16,700000	
	1,17	Pracownia chemiczna	55	55,000000	
	1,18	Zaplecze pracowni chemicznej	17,4	17,400000	
	1,20	Salka Hobbistyczna	55	55,000000	
		Rzut 2 Piętra			
	2,1	Korytarz	72,5+5,75*3,35-(1,35*1*5)+24+95	204,012500	
	2,2	Samorząd uczniowski	30+1,1*3,35*2	37,370000	
	2,3	Winda	0		
	2,4	Radiowęzeł	13,5+5,75*3,35-(1,35*1*5)	26,012500	
	2,5	Klatka schodowa	0		
	2,6	WC dla dziewcząt	7,75+2,6*3,35-(1,35*1)	15,110000	
	2,7	WC dla chłopców	7,75+2,6*3,35-(1,35*1)	15,110000	
	2,8	WC dla nauczycieli	3,5	3,500000	
	2,9	Pomieszczenie porządkowe	3,5	3,500000	
	2,10	Sala lekcyjna + Zaplecze	57,44+(0,6*1,5)*3,35	60,455000	
	2,11	Sale lekcyjne	(51+1*3,35*2)*4	230,800000	
	2,12	Zaplecze sali dydaktycznej	(10,36+2,75*3,35)*3	58,717500	
	2,13	Pracownia komputerowa	50,5+1*3,35*2	57,200000	
	2,14	Sala językowa	(24,5+1*3,35)*2+50+1*3,35*2	112,400000	
		minus 90%	-2540,12*0,9	-2 286,108000	
		RAZEM:		254,009500	m2
				254,01	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż. Krot.
70	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2 Ościeża 10%			
		Wyliczenie ilości robót:			
		drzwi			
		Rzut Parteru			
		0,4 Sklepik	(0,9+2,1+2,1)*0,1	0,510000	
		0,9 Oddział przedszkolny	(0,9+2,1+2,1)*0,1	0,510000	
		0,10 Szatnie - 9 boksów	(0,9+2,1+2,1)*0,1*2*2	2,040000	
		0,11 Pracownia ZPT z zapleczem	(0,9+2,1+2,1)*0,1*2+(0,9+2,1+2,1)*0,1	1,530000	
		0,14 Sekretariat	(0,9+2,1+2,1)*0,1*3	1,530000	
		0,15 Gabinet dyrektora	(0,9+2,1+2,1)*0,1	0,510000	
		0,16 Gabinet lekarski	(0,9+2,1+2,1)*0,1*3	1,530000	
		0,17 Zaplecze gabinetu lekarskiego	(0,9+2,1+2,1)*0,1	0,510000	
		0,18 Stołówka	(0,9+2,1+2,1)*0,1	0,510000	
		0,19 Świetlica	(0,9+2,1+2,1)*0,1	0,510000	
		0,19A Pomieszczenie techniczne	(0,9+2,1+2,1)*0,1	0,510000	
		0,29 Kotłownia i 0,30 Pomieszczenie techniczne	(0,9+2,1+2,1)*0,1*2*2	2,040000	
		Rzut 1 Piętra			
		1,2 Pokój nauczycielski	(0,9+2,1+2,1)*0,1*3*2	3,060000	
		1,3 Winda	0		
		1,4 Biblioteka z czytelnią	(0,9+2,1+2,1)*0,1	0,510000	
		1,5 Klatka schodowa			
		1,9 Sala lekcyjna	(0,9+2,1+2,1)*0,1*3	1,530000	
		1,13 Pracownia biologiczna	(0,9+2,1+2,1)*0,1	0,510000	
		1,14 Zaplecze pracowni biologicznej	(0,9+2,1+2,1)*0,1	0,510000	
		1,15 Pracownia fizyczna	(0,9+2,1+2,1)*0,1*2	1,020000	
		1,16 Zaplecze pracowni fizycznej	(0,9+2,1+2,1)*0,1	0,510000	
		1,17 Pracownia chemiczna	(0,9+2,1+2,1)*0,1*2	1,020000	
		1,18 Zaplecze pracowni chemicznej	(0,9+2,1+2,1)*0,1*2	1,020000	
		1,20 Salka Hobbistyczna	(0,9+2,1+2,1)*0,1	0,510000	
		Rzut 2 Piętra			
		2,2 Samorząd uczniowski	(0,9+2,1+2,1)*0,1*2	1,020000	
		2,3 Winda	0		
		2,4 Radiowęzeł	(0,9+2,1+2,1)*0,1	0,510000	
		2,5 Klatka schodowa			
		2,9 Pomieszczenie porządkowe	(0,9+2,1+2,1)*0,1	0,510000	
		2,10 Sala lekcyjna + Zaplecze	(0,9+2,1+2,1)*0,1	0,510000	
		2,11 Sale lekcyjne	(0,9+2,1+2,1)*0,1*6	3,060000	
		2,12 Zaplecze sali dydaktycznej	(0,9+2,1+2,1)*0,1*4	2,040000	
		2,13 Pracownia komputerowa	(0,9+2,1+2,1)*0,1*2	1,020000	
		2,14 Sala językowa	(0,9+2,1+2,1)*0,1*4	2,040000	
		okna			
		Rzut Parteru			
		0,4 Sklepik	(1,2+2,2+2,2)*0,25	1,400000	
		0,6 WC dla dziewcząt	(1,2+2,2+2,2)*0,25	1,400000	
		0,7 WC dla chłopców	(1,2+2,2+2,2)*0,25	1,400000	
		0,8 WC dla nauczycieli			
		0,9 Oddział przedszkolny	(3,0+2,2+2,2)*0,25	1,850000	
		0,10 Szatnie - 9 boksów	(3,0+1,0+1,0)*5*0,25	6,250000	
		0,11 Pracownia ZPT z zapleczem	(3,0+2,2+2,2)*0,25*2+(1,2+2,2+2,2)*0,25	5,100000	
		0,14 Sekretariat	(1,2+2,2+2,2)*0,25	1,400000	
		0,15 Gabinet dyrektora	(1,2+2,2+2,2)*0,25	1,400000	
		0,16 Gabinet lekarski	(1,2+2,2+2,2)*0,25	1,400000	
		0,17 Zaplecze gabinetu lekarskiego	(1,2+2,2+2,2)*0,25	1,400000	
		0,18 Stołówka	(3,0+2,2+2,2)*0,25*4+(2,75+3,3+3,3)*0,25	9,737500	
		0,19 Świetlica	(3,0+2,2+2,2)*0,25*2+(1,2+2,2+2,2)*0,25*1	5,100000	
		0,19A Pomieszczenie techniczne	(1,2+2,2+2,2)*0,25*1	1,400000	
		0,29 Kotłownia i 0,30 Pomieszczenie techniczne	(1,04+1,04+1,04)*0,25*3	2,340000	
		Rzut 1 Piętra			
		1,2 Pokój nauczycielski	(0,9+2,1+2,1)*0,25*2+(3,0+2,2+2,2)*0,25*2	6,250000	
		1,4 Biblioteka z czytelnią	(3,0+2,2+2,2)*0,25*2	3,700000	
		1,6 WC dla dziewcząt	(1,2+2,2+2,2)*0,25	1,400000	
		1,7 WC dla chłopców	(1,2+2,2+2,2)*0,25	1,400000	
		1,9 Sala lekcyjna	(3,0+2,2+2,2)*0,25*6	11,100000	
		1,13 Pracownia biologiczna	(3,0+2,2+2,2)*0,25*2	3,700000	
		1,14 Zaplecze pracowni biologicznej	(1,2+2,2+2,2)*0,25	1,400000	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot .
	1,15	Pracownia fizyczna			
		$(3,0+2,2+2,2)*0,25*2$		3,700000	
	1,16	Zaplecze pracowni fizycznej			
		$(1,2+2,2+2,2)*0,25$		1,400000	
	1,17	Pracownia chemiczna			
		$(3,0+2,2+2,2)*0,25*2$		3,700000	
	1,18	Zaplecze pracowni chemicznej			
		$(1,2+2,2+2,2)*0,25$		1,400000	
	1,19	Klatka schodowa			
	1,20	Salka Hobbistyczna			
		$(3,0+2,2+2,2)*0,25$		1,850000	
		Rzut 2 Piętra			
	2,1	Korytarz			
		$(2*2,2)$		4,400000	
	2,2	Samorząd uczniowski			
		$(3,0+2,2+2,2)*0,25*2$		3,700000	
	2,10	Sala lekcyjna + Zaplecze			
		$(3,0+2,2+2,2)*0,25*2$		3,700000	
	2,11	Sale lekcyjne			
		$(3,0+2,2+2,2)*0,25*4$		7,400000	
	2,13	Pracownia komputerowa			
		$(3,0+2,2+2,2)*0,25*4$		7,400000	
	2,14	Sala językowa			
		$(3,0+2,2+2,2)*0,25*4$		7,400000	
		minus 90%		-134,757000	
				-149,73*0,9	
		RAZEM:		14,970500	
			m2	14,97	
3.2	Element	Malowanie ścian i sufitów			
71	KNR 401/1204/5	Analogia Gruntowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne, ściany i sufity, tynki wewnętrzne			
		Wyliczenie ilości robót:			
		$3003,40+149,73+2540,12$		5 693,250000	
		RAZEM:		5 693,250000	
			m2	5 693,25	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot
72	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Rzut Parteru			
		0,1 Korytarz	264+2*9+2,35*2*9	324,300000	
		0,1A Wiatrołap	9,2	9,200000	
		0,2 Portiernia	11,5	11,500000	
		0,3 Winda	0		
		0,4 Sklepek	11,5	11,500000	
		0,6 WC dla dziewcząt	13,8	13,800000	
		0,7 WC dla chłopców	13,8	13,800000	
		0,8 WC dla nauczycieli	2*3,5	7,000000	
		0,9 Oddział przedszkolny	54,5	54,500000	
		0,10 Szatnie - 9 boksów	101	101,000000	
		0,11 Pracownia ZPT z zapleczem	72,8	72,800000	
		0,14 Sekretariat	17,5	17,500000	
		0,15 Gabinet dyrektora	17,5	17,500000	
		0,16 Gabinet lekarski	17,5	17,500000	
		0,17 Zaplecze gabinetu lekarskiego	17,5	17,500000	
		0,18 Stołówka	120,33	120,330000	
		0,19 Świetlica	54,7	54,700000	
		0,19A Pomieszczenie techniczne - hydroforownia	17,1	17,100000	
		0,20 Korytarz przed klatką schodową	22,5	22,500000	
		0,29 Kotłownia	28	28,000000	
		0,30 Pomieszczenie techniczne	11,1	11,100000	
		Rzut 1 Piętra			
		1,1 Korytarz	174	174,000000	
		1,2 Pokój nauczycielski	42	42,000000	
		1,4 Biblioteka z czytelnią	69	69,000000	
		1,5 Klatka schodowa	18	18,000000	
		1,6 WC dla dziewcząt	13,8	13,800000	
		1,7 WC dla chłopców	13,8	13,800000	
		1,8 WC dla niepełnosprawnych	6,4	6,400000	
		1,9 Sala lekcyjna	3*55	165,000000	
		1,13 Pracownia biologiczna	55	55,000000	
		1,14 Zaplecze pracowni biologicznej	16,7	16,700000	
		1,15 Pracownia fizyczna	55	55,000000	
		1,16 Zaplecze pracowni fizycznej	16,7	16,700000	
		1,17 Pracownia chemiczna	55	55,000000	
		1,18 Zaplecze pracowni chemicznej	17,4	17,400000	
		1,20 Salka Hobbistyczna	55	55,000000	
		Rzut 2 Piętra			
		2,1 Korytarz	72,5+5,75*3,35-(1,35*1*5)+24+95	204,012500	
		2,2 Samorząd uczniowski	30+1,1*3,35*2	37,370000	
		2,3 Winda	0		
		2,4 Radiowęzeł	13,5+5,75*3,35-(1,35*1*5)	26,012500	
		2,5 Klatka schodowa	0		
		2,6 WC dla dziewcząt	7,75+2,6*3,35-(1,35*1)	15,110000	
		2,7 WC dla chłopców	7,75+2,6*3,35-(1,35*1)	15,110000	
		2,8 WC dla nauczycieli	3,5	3,500000	
		2,9 Pomieszczenie porządkowe	3,5	3,500000	
		2,10 Sala lekcyjna + Zaplecze	57,44+(0,6*1,5)*3,35	60,455000	
		2,11 Sale lekcyjne	(51+1*3,35*2)*4	230,800000	
		2,12 Zaplecze sali dydaktycznej	(10,36+2,75*3,35)*3	58,717500	
		2,13 Pracownia komputerowa	50,5+1*3,35*2	57,200000	
		2,14 Sala językowa	(24,5+1*3,35)*2+50+1*3,35*2	112,400000	
		RAZEM:	2 540,117500	m2	2 540,12

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż. Krot.
73	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Rzut Parteru			
	0,1	Korytarz	(1+7,5+3+5,5+15)*3,4-(-1,2*2,1+0,9*2,1*2+1,8*2,1*2)+61,55*3,4-(0,9*2,1*7+1,8*2,1*2+1,04*3)+17,5*3,4-(0,9*2,1*3+2,75*3,3)+17*4,06-(1,9*3*2+2*3+1,2*2,2)		379,075000
	0,1A	Wiatrołap	5*3,4		17,000000
	0,2	Portiernia	9,5*3,4-(1,2*2,2)		29,660000
	0,3	Winda			
	0,4	Sklepek	9,5*3,4-(1,2*2,2)		29,660000
	0,5	Klatka schodowa			
	0,6	WC dla dziewcząt	19*1,4-(1,2*2,2*0,5)		25,280000
	0,7	WC dla chłopców	19*1,4-(1,2*2,2*0,5)		25,280000
	0,8	WC dla nauczycieli	(7,5*1,4)*2		21,000000
	0,9	Oddział przedszkolny	30*3,4-(0,9*2,1*2+3*2,2)		91,620000
	0,10	Szatnie - 9 boksów	48,5*3,4-(1,8*2,1+3*1*5+0,9*2,1*2)		142,340000
	0,11	Pracownia ZPT z zapleczem	30*3,4-(3*2,2*2+0,9*2,1*2)+18*3,4-(1,2*2,2+0,9*2,1)		141,690000
	0,14	Sekretariat	18*3,4-(0,9*2,1*3+1,2*2,2)		52,890000
	0,15	Gabinet dyrektora	18*3,4-(0,9*2,1+1,2*2,2)		56,670000
	0,16	Gabinet lekarski	18*3,4-(0,9*2,1*3+1,2*2,2)		52,890000
	0,17	Zaplecze gabinetu lekarskiego	18*3,4-(0,9*2,1+1,2*2,2)		56,670000
	0,18	Stołówka	53,5*3,4-(3*2,2*4+2,75*3,3+0,9*2,1)		144,535000
	0,19	Świetlica	29,5*3,4-(0,9*2,1+3*2,2*2+1,2*2,2)		82,570000
	0,19A	Pomieszczenie techniczne	18,5*3,4-(1,2*2,2+0,9*2,1)		58,370000
	0,20	Klatka schodowa tylko korytarz	19*3,4-(0,9*2,1+2,75*3,3)		53,635000
	0,29	Kotłownia i 0,30 Pomieszczenie techniczne	30*1,4-(1,2*0,9*2)		39,840000
	0,30	Pomieszczenie techniczne	0		
	0,31	Klatka schodowa			
		Rzut 1 Piętra			
	1,1	Korytarz	47*3,4-(1,8*2,1*2+0,9*2,1+5,75*2,2)+26*3,4-(0,9*2,1*6+1,8*2,1)+72*3,4-(0,9*2,1*7+1,8*2,1+2*2,2)		434,370000
	1,2	Pokój nauczycielski	30,5*3,4-(0,9*2,1*2+3*2,2*2+3*1,5)		82,220000
	1,3	Winda	0		
	1,4	Biblioteka z czytelnią	37,5*3,4-(0,9*2,1+3*2,2*2)		112,410000
	1,5	Klatka schodowa	0		
	1,6	WC dla dziewcząt	20*1,4-(1,2*2,2*0,5)		26,680000
	1,7	WC dla chłopców	20*1,4-(1,2*2,2*0,5)		26,680000
	1,8	WC dla niepełnosprawnych	10*1,4		14,000000
	1,9	Sala lekcyjna	30*3,4-(0,9*2,1+3*2,2*2)+30*3,4-(0,9*2,1+3*2,2*2)+30*3,4-(0,9*2,1+3*2,2*2)		260,730000
	1,13	Pracownia biologiczna	30*3,4-(0,9*2,1*2+3*2,2*2)		85,020000
	1,14	Zaplecze pracowni biologicznej	18*3,4-(0,9*2,1+1,2*2,2)		56,670000
	1,15	Pracownia fizyczna	30*3,4-(0,9*2,1*2+3*2,2*2)		85,020000
	1,16	Zaplecze pracowni fizycznej	18*3,4-(0,9*2,1+1,2*2,2)		56,670000
	1,17	Pracownia chemiczna	30*3,4-(0,9*2,1*2+3*2,2*2)		85,020000
	1,18	Zaplecze pracowni chemicznej	18*3,4-(0,9*2,1*2+1,2*2,2)		54,780000
	1,19	Klatka schodowa			
	1,20	Salka Hobbistyczna	30,5*3,4-(3*2,2*2+0,9*2,1+1,25*1,5)		86,735000
		Rzut 2 Piętra			
	2,1	Korytarz	32*3,4-(0,9*2,1*2+1,8*2,1*2)+72,5*3,4-(0,9*2,1*10+2*2,2+1,8*2,1)+5,8*1,15		323,550000
	2,2	Samorząd uczniowski	12,5*3,4+(2,33*2,25*0,5)*2+1,25*1,15*2+6,5*0,3+0,4*3,4		53,927500
	2,4	Radiowęzeł	11*3,4+(2,09*2,25*0,5)*2+5,75*1,15-(0,9*2,15)		46,780000
	2,5	Klatka schodowa			
	2,6	WC dla dziewcząt	6,15*1,4+(2*1,4*0,5)*2+7,75*1,4		22,260000
	2,7	WC dla chłopców	6,15*1,4+(2*1,4*0,5)*2+7,75*1,4		22,260000
	2,8	WC dla nauczycieli	8*1,4		11,200000
	2,9	Pomieszczenie porządkowe	7,5*1,4		10,500000
	2,10	Sala lekcyjna + Zaplecze	17*3,4+(2,5*2,25*0,5)*2+0,66*1,25+1,75*1,25+6,5*1,2+0,4*3,4+10,5*3,4-(0,9*2,1*3)		105,627500
	2,11	Sale lekcyjne	(17,5*3,4+(2*2,25*0,5)*2+9*1,2+0,4*3,4)*4-(0,9*2,1*7)		291,410000
	2,12	Zaplecze sali dydaktycznej	(10,5*3,4+(2,5*2,25*0,5)*2+2,75*1,15)*3-(0,9*		

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot .
		2,1*4)		125,902500	
	2,13 Pracownia komputerowa	$17*3,4+(2*2,25*0,5)*2+9*1,2+0,4*3,4-(0,9*2,1*2)$		70,680000	
	2,14 Sala językowa	$17*3,4+(2*2,25*0,5)*2+8,75*1,2+0,4*3,4-(0,9*2,1)$		72,270000	
	2,15 Klatka schodowa minus lamperia	-1120,65		-1 120,650000	
		RAZEM:		3 003,397500	
			m2	3 003,40	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot
74	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, Ościeża			
		Wyliczenie ilości robót:			
		drzwi			
		Rzut Parteru			
		0,4 Sklepik	(0,9+2,1+2,1)*0,1	0,510000	
		0,9 Oddział przedszkolny	(0,9+2,1+2,1)*0,1	0,510000	
		0,10 Szatnie - 9 boksów	(0,9+2,1+2,1)*0,1*2*2	2,040000	
		0,11 Pracownia ZPT z zapleczem	(0,9+2,1+2,1)*0,1*2+(0,9+2,1+2,1)*0,1	1,530000	
		0,14 Sekretariat	(0,9+2,1+2,1)*0,1*3	1,530000	
		0,15 Gabinet dyrektora	(0,9+2,1+2,1)*0,1	0,510000	
		0,16 Gabinet lekarski	(0,9+2,1+2,1)*0,1*3	1,530000	
		0,17 Zaplecze gabinetu lekarskiego	(0,9+2,1+2,1)*0,1	0,510000	
		0,18 Stołówka	(0,9+2,1+2,1)*0,1	0,510000	
		0,19 Świetlica	(0,9+2,1+2,1)*0,1	0,510000	
		0,19A Pomieszczenie techniczne	(0,9+2,1+2,1)*0,1	0,510000	
		0,29 Kotłownia i 0,30 Pomieszczenie techniczne	(0,9+2,1+2,1)*0,1*2*2	2,040000	
		Rzut 1 Piętra			
		1,2 Pokój nauczycielski	(0,9+2,1+2,1)*0,1*3*2	3,060000	
		1,3 Winda	0		
		1,4 Biblioteka z czytelnią	(0,9+2,1+2,1)*0,1	0,510000	
		1,5 Klatka schodowa			
		1,9 Sala lekcyjna	(0,9+2,1+2,1)*0,1*3	1,530000	
		1,13 Pracownia biologiczna	(0,9+2,1+2,1)*0,1	0,510000	
		1,14 Zaplecze pracowni biologicznej	(0,9+2,1+2,1)*0,1	0,510000	
		1,15 Pracownia fizyczna	(0,9+2,1+2,1)*0,1*2	1,020000	
		1,16 Zaplecze pracowni fizycznej	(0,9+2,1+2,1)*0,1	0,510000	
		1,17 Pracownia chemiczna	(0,9+2,1+2,1)*0,1*2	1,020000	
		1,18 Zaplecze pracowni chemicznej	(0,9+2,1+2,1)*0,1*2	1,020000	
		1,20 Salka Hobbistyczna	(0,9+2,1+2,1)*0,1	0,510000	
		Rzut 2 Piętra			
		2,2 Samorząd uczniowski	(0,9+2,1+2,1)*0,1*2	1,020000	
		2,3 Winda	0		
		2,4 Radiowęzeł	(0,9+2,1+2,1)*0,1	0,510000	
		2,5 Klatka schodowa			
		2,9 Pomieszczenie porządkowe	(0,9+2,1+2,1)*0,1	0,510000	
		2,10 Sala lekcyjna + Zaplecze	(0,9+2,1+2,1)*0,1	0,510000	
		2,11 Sale lekcyjne	(0,9+2,1+2,1)*0,1*6	3,060000	
		2,12 Zaplecze sali dydaktycznej	(0,9+2,1+2,1)*0,1*4	2,040000	
		2,13 Pracownia komputerowa	(0,9+2,1+2,1)*0,1*2	1,020000	
		2,14 Sala językowa	(0,9+2,1+2,1)*0,1*4	2,040000	
		okna			
		Rzut Parteru			
		0,4 Sklepik	(1,2+2,2+2,2)*0,25	1,400000	
		0,6 WC dla dziewcząt	(1,2+2,2+2,2)*0,25	1,400000	
		0,7 WC dla chłopców	(1,2+2,2+2,2)*0,25	1,400000	
		0,8 WC dla nauczycieli			
		0,9 Oddział przedszkolny	(3,0+2,2+2,2)*0,25	1,850000	
		0,10 Szatnie - 9 boksów	(3,0+1,0+1,0)*5*0,25	6,250000	
		0,11 Pracownia ZPT z zapleczem	(3,0+2,2+2,2)*0,25*2+(1,2+2,2+2,2)*0,25	5,100000	
		0,14 Sekretariat	(1,2+2,2+2,2)*0,25	1,400000	
		0,15 Gabinet dyrektora	(1,2+2,2+2,2)*0,25	1,400000	
		0,16 Gabinet lekarski	(1,2+2,2+2,2)*0,25	1,400000	
		0,17 Zaplecze gabinetu lekarskiego	(1,2+2,2+2,2)*0,25	1,400000	
		0,18 Stołówka	(3,0+2,2+2,2)*0,25*4+(2,75+3,3+3,3)*0,25	9,737500	
		0,19 Świetlica	(3,0+2,2+2,2)*0,25*2+(1,2+2,2+2,2)*0,25*1	5,100000	
		0,19A Pomieszczenie techniczne	(1,2+2,2+2,2)*0,25*1	1,400000	
		0,29 Kotłownia i 0,30 Pomieszczenie techniczne	(1,04+1,04+1,04)*0,25*3	2,340000	
		Rzut 1 Piętra			
		1,2 Pokój nauczycielski	(0,9+2,1+2,1)*0,25*2+(3,0+2,2+2,2)*0,25*2	6,250000	
		1,4 Biblioteka z czytelnią	(3,0+2,2+2,2)*0,25*2	3,700000	
		1,6 WC dla dziewcząt	(1,2+2,2+2,2)*0,25	1,400000	
		1,7 WC dla chłopców	(1,2+2,2+2,2)*0,25	1,400000	
		1,9 Sala lekcyjna	(3,0+2,2+2,2)*0,25*6	11,100000	
		1,13 Pracownia biologiczna	(3,0+2,2+2,2)*0,25*2	3,700000	
		1,14 Zaplecze pracowni biologicznej	(1,2+2,2+2,2)*0,25	1,400000	
		1,15 Pracownia fizyczna	(3,0+2,2+2,2)*0,25*2	3,700000	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż. Krot.
	1,16	Zaplecze pracowni fizycznej	$(1,2+2,2+2,2)*0,25$	1,400000	
	1,17	Pracownia chemiczna	$(3,0+2,2+2,2)*0,25*2$	3,700000	
	1,18	Zaplecze pracowni chemicznej	$(1,2+2,2+2,2)*0,25$	1,400000	
	1,19	Klatka schodowa			
	1,20	Salka Hobbistyczna	$(3,0+2,2+2,2)*0,25$	1,850000	
		Rzut 2 Piętra			
	2,1	Korytarz	$(2*2,2)$	4,400000	
	2,2	Samorząd uczniowski	$(3,0+2,2+2,2)*0,25*2$	3,700000	
	2,10	Sala lekcyjna + Zaplecze	$(3,0+2,2+2,2)*0,25*2$	3,700000	
	2,11	Sale lekcyjne	$(3,0+2,2+2,2)*0,25*4$	7,400000	
	2,13	Pracownia komputerowa	$(3,0+2,2+2,2)*0,25*4$	7,400000	
	2,14	Sala językowa	$(3,0+2,2+2,2)*0,25*4$	7,400000	
		RAZEM:	149,727500	m2	149,73
75	KNR 401/1206/2 (1)	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, bez szpachlowania, 2-krotne			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Rzut Parteru			
	0,9	Oddział przedszkolny	$30*1,5-(0,9*1,5*2+3*0,6)$	40,500000	
	0,10	Szatnie - 9 boksów	$48,5*1,5-(1,8*1,5+0,9*1,5*2)$	67,350000	
	0,11	Pracownia ZPT z zapleczem	$30*1,5-(3*0,6*2+0,9*1,5*2)+18*1,5-(1,2*0,6+0,9*1,5)$	63,630000	
	0,18	Stołówka	$53,5*1,5-(3*0,6*4+2,75*1,5+0,9*1,5)$	67,575000	
	0,19	Świetlica	$29,5*1,5-(0,9*1,5+3*0,6*2+1,2*0,6)$	38,580000	
		Rzut 1 Piętra			
	1,4	Biblioteka z czytelnią	$37,5*1,5-(0,9*1,5+3*0,6*2)$	51,300000	
	1,9	Sala lekcyjna	$30*1,5-(0,9*1,5+3*0,6*2)+30*1,5-(0,9*1,5+3*0,6*2)+30*1,5-(0,9*1,5+3*0,6*2)$	120,150000	
	1,13	Pracownia biologiczna	$30*1,5-(0,9*1,5*2+3*0,6*2)$	38,700000	
	1,14	Zaplecze pracowni biologicznej	$18*1,5-(0,9*1,5+1,2*0,6)$	24,930000	
	1,15	Pracownia fizyczna	$30*1,5-(0,9*1,5*2+3*0,6*2)$	38,700000	
	1,16	Zaplecze pracowni fizycznej	$18*1,5-(0,9*1,5+1,2*0,6)$	24,930000	
	1,17	Pracownia chemiczna	$30*1,5-(0,9*1,5*2+3*0,6*2)$	38,700000	
	1,18	Zaplecze pracowni chemicznej	$18*1,5-(0,9*1,5*2+1,2*0,6)$	23,580000	
	1,20	Salka Hobbistyczna	$30,5*1,5-(3*0,6*2+0,9*1,5+1,25*1,5)$	38,925000	
		Rzut 2 Piętra			
	2,10	Sala lekcyjna + Zaplecze	$32*1,5-(0,9*1,5*2+3*0,6*2)+11*1,5-(0,9*1,5)$	56,850000	
	2,11	Sale lekcyjne	$(32*1,5-(0,9*1,5+3*0,9*2))*4$	165,000000	
	2,12	Zaplecze sali dydaktycznej	$(19*1,5-(0,9*1,5))*3$	81,450000	
	2,13	Pracownia komputerowa	$31*1,5-(0,9*1,5+3*0,6*2)$	41,550000	
	2,14	Sala językowa	$(21*1,5-(3*0,6+0,9*1,5))*2+31*1,5-(0,9*1,5+3*0,6*2)$	98,250000	
		RAZEM:	1 120,650000	m2	1 120,65

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż. Krot.
3.3	Element	Malowanie rury CO			
76	KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50 mm, 2-krotne			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Rzut Parteru			
		0,1 Korytarz	2	2,000000	
		0,2 Portiernia	6*2	12,000000	
		0,4 Sklepek	6	6,000000	
		0,6 WC dla dziewcząt	3,4*2	6,800000	
		0,7 WC dla chłopców	3,4*2	6,800000	
		0,8 WC dla nauczycieli	3,4*2	6,800000	
		0,9 Oddział przedszkolny	6*2	12,000000	
		0,10 Szatnie - 9 boksów	6*2*2	24,000000	
		0,11 Pracownia ZPT z zapleczem	6*2	12,000000	
		0,14 Sekretariat	6*2	12,000000	
		0,15 Gabinet dyrektora	4	4,000000	
		0,16 Gabinet lekarski	4	4,000000	
		0,17 Zaplecze gabinetu lekarskiego	6*2	12,000000	
		0,18 Stołówka	6*2*2*2	48,000000	
		0,19 Świetlica	6*2	12,000000	
		0,19A Pomieszczenie techniczne	6*2	12,000000	
		0,29 Kotłownia i 0,30 Pomieszczenie techniczne			
		0,30 Pomieszczenie techniczne			
		Rzut 1 Piętra			
		1,1 Korytarz	6*2	12,000000	
		1,2 Pokój nauczycielski	10*2	20,000000	
		1,4 Biblioteka z czytelnią	6*2*2	24,000000	
		1,5 Klatka schodowa			
		1,6 WC dla dziewcząt	6*2	12,000000	
		1,7 WC dla chłopców	6*2	12,000000	
		1,8 WC dla niepełnosprawnych	6*2	12,000000	
		1,9 Sala lekcyjna	6*2*3	36,000000	
		1,13 Pracownia biologiczna	6*2	12,000000	
		1,14 Zaplecze pracowni biologicznej	2	2,000000	
		1,15 Pracownia fizyczna	6*2	12,000000	
		1,16 Zaplecze pracowni fizycznej	2	2,000000	
		1,17 Pracownia chemiczna	6*2	12,000000	
		1,18 Zaplecze pracowni chemicznej	2	2,000000	
		1,20 Salka Hobbistyczna	6*2	12,000000	
		Rzut 2 Piętra			
		2,1 Korytarz	4+4	8,000000	
		2,2 Samorząd uczniowski	6*2	12,000000	
		2,4 Radiowęzeł	4	4,000000	
		2,5 Klatka schodowa			
		2,6 WC dla dziewcząt	4	4,000000	
		2,7 WC dla chłopców	4	4,000000	
		2,8 WC dla nauczycieli	4	4,000000	
		2,9 Pomieszczenie porządkowe	0		
		2,10 Sala lekcyjna + Zaplecze	6*2+2	14,000000	
		2,11 Sale lekcyjne	6*2*3	36,000000	
		2,12 Zaplecze sali dydaktycznej	2*3	6,000000	
		2,13 Pracownia komputerowa	6*2	12,000000	
		2,14 Sala językowa	3*2*2+6*2	24,000000	
		2,15 Klatka schodowa			
		RAZEM:		502,400000	m
				502,40	
3.4	Element	Naprawa ściany GK			
77	KNR 929/301/1	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki), przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, pierwsza warstwa, grub. do 12,5 mm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,11	1	1,000000	
		0,18	2	2,000000	
		RAZEM:		3,000000	m2
				3,00	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż. Krot.
3.5	Element	Szpachlowanie połączeń GK ściany i sufity			
78	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,11 3		3,000000	
		0,18 2		2,000000	
		1,13 Pracownia biologiczna 3		3,000000	
		1,14 Zaplecze pracowni biologicznej 3		3,000000	
		1,15 Pracownia fizyczna 3		3,000000	
		1,16 Zaplecze pracowni fizycznej 3		3,000000	
		1,17 Pracownia chemiczna 3		3,000000	
		1,18 Zaplecze pracowni chemicznej 3		3,000000	
		2,10 Sala lekcyjna + Zaplecze 6		6,000000	
		2,11 Sale lekcyjne 9		9,000000	
		2,12 Zaplecze sali dydaktycznej 10		10,000000	
		1,2 4		4,000000	
		1,4 10		10,000000	
		1,19 6		6,000000	
		2,2 10		10,000000	
		2,5 3		3,000000	
		2,9 3		3,000000	
		2,13 2		2,000000	
		2,14 4+4		8,000000	
		RAZEM:		94,000000	
			m2	94,00	
79	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² , (grubość 3 mm) na tynku			
			m2	94,00	
3.6	Element	Prace remontowe - Naprawa tynków			
80	KNR 401/1204/8	Analogia. Miejscowa naprawa tynków przed malowaniem			
		Wyliczenie ilości robót:			
		250		250,000000	
		RAZEM:		250,000000	
			m2	250,00	
81	KNRW 401/702/2	Odbicie pasów tynków wewnętrznych, wapienne, szerokość do 20 cm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		1,9 4		4,000000	
		1,13 2		2,000000	
		2,2 4		4,000000	
		2,14 4		4,000000	
		RAZEM:		14,000000	
			m	14,00	
82	ZKNR C 2/817/7	Naprawa rys, wypełnienie powierzchniowe rysy, nacięcie rysy			
			m	29,00	
83	ZKNR C 2/817/8	Naprawa rys, wypełnienie powierzchniowe rysy, wypełnienie nacięcia			
			m	29,00	
84	ZKNR C 2/311/6	Analogia wklejenie flizeliny			
			m	29,00	
85	KNRW 401/711/1 (2)	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, (ściany płaskie i słupy) na podłożach ceramicznych, z gazo- i pianobetonów, tynk c-w., do 1 m ²			
		Wyliczenie ilości robót:			
		29,0*0,2		5,800000	
		RAZEM:		5,800000	
			m2	5,80	
86	ZKNR C 2/901/4	Gruntowanie podłoża			
			m2	5,80	
87	ZKNR C 2/902/4	Układanie tapet, fizelinowych			
			m2	5,80	
3.7	Element	Naprawa narożników wypukłych			
88	KNR 23/2612/8	Analogia Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym			
		Wyliczenie ilości robót:			
		1,25 6+6+4+6+2,5+2+2,5		29,000000	
		RAZEM:		29,000000	
			mb	29,00	
3.8	Element	Wymiana cokolików			
89	KNRW 401/817/5	Analogia demontaz cokolika z wykładziny PCV			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,18 Stołówka 53,5-(2,75+0,9)		49,850000	
		RAZEM:		49,850000	
			m	49,85	
90	KNRW 401/813/3	Wymiana cokolików płytek z ceramicznych wys. 15 cm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,18 Stołówka 53,5-(2,75+0,9)		49,850000	
		RAZEM:		49,850000	
			m	49,85	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż. Krot.
91	DC 20/322/7	Spoinowanie jako osobna robota - uszczelnienie połączeń R = 0,200 M = 1,000 S = 1,000 Wyliczenie ilości robót: 0,18 Stołówka			
		53,5-(2,75+0,9)		49,850000	
		RAZEM:		49,850000	
			m	49,85	
3.9	Element	Wymiana płytek ceramicznych			
92	KNRW 401/812/3	Wymiana posadzek z płytek z kamieni sztucznych na kleju (do 1 m ² /miejsce), płytki terakotowe 30x30 cm Wyliczenie ilości robót: 0,19A			
		3		3,000000	
		RAZEM:		3,000000	
			m2	3,00	
93	DC 20/403/6	Fugowanie Wyliczenie ilości robót: 0,19A			
		3		3,000000	
		RAZEM:		3,000000	
			m2	3,00	
3.10	Element	Miejscowa naprawa wykładziny PCV			
94	KNRW 401/817/1	Uzupełnienie posadzek z tworzyw sztucznych, posadzka 1,0-5,0 m ² Wyliczenie ilości robót: 1,20 2,11 Sale lekcyjne			
		2		2,000000	
		5		5,000000	
		RAZEM:		7,000000	
			m2	7,00	
95	KNNR 2/1206/7	Zgrzewanie wykładzin rulonowych Wyliczenie ilości robót: 1,20			
		2		2,000000	
		5		5,000000	
		RAZEM:		7,000000	
			m2	7,00	
3.11	Element	Zerwanie wykładziny ściennej z PCV i roboty naprawcze			
96	DC 20/120/6	Zerwanie wykładziny z tworzyw sztucznych Wyliczenie ilości robót: 1,9 1,15 1,17 1,13			
		8,75*1*3		26,250000	
		9*1		9,000000	
		8,75*1		8,750000	
		9*1		9,000000	
		RAZEM:		53,000000	
			m2	53,00	
97	DC 20/121/3	Usunięcie z budynku gruzu Wyliczenie ilości robót: 53*0,05			
				2,650000	
		RAZEM:		2,650000	
			m3	2,65	
98	KNRW 401/109/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km Wyliczenie ilości robót: 2,65			
				2,650000	
		RAZEM:		2,650000	
			m3	2,65	
99	KNRW 401/109/10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Wyliczenie ilości robót: 2,65			
				2,650000	
		RAZEM:		2,650000	
			m3	2,65	
100	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, Wyliczenie ilości robót: 53			
				53,000000	
		RAZEM:		53,000000	
			m2	53,00	
101	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² , (grubość 3 mm) na tynku Wyliczenie ilości robót: 53			
				53,000000	
		RAZEM:		53,000000	
			m2	53,00	
3.12	Element	Wymiana wykładziny podłogowej z PCV i roboty naprawcze			
102	DC 20/120/6	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych Wyliczenie ilości robót: 2,11 Sale lekcyjne 2,13 Pracownia komputerowa			
		55		55,000000	
		58		58,000000	
		RAZEM:		113,000000	
			m2	113,00	
103	DC 20/121/3	Usunięcie z budynku gruzu Wyliczenie ilości robót: 113*0,06			
				6,780000	
		RAZEM:		6,780000	
			m3	6,78	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot .	
104	KNRW 401/109/9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1 km				
		Wyliczenie ilości robót:				
		6,78	6,780000			
		RAZEM:		6,780000	m3	6,78
105	KNRW 401/109/10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km				
		Wyliczenie ilości robót:				
		6,78	6,780000			
		RAZEM:		6,780000	m3	6,78
106	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome,				
		Wyliczenie ilości robót:				
		113	113,000000			
		RAZEM:		113,000000	m2	113,00
107	NNRNKB 202/1130/2 (1)	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm,				
		Wyliczenie ilości robót:				
		113	113,000000			
		RAZEM:		113,000000	m2	113,00
108	KNNR 2/1206/1 (1)	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe				
		Wyliczenie ilości robót:				
		55	55,000000			
		RAZEM:		55,000000	m2	55,00
109	KNNR 2/1206/1 (1)	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe elektrostatyczne sala komputerowa				
		Wyliczenie ilości robót:				
		58	58,000000			
		RAZEM:		58,000000	m2	58,00
110	KNNR 2/1206/7	Zgrzewanie wykładzin rulonowych				
		Wyliczenie ilości robót:				
		113	113,000000			
		RAZEM:		113,000000	m2	113,00

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż. Krot.
3.13	Element	Kratki wentylacyjne			
111	KNR 401/322/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Rzut Parteru			
		0,4 Sklepek	1	1,000000	
		0,5 Klatka schodowa	0		
		0,6 WC dla dziewcząt	1	1,000000	
		0,7 WC dla chłopców	1	1,000000	
		0,8 WC dla nauczycieli	1	1,000000	
		0,9 Oddział przedszkolny	1	1,000000	
		0,10 Szatnie - 9 boksów	1	1,000000	
		0,11 Pracownia ZPT z zapleczem	1	1,000000	
		0,14 Sekretariat	1	1,000000	
		0,15 Gabinet dyrektora	1	1,000000	
		0,16 Gabinet lekarski	1	1,000000	
		0,17 Zaplecze gabinetu lekarskiego	1	1,000000	
		0,18 Stołówka	1	1,000000	
		0,19 Świetlica	1	1,000000	
		0,19A Pomieszczenie techniczne	1	1,000000	
		Rzut 1 Piętra			
		1,2 Pokój nauczycielski	1	1,000000	
		1,4 Biblioteka z czytelnią	1	1,000000	
		1,5 Klatka schodowa	0		
		1,6 WC dla dziewcząt	1	1,000000	
		1,7 WC dla chłopców	1	1,000000	
		1,8 WC dla niepełnosprawnych	1	1,000000	
		1,13 Pracownia biologiczna	1	1,000000	
		1,14 Zaplecze pracowni biologicznej	1	1,000000	
		1,16 Zaplecze pracowni fizycznej	1	1,000000	
		1,17 Pracownia chemiczna	1	1,000000	
		Rzut 2 Piętra			
		2,1 Korytarz	4	4,000000	
		2,2 Samorząd uczniowski	1	1,000000	
		2,4 Radiowęzeł	1	1,000000	
		2,5 Klatka schodowa	0		
		2,6 WC dla dziewcząt	1	1,000000	
		2,7 WC dla chłopców	1	1,000000	
		2,8 WC dla nauczycieli	1	1,000000	
		2,9 Pomieszczenie porządkowe	1	1,000000	
		2,10 Sala lekcyjna + Zaplecze	1	1,000000	
		2,11 Sale lekcyjne	1	1,000000	
		2,12 Zaplecze sali dydaktycznej	1	1,000000	
		2,13 Pracownia komputerowa	1	1,000000	
		2,14 Sala językowa	1	1,000000	
		2,15 Klatka schodowa	0		
		RAZEM:		38,000000	
				szt	
					38,00

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot
3.14	Element	Prace porządkowe			
112	KNR 401/1215/8	Mycie po robotach malarskich, płytki ceramiczne i wykładzina			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Rzut Parteru			
		0,4 Sklepek	11,5	11,500000	
		0,6 WC dla dziewcząt	13,8	13,800000	
		0,7 WC dla chłopców	13,8	13,800000	
		0,8 WC dla nauczycieli	2*3,5	7,000000	
		0,9 Oddział przedszkolny	54,5	54,500000	
		0,10 Szatnie - 9 boksów	101	101,000000	
		0,11 Pracownia ZPT z zapleczem	72,8	72,800000	
		0,14 Sekretariat	17,5	17,500000	
		0,15 Gabinet dyrektora	17,5	17,500000	
		0,16 Gabinet lekarski	17,5	17,500000	
		0,17 Zaplecze gabinetu lekarskiego	17,5	17,500000	
		0,18 Stołówka	120,33	120,330000	
		0,19 Świetlica	54,7	54,700000	
		0,19A Pomieszczenie techniczne	17,1	17,100000	
		0,29 Kotłownia	28	28,000000	
		0,30 Pomieszczenie techniczne	11,1	11,100000	
		Rzut 1 Piętra			
		1,1 Korytarz	174	174,000000	
		1,2 Pokój nauczycielski	42	42,000000	
		1,4 Biblioteka z czytelnią	69	69,000000	
		1,5 Klatka schodowa	18	18,000000	
		1,6 WC dla dziewcząt	13,8	13,800000	
		1,7 WC dla chłopców	13,8	13,800000	
		1,8 WC dla niepełnosprawnych	6,4	6,400000	
		1,9 Sala lekcyjna	3*55	165,000000	
		1,13 Pracownia biologiczna	55	55,000000	
		1,14 Zaplecze pracowni biologicznej	16,7	16,700000	
		1,15 Pracownia fizyczna	55	55,000000	
		1,16 Zaplecze pracowni fizycznej	16,7	16,700000	
		1,17 Pracownia chemiczna	55	55,000000	
		1,18 Zaplecze pracowni chemicznej	17,4	17,400000	
		1,19 Klatka schodowa	18	18,000000	
		1,20 Salka Hobbistyczna	58	58,000000	
		Rzut 2 Piętra			
		2,1 Korytarz	192,7	192,700000	
		2,2 Samorząd uczniowski	34,6	34,600000	
		2,3 Winda	0		
		2,4 Radiowęzeł	26,6	26,600000	
		2,6 WC dla dziewcząt	13,8	13,800000	
		2,7 WC dla chłopców	13,8	13,800000	
		2,8 WC dla nauczycieli	3,5	3,500000	
		2,9 Pomieszczenie porządkowe	3,5	3,500000	
		2,10 Sala lekcyjna + Zaplecze	61,9	61,900000	
		2,11 Sale lekcyjne	4*55	220,000000	
		2,12 Zaplecze sali dydaktycznej	3*17,4	52,200000	
		2,13 Pracownia komputerowa	58	58,000000	
		2,14 Sala językowa	4*27	108,000000	
		RAZEM:	2 158,030000	m2	2 158,03

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż. Krot.
113	KNR 401/1215/1	Mycie po robotach malarskich, drzwi			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Rzut Parteru			
		0,4 Sklepek	(0,9*2,1)	1,890000	
		0,6 WC dla dziewcząt	(0,9*2,1*2)	3,780000	
		0,7 WC dla chłopców	(0,9*2,1*2)	3,780000	
		0,8 WC dla nauczycieli	(0,9*2,1)*2	3,780000	
		0,9 Oddział przedszkolny	(0,9*2,1)	1,890000	
		0,10 Szatnie - 9 boksów	(1,8*2,1+0,9*2,1*2)	7,560000	
		0,11 Pracownia ZPT z zapleczem	(0,9*2,1*2)+(0,9*2,1)	5,670000	
		0,14 Sekretariat	(0,9*2,1*3)	5,670000	
		0,15 Gabinet dyrektora	(0,9*2,1)	1,890000	
		0,16 Gabinet lekarski	(0,9*2,1*3)	5,670000	
		0,17 Zaplecze gabinetu lekarskiego	(0,9*2,1)	1,890000	
		0,18 Stołówka	(0,9*2,1)	1,890000	
		0,19 Świetlica	(0,9*2,1)	1,890000	
		0,19A Pomieszczenie techniczne	(0,9*2,1)	1,890000	
		0,29 Kotłownia i 0,30 Pomieszczenie techniczne	(1,04*3+1,2*0,9*2)	5,280000	
		Rzut 1 Piętra			
		1,2 Pokój nauczycielski	(0,9*2,1*2+3)	6,780000	
		1,4 Biblioteka z czytelnią	(0,9*2,1)	1,890000	
		1,6 WC dla dziewcząt	(0,9*2,1*3)	5,670000	
		1,7 WC dla chłopców	(0,9*2,1*3)	5,670000	
		1,8 WC dla niepełnosprawnych	(0,9*2,1)	1,890000	
		1,9 Sala lekcyjna	(0,9*2,1)+(0,9*2,1)+(0,9*2,1)	5,670000	
		1,13 Pracownia biologiczna	(0,9*2,1*2)	3,780000	
		1,14 Zaplecze pracowni biologicznej	(0,9*2,1)	1,890000	
		1,15 Pracownia fizyczna	(0,9*2,1*2)	3,780000	
		1,16 Zaplecze pracowni fizycznej	(0,9*2,1)	1,890000	
		1,17 Pracownia chemiczna	(0,9*2,1*2)	3,780000	
		1,18 Zaplecze pracowni chemicznej	(0,9*2,1*2)	3,780000	
		1,20 Salka Hobbistyczna	(0,9*2,1)	1,890000	
		Rzut 2 Piętra			
		2,2 Samorząd uczniowski	(0,9*2,1+3)	4,890000	
		2,3 Winda	0		
		2,4 Radiowęzeł	(0,9*2,1)	1,890000	
		2,6 WC dla dziewcząt	(0,9*2,1*3)	5,670000	
		2,7 WC dla chłopców	(0,9*2,1*3)	5,670000	
		2,8 WC dla nauczycieli	(0,9*2,1*3)	5,670000	
		2,9 Pomieszczenie porządkowe	(0,9*2,1)	1,890000	
		2,10 Sala lekcyjna + Zaplecze	(0,9*2,1*3)	5,670000	
		2,11 Sale lekcyjne	(0,9*2,1)+(0,9*2,1*2)+(0,9*2,1*2)+(0,9*2,1*2)	13,230000	
		2,12 Zaplecze sali dydaktycznej	(0,9*2,1)+(0,9*2,1*2)+(0,9*2,1)	7,560000	
		2,13 Pracownia komputerowa	(0,9*2,1)+(0,9*2,1)	3,780000	
		2,14 Sala językowa	(0,9*2,1)+(0,9*2,1)+(0,9*2,1)+(0,9*2,1)	7,560000	
		RAZEM:		166,260000	
			m2	166,26	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot .
114	KNR 401/1215/4	Mycie po robotach malarskich, okna			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Rzut Parteru			
		0,4 Sklepek	(1,2*2,2)	2,640000	
		0,6 WC dla dziewcząt	(1,2*2,2)	2,640000	
		0,7 WC dla chłopców	(1,2*2,2)	2,640000	
		0,8 WC dla nauczycieli			
		0,9 Oddział przedszkolny	(3*2,2)	6,600000	
		0,10 Szatnie - 9 boksów	(3*1*5)	15,000000	
		0,11 Pracownia ZPT z zapleczem	(3*2,2*2)+(1,2*2,2)	15,840000	
		0,14 Sekretariat	(1,2*2,2)	2,640000	
		0,15 Gabinet dyrektora	(1,2*2,2)	2,640000	
		0,16 Gabinet lekarski	(1,2*2,2)	2,640000	
		0,17 Zaplecze gabinetu lekarskiego	(1,2*2,2)	2,640000	
		0,18 Stołówka	(3*2,2*4+2,75*3,3)	35,475000	
		0,19 Świetlica	(3*2,2*2+1,2*2,2)	15,840000	
		0,19A Pomieszczenie techniczne	(1,2*2,2)	2,640000	
		0,20 Klatka schodowa tylko korytarz	(2,75*3,3)	9,075000	
		0,29 Kotłownia i 0,30 Pomieszczenie techniczne	(1,04*3+1,2*0,9*2)	5,280000	
		Rzut 1 Piętra			
		1,2 Pokój nauczycielski	(0,9*2,1*2+3*2,2*2)	16,980000	
		1,4 Biblioteka z czytelnią	(3*2,2*2)	13,200000	
		1,6 WC dla dziewcząt	(1,2*2,2)	2,640000	
		1,7 WC dla chłopców	(1,2*2,2)	2,640000	
		1,8 WC dla niepełnosprawnych			
		1,9 Sala lekcyjna	(3*2,2*2)+(3*2,2*2)+(3*2,2*2)	39,600000	
		1,13 Pracownia biologiczna	(3*2,2*2)	13,200000	
		1,14 Zaplecze pracowni biologicznej	(1,2*2,2)	2,640000	
		1,15 Pracownia fizyczna	(3*2,2*2)	13,200000	
		1,16 Zaplecze pracowni fizycznej	(1,2*2,2)	2,640000	
		1,17 Pracownia chemiczna	(3*2,2*2)	13,200000	
		1,18 Zaplecze pracowni chemicznej	(1,2*2,2)	2,640000	
		1,19 Klatka schodowa			
		1,20 Salka Hobbistyczna	(3*2,2)	6,600000	
		Rzut 2 Piętra			
		2,2 Samorząd uczniowski	(3*2,2*2)	13,200000	
		2,10 Sala lekcyjna + Zaplecze	(3*2,2*2)	13,200000	
		2,11 Sale lekcyjne	(3*2,2*2)+(3*2,2*2)+(3*2,2*2)+(3*2,2*2)	52,800000	
		2,13 Pracownia komputerowa	(3*2,2)+(3*2,2)	13,200000	
		2,14 Sala językowa	(3*2,2)+(3*2,2)+(3*2,2)+(3*2,2)	26,400000	
		RAZEM:		372,210000	m2
				372,21	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot .
4	Rozdział	Sala gimnastyczna z zapleczem			
4.1	Element	Prace przygotowawcze			
115	Kalkulacja indywidualna	Zabezpieczenie elementów budynku przed malowaniem, grzejniki, lampy, wentylatory, i tp.			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Rzut Parteru			
		0,31 Klatka schodowa	10	10,000000	
		0,32 Korytarz+Wiatrołap	15	15,000000	
		0,33 Szatnia dla dziewcząt	10	10,000000	
		0,34 Węzeł sanitarny	8	8,000000	
		0,35 Węzeł sanitarny	8	8,000000	
		0,36 Szatnia dla chłopców	10	10,000000	
		0,37 Pokój nauczycieli W-F	8	8,000000	
		0,38 WC ogólnodostępne	5	5,000000	
		0,39 Klimatyzatornia	15	15,000000	
		0,40 Magazyn sprzętu sportowego	10	10,000000	
		0,41 Magazyn	5	5,000000	
		0,42 Klatka schodowa/ewakuacyjna	10	10,000000	
		0,43 Sala gimnastyczna i 0,44 Trybuny	25	25,000000	
		Rzut 1 Piętra			
		1,21 Klatka schodowa	5	5,000000	
		1,22 Siłownia	15	15,000000	
		1,23 Salka gimnastyczna	15	15,000000	
		1,24 Magazyn sprzętu sportowego	8	8,000000	
		1,25 Trybuny - antresola	10	10,000000	
		1,26 Klatka schodowa/ ewakuacyjna	5	5,000000	
		RAZEM:		197,000000	
			szt.	197,00	
116	KNNRW 3/1013/1	Zabezpieczenie podłóg folią			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Rzut Parteru			
		0,32 Korytarz+Wiatrołap	58,2	58,200000	
		0,33 Szatnia dla dziewcząt	22,8	22,800000	
		0,34 Węzeł sanitarny	23,9	23,900000	
		0,35 Węzeł sanitarny	23,9	23,900000	
		0,36 Szatnia dla chłopców	22,8	22,800000	
		0,37 Pokój nauczycieli W-F	15,6	15,600000	
		0,38 WC ogólnodostępne	2*2,4	4,800000	
		0,39 Klimatyzatornia	23,8	23,800000	
		0,40 Magazyn sprzętu sportowego	31,4	31,400000	
		0,41 Magazyn	7,1	7,100000	
		0,43 Sala gimnastyczna i 0,44 Trybuny	546+85,2	631,200000	
		Rzut 1 Piętra			
		1,22 Siłownia	50,9	50,900000	
		1,23 Salka gimnastyczna	50,9	50,900000	
		1,24 Magazyn sprzętu sportowego	15,8	15,800000	
		1,25 Trybuny - antresola	135,9	135,900000	
		1,26 Klatka schodowa/ ewakuacyjna	8,2	8,200000	
		RAZEM:		1 127,200000	
			m2	1 127,20	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot
117	ZKNR C 1/101/1	Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien i drzwi folią malarską			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Rzut Parteru			
	0,32	Korytarz+Wiatrołap	(1,8*2,1+0,9*2,1*5)	13,230000	
	0,33	Szatnia dla dziewcząt	(0,9*2,1+1,12*2,1+2*1)	6,242000	
	0,34	Węzeł sanitarny	(0,9*2,1+1,12*2,1+2*1)	6,242000	
	0,35	Węzeł sanitarny	(0,9*2,1+2*1+1,12*2,1)	6,242000	
	0,36	Szatnia dla chłopców	(2*1+0,9*2,1)	3,890000	
	0,37	Pokój nauczycieli W-F	(0,9*2,1)+(0,9*2,1)	3,780000	
	0,38	WC ogólnodostępne	(0,9*2,1)+(0,9*2,1)	3,780000	
	0,39	Klimatyzatornia	(0,9*2,1+1,7*1,7+2*1)	6,780000	
	0,40	Magazyn sprzętu sportowego	(2*1*2+2,01*2,1*2)	12,442000	
	0,41	Magazyn	(1*2,1)	2,100000	
	0,42	Klatka schodowa/ewakuacyjna			
	0,43	Sala gimnastyczna	(2,01*2,1*2+1*2,1+0,9*2,1)+(5,5*2,02*4)+(2,8*5,3*2)	86,552000	
	0,44	Trybuny (sala gimnastyczna)			
		Rzut 1 Piętra			
	1,22	Siłownia	(2,5*2,2)	5,500000	
	1,23	Salka gimnastyczna	(2,5*2,2)	5,500000	
	1,24	Magazyn sprzętu sportowego	(0,9*2,1)	1,890000	
	1,25	Trybuny - antresola	(0,9*2,1)	1,890000	
	1,26	Klatka schodowa/ ewakuacyjna			
		RAZEM:		166,060000	
			m2	166,06	
118	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2 Ściany 10%			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Rzut Parteru			
	0,32	Korytarz+Wiatrołap	27*3,4-(1,8*2,1+0,9*2,1*5)	78,570000	
	0,33	Szatnia dla dziewcząt	19,5*3,4-(0,9*2,1+1,12*2,1+2*1)	60,058000	
	0,34	Węzeł sanitarny	27,5*1,4-(1,12*2,1+2*1)*0,5	36,324000	
	0,35	Węzeł sanitarny	24*1,4-(2*1+1,12*2,1)*0,5	31,424000	
	0,36	Szatnia dla chłopców	19,5*3,4-(2*1+0,9*2,1)	62,410000	
	0,37	Pokój nauczycieli W-F	8*1,4+17*3,4-(0,9*2,1*2)	65,220000	
	0,38	WC ogólnodostępne	6,5*1,4+6,5*1,4	18,200000	
	0,39	Klimatyzatornia	23,5*3,4-(0,9*2,1+1,7*1,7+2*1)	73,120000	
	0,40	Magazyn sprzętu sportowego	29*3,4-(2*1*2+2,01*2,1*2)	86,158000	
	0,41	Magazyn	11*3,4-(1*2,1)	35,300000	
	0,43	Sala gimnastyczna i 0,44 Trybuny	30,5*3,6-(2,01*2,1*2+1*2,1+0,9*2,1)+30,5*6,1-(5,5*2,02*4)+21*0,3+19*6+24,5*6,1-(2,8*5,3*2)+19*6	593,048000	
		Rzut 1 Piętra			
	1,22	Siłownia	(6,32+6)*3,4+(3*1,15+3*2,25*0,5)*2+3,4*1,15+3,1*1,15+2,5*0,9	65,263000	
	1,23	Salka gimnastyczna	(6,32+6)*3,4+(3*1,15+3*2,25*0,5)*2+3,4*1,15+3,1*1,15+2,5*0,9	65,263000	
	1,24	Magazyn sprzętu sportowego	17,5*3,4-(0,9*2,1)	57,610000	
	1,25	Trybuny - antresola	28,5*2,5+22,75*3,4+4,2*3,4-(0,9*2,1+2,5*2,1*2)	150,490000	
		Podciągi - Sala Sportowa			
	60*25		(0,6*2+0,25*2)*2,85*5+(0,6*2+0,25*2)*3,05*5*2	76,075000	
	40*25		(0,4*2+0,25*2)*30*2	78,000000	
	minus 90%		-1632,53*0,9	-1 469,277000	
		RAZEM:		163,256000	
			m2	163,26	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot
119	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2 Sufity 10%			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Rzut Parteru			
		0,32 Korytarz+Wiatrołap	58,2	58,200000	
		0,33 Szatnia dla dziewcząt	22,8	22,800000	
		0,34 Węzeł sanitarny	23,9	23,900000	
		0,35 Węzeł sanitarny	23,9	23,900000	
		0,36 Szatnia dla chłopców	22,8	22,800000	
		0,37 Pokój nauczycieli W-F	15,6	15,600000	
		0,38 WC ogólnodostępne	2*2,4	4,800000	
		0,39 Klimatyzatornia	23,8	23,800000	
		0,40 Magazyn sprzętu sportowego	31,4	31,400000	
		0,41 Magazyn	7,1	7,100000	
		0,43 Sala gimnastyczna i 0,44 Trybuny (Sala gimnastyczna)	0		
		Rzut 1 Piętra			
		1,21 Klatka schodowa	8,2	8,200000	
		1,22 Siłownia	54	54,000000	
		1,23 Salka gimnastyczna	54	54,000000	
		1,24 Magazyn sprzętu sportowego	15,8	15,800000	
		1,25 Trybuny - antresola	70	70,000000	
		1,26 Klatka schodowa/ ewakuacyjna	0		
		minus 90%	-436,30*0,9	-392,670000	
		RAZEM:		43,630000	m2
				43,63	
120	KNR 401/1202/9	Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podłogi ponad 5 m2 Ościeża 10%			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Drzwi			
		Rzut Parteru			
		0,32 Korytarz+Wiatrołap	(1,8+2,1+2,1)*0,1+(0,9+2,1+2,1)*0,1*5	3,150000	
		0,33 Szatnia dla dziewcząt	(0,9+2,1+2,1)*0,1*2	1,020000	
		0,34 Węzeł sanitarny	(0,9+2,1+2,1)*0,1*2	1,020000	
		0,35 Węzeł sanitarny	(0,9+2,1+2,1)*0,1*2	1,020000	
		0,36 Szatnia dla chłopców	(0,9+2,1+2,1)*0,1*2	1,020000	
		0,37 Pokój nauczycieli W-F	(0,9+2,1+2,1)*0,1*2	1,020000	
		0,38 WC ogólnodostępne	(0,9+2,1+2,1)*0,1*2	1,020000	
		0,39 Klimatyzatornia	(0,9+2,1+2,1)*0,1*2	1,020000	
		0,40 Magazyn sprzętu sportowego	(2,1+2,1+2,1)*0,1*2	1,260000	
		0,41 Magazyn	(0,9+2,1+2,1)*0,1	0,510000	
		Rzut 1 Piętra			
		1,24 Magazyn sprzętu sportowego	(0,9+2,1+2,1)*0,1	0,510000	
		1,25 Trybuny - antresola	(0,9+2,1+2,1)*0,1	0,510000	
		Okna			
		Rzut Parteru			
		0,33 Szatnia dla dziewcząt	(2,0+1,0+1,0)*0,25	1,000000	
		0,34 Węzeł sanitarny	(2,0+1,0+1,0)*0,25	1,000000	
		0,35 Węzeł sanitarny	(2,0+1,0+1,0)*0,25	1,000000	
		0,36 Szatnia dla chłopców	(2,0+1,0+1,0)*0,25	1,000000	
		0,39 Klimatyzatornia	(1,7+1,7+2,0+2,0)*0,25	1,850000	
		0,40 Magazyn sprzętu sportowego	(2,0+1,0+1,0)*0,25*2	2,000000	
		1,22 Siłownia	(2,5+2,2+2,2)*0,25	1,725000	
		1,23 Salka gimnastyczna	(2,5+2,2+2,2)*0,25	1,725000	
		minud 90%	-24,38*0,9	-21,942000	
		RAZEM:		2,438000	m2
				2,44	
4.2	Element	Malowanie ścian i sufitów			
121	KNR 401/1204/5	Analogia Gruntowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 1-krotne, ściany i sufity, tynki wewnętrzne			
		Wyliczenie ilości robót:			
			1267,84+436,30+24,38	1 728,520000	
		RAZEM:		1 728,520000	m2
				1 728,52	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot .
122	KNR 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Rzut Parteru			
	0,32	Korytarz+Wiatrołap	58,2	58,200000	
	0,33	Szatnia dla dziewcząt	22,8	22,800000	
	0,34	Węzeł sanitarny	23,9	23,900000	
	0,35	Węzeł sanitarny	23,9	23,900000	
	0,36	Szatnia dla chłopców	22,8	22,800000	
	0,37	Pokój nauczycieli W-F	15,6	15,600000	
	0,38	WC ogólnodostępne	2*2,4	4,800000	
	0,39	Klimatyzatornia	23,8	23,800000	
	0,40	Magazyn sprzętu sportowego	31,4	31,400000	
	0,41	Magazyn	7,1	7,100000	
	0,43	Sala gimnastyczna i 0,44 Trybuny (Sala gimnastyczna)	0		
		Rzut 1 Piętra			
	1,21	Klatka schodowa	8,2	8,200000	
	1,22	Siłownia	54	54,000000	
	1,23	Salka gimnastyczna	54	54,000000	
	1,24	Magazyn sprzętu sportowego	15,8	15,800000	
	1,25	Trybuny - antresola	70	70,000000	
	1,26	Klatka schodowa/ ewakuacyjna	0		
		RAZEM:		436,300000	
			m2	436,30	
123	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Rzut Parteru			
	0,32	Korytarz+Wiatrołap	27*3,4-(1,8*2,1+0,9*2,1*5)	78,570000	
	0,33	Szatnia dla dziewcząt	19,5*3,4-(0,9*2,1+1,12*2,1+2*1)	60,058000	
	0,34	Węzeł sanitarny	27,5*1,4-(1,12*2,1+2*1)*0,5	36,324000	
	0,35	Węzeł sanitarny	24*1,4-(2*1+1,12*2,1)*0,5	31,424000	
	0,36	Szatnia dla chłopców	19,5*3,4-(2*1+0,9*2,1)	62,410000	
	0,37	Pokój nauczycieli W-F	8*1,4+17*3,4-(0,9*2,1*2)	65,220000	
	0,38	WC ogólnodostępne	6,5*1,4+6,5*1,4	18,200000	
	0,39	Klimatyzatornia	23,5*3,4-(0,9*2,1+1,7*1,7+2*1)	73,120000	
	0,40	Magazyn sprzętu sportowego	29*3,4-(2*1*2+2,01*2,1*2)	86,158000	
	0,41	Magazyn	11*3,4-(1*2,1)	35,300000	
	0,43	Sala gimnastyczna i 0,44 Trybuny	30,5*3,6-(2,01*2,1*2+1*2,1+0,9*2,1)+30,5*6,1-(5,5*2,02*4)+21*0,3+19*6+24,5*6,1-(2,8*5,3*2)+19*6	593,048000	
		Rzut 1 Piętra			
	1,22	Siłownia	(6,32+6)*3,4+(3*1,15+3*2,25*0,5)*2+3,4*1,15+3,1*1,15+2,5*0,9	65,263000	
	1,23	Salka gimnastyczna	(6,32+6)*3,4+(3*1,15+3*2,25*0,5)*2+3,4*1,15+3,1*1,15+2,5*0,9	65,263000	
	1,24	Magazyn sprzętu sportowego	17,5*3,4-(0,9*2,1)	57,610000	
	1,25	Trybuny - antresola	28,5*2,5+22,75*3,4+4,2*3,4-(0,9*2,1+2,5*2,1*2)	150,490000	
		Podciągi - Sala Sportowa			
	60*25		(0,6*2+0,25*2)*2,85*5+(0,6*2+0,25*2)*3,05*5*2	76,075000	
	40*25		(0,4*2+0,25*2)*30*2	78,000000	
		minus lamperia	-364,69	-364,690000	
		RAZEM:		1 267,843000	
			m2	1 267,84	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot .
124	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, Ościeża			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Drzwi			
		Rzut Parteru			
		0,32 Korytarz+Wiatrołap	(1,8+2,1+2,1)*0,1+(0,9+2,1+2,1)*0,1*5	3,150000	
		0,33 Szatnia dla dziewcząt	(0,9+2,1+2,1)*0,1*2	1,020000	
		0,34 Węzeł sanitarny	(0,9+2,1+2,1)*0,1*2	1,020000	
		0,35 Węzeł sanitarny	(0,9+2,1+2,1)*0,1*2	1,020000	
		0,36 Szatnia dla chłopców	(0,9+2,1+2,1)*0,1*2	1,020000	
		0,37 Pokój nauczycieli W-F	(0,9+2,1+2,1)*0,1*2	1,020000	
		0,38 WC ogólnodostępne	(0,9+2,1+2,1)*0,1*2	1,020000	
		0,39 Klimatyzatornia	(0,9+2,1+2,1)*0,1*2	1,020000	
		0,40 Magazyn sprzętu sportowego	(2,1+2,1+2,1)*0,1*2	1,260000	
		0,41 Magazyn	(0,9+2,1+2,1)*0,1	0,510000	
		Rzut 1 Piętra			
		1,24 Magazyn sprzętu sportowego	(0,9+2,1+2,1)*0,1	0,510000	
		1,25 Trybuny - antresola	(0,9+2,1+2,1)*0,1	0,510000	
		Okna			
		Rzut Parteru			
		0,33 Szatnia dla dziewcząt	(2,0+1,0+1,0)*0,25	1,000000	
		0,34 Węzeł sanitarny	(2,0+1,0+1,0)*0,25	1,000000	
		0,35 Węzeł sanitarny	(2,0+1,0+1,0)*0,25	1,000000	
		0,36 Szatnia dla chłopców	(2,0+1,0+1,0)*0,25	1,000000	
		0,39 Klimatyzatornia	(1,7+1,7+2,0+2,0)*0,25	1,850000	
		0,40 Magazyn sprzętu sportowego	(2,0+1,0+1,0)*0,25*2	2,000000	
		1,22 Siłownia	(2,5+2,2+2,2)*0,25	1,725000	
		1,23 Salka gimnastyczna	(2,5+2,2+2,2)*0,25	1,725000	
		RAZEM:	24,380000	m2	24,38
125	KNR 401/1206/2 (1)	Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, bez szpachlowania, 2-krotne			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Rzut Parteru			
		0,32 Korytarz+Wiatrołap	27*1,5-(1,8*1,5+0,9*1,5*5)	31,050000	
		0,33 Szatnia dla dziewcząt	19,5*1,5-(0,9*1,5+1,12*1,5)	26,220000	
		0,36 Szatnia dla chłopców	19,5*1,5-(0,9*1,5+1,12*1,5)	26,220000	
		0,43 Sala gimnastyczna i 0,44 Trybuny	81,63*1,5-(2,01*1,5*3+0,9*1,5+2,8*0,6*2+5,5*0,6*4)	95,490000	
		Rzut 1 Piętra			
		1,20 Salka Hobbistyczna	30,5*1,5-(3*0,6*2+0,9*1,5+1,25*1,5)	38,925000	
		1,22 Siłownia	27*1,5-(2,5*0,6)	39,000000	
		1,23 Salka gimnastyczna	27*1,5-(2,5*0,6)	39,000000	
		1,25 Trybuny - antresola	28,5*1,4+22,75*1,4+4,2*1,4-(0,9*1,5+2,5*1,5*2)	68,780000	
		RAZEM:	364,685000	m2	364,69
4.3	Element	Malowanie rury CO			
126	KNR 401/1212/28 (1)	Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50 mm, 2-krotne			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Rzut Parteru			
		0,33 Szatnia dla dziewcząt	10*2	20,000000	
		0,34 Węzeł sanitarny	6*2	12,000000	
		0,35 Węzeł sanitarny	6*2	12,000000	
		0,36 Szatnia dla chłopców	10*2	20,000000	
		0,37 Pokój nauczycieli W-F	6*2	12,000000	
		0,38 WC ogólnodostępne	0		
		0,39 Klimatyzatornia	6*2	12,000000	
		0,40 Magazyn sprzętu sportowego	6*2	12,000000	
		0,41 Magazyn	0		
		0,42 Klatka schodowa/ewakuacyjna	0		
		0,43 Sala gimnastyczna i 0,44 Trybuny	61	61,000000	
		Rzut 1 Piętra			
		1,22 Siłownia	5	5,000000	
		1,23 Salka gimnastyczna	5	5,000000	
		1,24 Magazyn sprzętu sportowego	5	5,000000	
		1,25 Trybuny - antresola	6	6,000000	
		RAZEM:	182,000000	m	182,00

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mnoż. Krot.
4.4	Element	Naprawa ściany GK			
127	KNR 929/301/1	Uzupełnienie okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki), przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, pierwsza warstwa, grub. do 12,5 mm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		1,25	3	3,000000	
		RAZEM:		3,000000	m2
					3,00
4.5	Element	Szpachlowanie połączeń GK ściany i sufity			
128	NNRNKB 202/1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe			
		Wyliczenie ilości robót:			
		1,22 Siłownia	6	6,000000	
		1,23 Salka gimnastyczna	6	6,000000	
		1,25 Trybuny - antresola	10	10,000000	
		RAZEM:		22,000000	m2
					22,00
129	NNRNKB 202/2013/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku			
		Wyliczenie ilości robót:			
			22,00	22,000000	
		RAZEM:		22,000000	m2
					22,00
130	NNRNKB 202/1134/1 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome			
		Wyliczenie ilości robót:			
		1,22 Siłownia	54	54,000000	
		1,23 Salka gimnastyczna	54	54,000000	
		1,25 Trybuny - antresola	70	70,000000	
		minus 60%	-178*0,6	-106,800000	
		RAZEM:		71,200000	m2
					71,20
131	NNRNKB 202/2015/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni ponad 5 m2, (grubość 3 mm) na tynku	m2	71,20	
132	ZKNR C 2/902/4	Układanie tapet, fizeleinowych	m2	71,20	
4.6	Element	Prace remontowe - Naprawa tynków			
133	KNR 401/1204/8	Analogia. Miejscowa naprawa tynków przed malowaniem			
		Wyliczenie ilości robót:			
			250	250,000000	
		RAZEM:		250,000000	m2
					250,00
134	KNRW 401/702/2	Odbicie pasów tynków wewnętrznych, wapienne, szerokość do 20 cm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,34	3	3,000000	
		0,36	6	6,000000	
		0,41	2	2,000000	
		0,42	6	6,000000	
		0,43	10	10,000000	
		RAZEM:		27,000000	m
					27,00
135	ZKNR C 2/817/7	Naprawa rys, wypełnienie powierzchniowe rysy, nacięcie rysy			
		Wyliczenie ilości robót:			
			27,00	27,000000	
		RAZEM:		27,000000	m
					27,00
136	ZKNR C 2/817/8	Naprawa rys, wypełnienie powierzchniowe rysy, wypełnienie nacięcia	m	27,00	
137	ZKNR C 2/311/6	Analogia wklejenie flizeliny	m	27,00	
138	KNRW 401/711/1 (2)	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, (ściany płaskie i słupy) na podłożach ceramicznych, z gazo- i pianobetonów, tynk c-w., do 1 m2			
		Wyliczenie ilości robót:			
			27,0*0,2	5,400000	
		RAZEM:		5,400000	m2
					5,40
139	ZKNR C 2/901/4	Gruntowanie podłoża	m2	5,40	
140	ZKNR C 2/902/4	Układanie tapet, fizeleinowych	m2	5,40	
4.7	Element	Zabezpieczenie przeciwwilgociowe i uzupełnienie cokolików			
141	KNRW 401/810/3	Uzupełnienie cokolików z płytek z ceramicznych wys. 15 cm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,43 Sala gimnastyczna i 0,44 Trybuny	1	1,000000	
		1,25	2,85*3	8,550000	
		RAZEM:		9,550000	m
					9,55

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot .
142	DC 20/321/5	Okładziny ceramiczne - usunięcie spoin silikonowych R = 0,200 M = 1,000 S = 1,000			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,33 Szatnia dla dziewcząt	19,5-(0,9+1,12)	17,480000	
		0,34 Węzeł sanitarny	27,5-(1,12)	26,380000	
		0,35 Węzeł sanitarny	24-(1,12)	22,880000	
		0,36 Szatnia dla chłopców	19,5-(0,9+1,12)	17,480000	
		0,38 WC ogólnodostępne	6,5+6,5-(0,9*2)	11,200000	
		0,39 Klimatyzatornia	23,5-(0,9)	22,600000	
		0,43 Sala gimnastyczna i 0,44 Trybuny	30,5-(0,9)+30,6	60,200000	
		RAZEM:		178,220000	
			m	178,22	
143	DC 20/322/7	Spoinowanie jako osobna robota - uszczelnienie połączeń R = 0,200 M = 1,000 S = 1,000			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,33 Szatnia dla dziewcząt	19,5-(0,9+1,12)	17,480000	
		0,34 Węzeł sanitarny	27,5-(1,12)	26,380000	
		0,35 Węzeł sanitarny	24-(1,12)	22,880000	
		0,36 Szatnia dla chłopców	19,5-(0,9+1,12)	17,480000	
		0,38 WC ogólnodostępne	6,5+6,5-(0,9*2)	11,200000	
		0,39 Klimatyzatornia	23,5-(0,9)	22,600000	
		0,43 Sala gimnastyczna i 0,44 Trybuny	30,5-(0,9)+30,6	60,200000	
		RAZEM:		178,220000	
			m	178,22	
4.8	Element	Naprawa narożników wypukłych			
144	KNR 23/2612/8	Analogia Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym			
		Wyliczenie ilości robót:			
		1,25	6+6+4+6+2,5+2+2,5	29,000000	
		RAZEM:		29,000000	
			mb	29,00	
4.9	Element	Wymiana cokolików			
145	KNRW 401/813/3	Wymiana cokolików płytek z ceramicznych wys. 15 cm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,42 Klatka schodowa, Sala gimnastyczna	1,5	1,500000	
		RAZEM:		1,500000	
			m	1,50	
146	DC 20/322/7	Spoinowanie jako osobna robota - uszczelnienie połączeń R = 0,200 M = 1,000 S = 1,000			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,42 Klatka schodowa, Sala gimnastyczna	1,5	1,500000	
		RAZEM:		1,500000	
			m	1,50	
4.10	Element	Wymiana płytek ceramicznych			
147	KNRW 401/812/3	Wymiana posadzek z płytek z kamieni sztucznych na kleju (do 1`m2/miejsce), płytki terakotowe 30x30`cm			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,32	2	2,000000	
		0,36	2	2,000000	
		RAZEM:		4,000000	
			m2	4,00	
148	DC 20/403/6	Fugowanie			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,32	2	2,000000	
		0,36	2	2,000000	
		RAZEM:		4,000000	
			m2	4,00	
4.11	Element	Uzupełnienie fugi			
149	DC 20/511/2	Spoinowanie, fuga cementowa - płytki ceramiczne			
		Wyliczenie ilości robót:			
			0,5	0,500000	
		RAZEM:		0,500000	
			m2	0,50	

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot .
4.12	Element	Prace porządkowe			
150	KNR 401/1215/8	Mycie po robotach malarskich, płytki ceramiczne i wykładzina			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Rzut Parteru			
	0,32 Korytarz+Wiatrołap	58,2		58,200000	
	0,33 Szatnia dla dziewcząt	22,8		22,800000	
	0,34 Węzeł sanitarny	23,9		23,900000	
	0,35 Węzeł sanitarny	23,9		23,900000	
	0,36 Szatnia dla chłopców	22,8		22,800000	
	0,37 Pokój nauczycieli W-F	15,6		15,600000	
	0,38 WC ogólnodostępne	2*2,4		4,800000	
	0,39 Klimatyzatornia	23,8		23,800000	
	0,40 Magazyn sprzętu sportowego	31,4		31,400000	
	0,41 Magazyn	7,1		7,100000	
	0,43 Sala gimnastyczna i 0,44 Trybuny	546+85,2		631,200000	
	Rzut 1 Piętra				
	1,22 Siłownia	50,9		50,900000	
	1,23 Salka gimnastyczna	50,9		50,900000	
	1,24 Magazyn sprzętu sportowego	15,8		15,800000	
	1,25 Trybuny - antresola	135,9		135,900000	
		RAZEM:		1 119,000000	
			m2	1 119,00	
151	KNR 401/1215/1	Mycie po robotach malarskich, drzwi			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Rzut Parteru			
	0,32 Korytarz+Wiatrołap	(1,8*2,1+0,9*2,1*5)		13,230000	
	0,33 Szatnia dla dziewcząt	(0,9*2,1+1,12*2,1)		4,242000	
	0,34 Węzeł sanitarny	(0,9*2,1+1,12*2,1)		4,242000	
	0,35 Węzeł sanitarny	(0,9*2,1+1,12*2,1)		4,242000	
	0,36 Szatnia dla chłopców	(2*1+0,9*2,1)		3,890000	
	0,37 Pokój nauczycieli W-F	(0,9*2,1)+(0,9*2,1)		3,780000	
	0,38 WC ogólnodostępne	(0,9*2,1)+(0,9*2,1)		3,780000	
	0,39 Klimatyzatornia	(0,9*2,1)		1,890000	
	0,40 Magazyn sprzętu sportowego	(2,01*2,1*2)		8,442000	
	0,41 Magazyn	(1*2,1)		2,100000	
	Rzut 1 Piętra				
	1,24 Magazyn sprzętu sportowego	(0,9*2,1)		1,890000	
	1,25 Trybuny - antresola	(0,9*2,1)		1,890000	
		RAZEM:		53,618000	
			m2	53,62	
152	KNR 401/1215/4	Mycie po robotach malarskich, okna			
		Wyliczenie ilości robót:			
		Rzut Parteru			
	0,32 Korytarz+Wiatrołap				
	0,33 Szatnia dla dziewcząt	(2*1)		2,000000	
	0,34 Węzeł sanitarny	(2*1)		2,000000	
	0,35 Węzeł sanitarny	(2*1)		2,000000	
	0,36 Szatnia dla chłopców	(2*1)		2,000000	
	0,37 Pokój nauczycieli W-F				
	0,38 WC ogólnodostępne				
	0,39 Klimatyzatornia	(1,7*1,7+2*1)		4,890000	
	0,40 Magazyn sprzętu sportowego	(2*1*2)		4,000000	
	0,41 Magazyn				
	0,42 Klatka schodowa/ewakuacyjna				
	0,43 Sala gimnastyczna				
	0,44 Trybuny				
	Rzut 1 Piętra				
	1,22 Siłownia	(2,5*2,2)		5,500000	
	1,23 Salka gimnastyczna	(2,5*2,2)		5,500000	
	1,24 Magazyn sprzętu sportowego				
	1,25 Trybuny - antresola				
	1,26 Klatka schodowa/ ewakuacyjna				
		RAZEM:		27,890000	
			m2	27,89	