

Kosztorys OFERTOWY

Rodzaj robót (branża): Roboty drogowe

Inwestycja Remont chodnika
Trzebaw ul. Mosińska

Adres:

Kody CPV: 45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

Inwestor: Gmina Staszew
Poznańska 11
62-060 Staszew

Wykonawca:

Stawka robocizny: zł

Narzuty:

Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Wartość kosztorysu

Słownie:

Wykonawca

Wzór oferty

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo robót	Cena jedn. roboty	Warto
1	2	3	4	5	6	7
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	KNNR 1 0111-0100	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	km	0,050		
R 1	999-149	Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region wielkopolski - WP - Pozna (netto)	r-g			
M 2	3951300-060	Słupki drewniane iglaste - niekorowane o rednicy 7-11 cm, dł. 2,0 m	m3			
S 3	39511-148	Samochód dostawczy do 0,90 t (1)	m-g			
1.2	KNR 2-31 0813-0100	Rozebranie krawników betonowych o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	5,000		
R 1	999-149	Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region wielkopolski - WP - Pozna (netto)	r-g			
1.3	KNR 2-31 0812-0300	Rozebranie ław z betonu pod krawniki	m3	0,350		
R 1	999-149	Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region wielkopolski - WP - Pozna (netto)	r-g			
S 2	83111-148	Sprężarka powietrza przewoźna na spalinowa 4-5 m3/min. (1)	m-g			
1.4	KNR 2-31 0811-0100	Rozebranie nawierzchni wjazdów z płyt drogowych betonowych z wypełnieniem spoin piaskiem.	m2	30,000		
R 1	999-149	Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region wielkopolski - WP - Pozna (netto)	r-g			
1.5	KNR 4-04 1103-0400	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m3	4,175		
S 1	39811-148	Samochód samowyładowczy do 5 t (1)	m-g			
1.6	KNR 4-04 1103-0500	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odł. transportu ponad 1 km (dopłata do 5 km)	m3	4,175		
S 1	39811-148	Samochód samowyładowczy do 5 t (1)	m-g			
1.7	KNNR 1 0102-0500	Mechaniczne karczowanie krzaków i podsycia, rednic 31-60% powierzchni	ha	0,003		
R 1	999-149	Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region wielkopolski - WP - Pozna (netto)	r-g			
S 2	11334-148	Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1)	m-g			
1.8	KNNR 1 0107-0300	Wywożenie gałęzi wraz z utylizacją na odległość określoną przez Wykonawcę.	m-p	5,000		
R 1	999-149	Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region wielkopolski - WP - Pozna (netto)	r-g			
S 2	39121-148	Ciągnik kołowy 63 kW (85 KM) (1)	m-g			
S 3	39621-148	Przyczepa skrzyniowa 10 t	m-g			
2		ROBOTY ZIEMNE				
2.1	KNR 2-31 0101-0100	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV	m2	149,000		
R 1	999-149	Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region wielkopolski - WP - Pozna (netto)	r-g			
S 2	11333-148	Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) (1)	m-g			
S 3	12313-148	Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1)	m-g			
2.2	KNR 2-31 0101-0200	Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości parkingu. Dodatek za każdy dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV (Dopłata do 30 cm)	m2	65,000		
R 1	999-149	Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region wielkopolski - WP - Pozna (netto)	r-g			
S 2	11333-148	Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) (1)	m-g			
2.3	KNR 2-31 0401-0300	Rowki pod krawniki i ławy krawnikowe o wymiarach 30x30 cm. Kategoria gruntu I-II	m	50,000		
R 1	999-149	Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region wielkopolski - WP - Pozna (netto)	r-g			
2.4	KNR 2-31 0401-0100	Rowki pod obrzeża o wymiarach 20x20 cm. Kategoria gruntu I-II	m	50,000		
R 1	999-149	Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region wielkopolski - WP - Pozna (netto)	r-g			
2.5	KNR 2-31 0103-0200	Roboty profilowania i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu III-IV	m2	104,000		
R 1	999-149	Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region wielkopolski - WP - Pozna (netto)	r-g			

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo robót	Cena jedn. roboty	Warto
1	2	3	4	5	6	7
M 2	3930001-060	Woda z ruroci gów	m3			
2.6	KNR 2-01 0212-0100	Załadunek ziemi z korytowania z wywozem do 1 km wraz z kosztami utylizacji	m3	46,300		
R 1	999-149	Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region wielkopolski - WP - Pozna (netto)	r-g			
S 2	11132-148	Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,40 m3 (1)	m-g			
S 3	11333-148	Spycharka g sieniowa 55 kW (75 KM) (1)	m-g			
S 4	39811-148	Samochód samowyładowczy do 5 t (1)	m-g			
2.7	KNR 2-01 0214-0300	Nakłady uzupeł.za ka de dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.I-II(dalsz 1 km)	m3	46,300		
S 1	39811-148	Samochód samowyładowczy do 5 t (1)	m-g			
3		NAWIERZCHNIE				
3.1	KNR 2-31 0402-0400	Ławy betonowe z betonu B15 pod kraw niki i obrze a	m3	6,125		
R 1	999-149	Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region wielkopolski - WP - Pozna (netto)	r-g			
M 2	16018SSM0007-060	Piasek budowlany, gat. I , przy zakupie luzem	m3			
M 3	23706KRU0204-060	Mieszanka betonowa (B-15), C12/15, K-3	m3			
M 4	2600619-060	Deski iglaste obrzynane grubo ci 19-25 mm, kl. III	m3			
M 5	3930001-060	Woda z ruroci gów	m3			
M 6	0000000-147	Materiały pomocnicze	%			
3.2	KNR 2-31 0403-0300	Kraw niki betonowe wystaj ce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	50,000		
R 1	999-149	Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region wielkopolski - WP - Pozna (netto)	r-g			
M 2	16018SSM0007-060	Piasek budowlany, gat. I , przy zakupie luzem	m3			
M 3	1700305-034	Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany	t			
M 4	22200KAL0101-040	Kraw nik betonowy prosty 100x30x15 cm, szary	m			
M 5	3930001-060	Woda z ruroci gów	m3			
M 6	0000000-147	Materiały pomocnicze	%			
3.3	KNR 2-31 1106-0100	Remonty cz stkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi, grysowymi zamkni tymi. Uzupelnienie szczeliny mi dzy jezdni , a kraw nikiem	t	0,825		
R 1	999-149	Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region wielkopolski - WP - Pozna (netto)	r-g			
M 2	1040003-033	Asfalt drogowy - stały D 20/30, 35/50, 50/70, 70/100 - luzem	kg			
M 3	1650301-034	Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw cieralnych - AC 5 S	t			
S 4	12521-148	Zag szczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h	m-g			
S 5	39116-148	Ci gnik kołowy 37 kW (50 KM) (1)	m-g			
S 6	52271-148	Skrapiarka do bitumu, przewo na (bez ci gnika) z mechaniczn pomp 1500 dm3	m-g			
3.4	KNR 2-31 0407-0500	Obrze a betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zapraw cementow	m	52,000		
R 1	999-149	Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region wielkopolski - WP - Pozna (netto)	r-g			
M 2	16018SSM0007-060	Piasek budowlany, gat. I , przy zakupie luzem	m3			
M 3	1700305-034	Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany	t			
M 4	2220802-040	Obrze e trawnikowe, betonowe 75-100x30x8 cm, szare	m			
M 5	3930001-060	Woda z ruroci gów	m3			
M 6	0000000-147	Materiały pomocnicze	%			
3.5	KNR 2-31 0104-0300	Warstwa ods czaj ca na poszerzeniach. Zag szczanie mechaniczne. Grubo warstwy po zag szczeniu 10 cm	m2	68,000		
R 1	999-149	Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region wielkopolski - WP - Pozna (netto)	r-g			
M 2	1601899-060	Piasek do nawierzchni drogowych	m3			
M 3	3930001-060	Woda z ruroci gów	m3			
M 4	0000000-147	Materiały pomocnicze	%			
S 5	12411-148	Walec wibracyjny, jednoosiowy 0,60 t	m-g			

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo robót	Cena jedn. roboty	Warto
1	2	3	4	5	6	7
3.6	KNR 2-31 0109-0300	Podbudowy betonowe bez dylatacji. Grubo warstwy po zag szczeniu 12 cm- wjazdy	m2	45,000		
R 1	999-149	Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region wielkopolski - WP - Pozna (netto)	r-g			
M 2	23706KRU0501-060	Podbudowa z chudego betonu C7,5	m3			
M 3	2600901-060	Kraw dziaki iglaste kl. II	m3			
M 4	3930001-060	Woda z ruroci gów	m3			
M 5	0000000-147	Materiały pomocnicze	%			
S 6	12313-148	Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1)	m-g			
3.7	KNR 2-31 0109-0400	Podbudowy betonowe bez dylatacji. Dodatek za ka dy dalszy 1 cm	m2	45,000		
R 1	999-149	Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region wielkopolski - WP - Pozna (netto)	r-g			
M 2	23706KRU0501-060	Podbudowa z chudego betonu C7,5	m3			
S 3	12313-148	Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1)	m-g			
3.8	KNR 2-31 0511-0301	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubo ci 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm - kolor grafitowy (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)	m2	45,000		
R 1	999-149	Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region wielkopolski - WP - Pozna (netto)	r-g			
M 2	16018SSM0006-060	Piasek naturalny pozostały, granulacja 0,5-2,0mm; 0,8-2,0mm; 0,8-1,4mm; 1,4-2mm , przy zakupie luzem	m3			
M 3	1700305-034	Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany	t			
M 4	2222130-050	Kostka brukowa z betonu (bez wzgl du na kształt) grub. 8 cm, kolorowa	m2			
M 5	3930001-060	Woda z ruroci gów	m3			
M 6	0000000-147	Materiały pomocnicze	%			
S 7	45111-148	Wibrator powierzchniowy do 225 kg	m-g			
S 8	75251-148	Piła do ci cia płytek - kpl.	m-g			
3.9	KNR 2-31 0511-0300	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubo ci 8 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)	m2	84,000		
R 1	999-149	Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region wielkopolski - WP - Pozna (netto)	r-g			
M 2	1601899-060	Piasek do nawierzchni drogowych	m3			
M 3	1700305-034	Cement portlandzki CEM I/R lub N - CEM I 32,5 workowany	t			
M 4	2222120-050	Kostka brukowa z betonu (bez wzgl du na kształt) grub. 8 cm, szara	m2			
M 5	3930001-060	Woda z ruroci gów	m3			
M 6	0000000-147	Materiały pomocnicze	%			
S 7	45111-148	Wibrator powierzchniowy do 225 kg	m-g			
S 8	75251-148	Piła do ci cia płytek - kpl.	m-g			
4		ROBOTY POZOSTAŁE				
4.1	KNNR 1 0512-0101	Umocnienie skarp płytami a urowymi z wypełnieniem przestrzeni ziemi i obsianiem traw	m2	20,000		
R 1	999-149	Robocizna - roboty ogólnobud.-remontowe - region wielkopolski - WP - Pozna (netto)	r-g			
M 2	1601899-060	Piasek do nawierzchni drogowych	m3			
M 3	22222PRW0501-020	Płyta a urowa "MEBA" szara 60x40x10	szt.			
M 4	0000000-147	Materiały pomocnicze	%			

Warto kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Warto ko cowa: