

1.
- dachówka ceramiczna
- łaty drewniane 5x5cm
- folia paroprzepuszczalna
- krokiew "K" 10x16cm
- wełna mineralna 15cm
- ruszt drewniany 5x5cm
- wełna mineralna 5cm
- folia paroizolacja
- płyty kart.-gips. ogniochronne (GKF) 12.5mm

2.
- płytki ceramiczne
- wylewka cem. 6cm
- styropian 5cm
- strop żelbetowy monolityczny 15cm
- tynk cem-wap 1.5cm

3.
- płytki ceramiczne
- wylewka cem. 7cm
- styropian 8cm
- folia budowlana
- chudy beton 10cm
- tłuczeń 30cm

Dom Ludowy-budynek użytecz. publicznej

SKALA 1:100

PRZEKRÓJ D-D

BRANZA: ARCHITEKTURA

DANE INWESTORA: **Gmina Głogów Małopolski**, 36-060 Głogów Małopolski, ul. Rynek 1

ADRES BUDOWY: **Budy Głogowskie**, Nr.dz. 1553/4

NR RYSUNKU: A11

czerwiec 2011

PROJEKTOWAŁ: **mgr inż. arch. Maciej PINDUR** 149/02/KT

PODPIS:

SPRAWDZIŁ: **mgr inż. arch. Piotr GAWLICZEK** 356/78

PODPIS:

Pracownia Projektowa "PIK" s.c.
Anna i Maciej PINDUROWIE
44-240 ŻORY, ul. Szeroka 24 tel. 0*32 434-42-20
www.pik.pl e-mail:biuro@pik.pl