

Prace remontowe przy świetlicy w m. Sławęcinek - wymiana płytek na tarasie.KST
PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 54,11	m ²		
			m ²	54,110	
				RAZEM	54,110
2	KNR 4-01 0211-01	Skucie i usunięcie nierówności betonu 54,11	m ²		
			m ²	54,110	
				RAZEM	54,110
3	KNR 0-39 0115-01	Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (łazienki, kuchnie pralnie itp.) oraz balkonów i tarasów pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wkładki z włókniny 54,11	m ²		
			m ²	54,110	
				RAZEM	54,110
4	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m ² 48,8	m ²		
			m ²	48,800	
				RAZEM	48,800
5	NNRNKB 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m ² 3	m		
			m	3,000	
				RAZEM	3,000
6	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm 3,15	m ²		
			m ²	3,150	
				RAZEM	3,150
7	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km 1,082	m ³		
			m ³	1,082	
				RAZEM	1,082
8	kalk. własna	Utylizacja gruzu 1,082	m ³		
			m ³	1,082	
				RAZEM	1,082