
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212313-3 Roboty budowlane w zakresie muzeów
45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45262500-6 Roboty murarskie i murowe

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHÓW ZABYTKOWYCH BUDYNKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE MUZEUM
ADRES INWESTYCJI : ul. Teodory i Izydora Gulgowskich 68, 83-406 Wdzydze
INWESTOR : Muzeum - Kaszubski Park Etnograficzny im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach
ADRES INWESTORA : ul. Teodory i Izydora Gulgowskich 68, 83-406 Wdzydze
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>
BRANŻA : ogólnobudowlana/konserwatorska

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ludwik Sosnowski
DATA OPRACOWANIA : 18.03.2024

Poziom cen : I kwartał 2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.03.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45212313-3	Roboty budowlane w zakresie muzeów			
2	45261900-3	Naprawa i konserwacja dachów			
1	TZKNBK V - d.2 223	Rozbiórka pokrycia słomą (strzeszakami) - pochyl. połaci 85-120 % budynek gospodarczy z Borska 153,8 m2 + chałupa z Wdzydz 98,26 m2 + chałupa z Borska 83,44 m2= 335,50 m2 335.50	m ² m ²	335.500	
				RAZEM	335.500
2	KNR AT-09 d.2 0402-01	Strzecha słomiana - pokrycie dachu słomą 335.50	m ² m ²	335.500	
				RAZEM	335.500
3	TZKNBK V - d.2 131	Dodatek do krycia przy kalenicach i narożach. Pochylenie połaci 85-120 % Budynek gospodarczy z Borska- 21,08x3+3,65x4+chałupa z Wdzydz 9,66x3+ 5,10x4+chałupa z Borska 10,43x3 + 3,99x4=174,47 m2 174.47	m ² m ²	174.470	
				RAZEM	174.470
4	KNR AT-09 d.2 0402-04	Strzecha słomiana - kalenica - zamocowanie koźłów, budynek gospodarczy z Borska 58+ chałupa z Wdzydz 27 + chałupa z Borska 27= 112 szt 112	szt. szt.	112.000	
				RAZEM	112.000
5	KNR-W 4-01 d.2 0419-05	Wymiana łączenia dachu - deski czołowe - analogia - wymiana desek wiatro- wych. budynek gospodarczy z Borska 3,8x4 + chałupa z Wdzydz 5,35x4 + chałupa z Borska 4,15x4=53,20 mb 53.2	m m	53.200	
				RAZEM	53.200
3	45442300-0	Roboty w zakresie ochrony powierzchni			
6	KNR-W 4-01 d.3 0613-01	Odgrzybianie desek lub płyt przez dwukrotne powlekanie powierzchni do 10 m2 preparatami olejowymi metodą smarowania Wiatrownice 53,20x 0,57+ koziółki 112x3x6,28x0,06= 72,52 m2 72.52	m ² m ²	72.520	
				RAZEM	72.520
4	45262100-2	Roboty przy wznoszeniu rusztowań			
7	KNR-W 2-02 d.4 1611-01	Rusztowania ramowe warszawskie 4 m Budynek gospodarczy z Borska 21,08x2x2,5+chałupa z Wdzydz 9,66x2x2,20+ chałupa z Borska 10,43x2x2,20=193,79 m2 193.79	m ² m ²	193.790	
				RAZEM	193.790
5	45262500-6	Roboty murarskie i murowe			
8	KNR 19-01 d.5 0333-04	Przemurowanie kominów wolnostojących na poddaszu i ponad dachem o obj. do 0,5 m3 w jednym miejscu. Dotyczy chałupy z Borska ;2,36 x 1,5 x 0,12= 0, 43 0.43	m ³ m ³	0.430	
				RAZEM	0.430
9	KNR-W 4-01 d.5 0736-01	Oczyszczenie spoin z usunięciem zaprawy w murach gładkich z cegły cera- micznej Dotyczy chałupy z Borska. 3.9	m ² m ²	3.900	
				RAZEM	3.900
10	KNR-W 4-01 d.5 0736-04	Wykucie starych spoin z oczyszczeniem murów z cegły ceramicznej Dotyczy chałupy z Wdzydz 3.8	m ² m ²	3.800	
				RAZEM	3.800
11	KNR 19-01 d.5 0325-01	Spoinowanie murów gładkich z cegły gotyckiej o pow. do 1,0 m2. Dotyczy cha- łupy z Borska i Wdzydz. 2,6 x 2 x 1,5= 7,8 m2 7.8	m ² m ²	7.800	
				RAZEM	7.800