


PRZEKRÓJ POPRZECZNY a - a

4 cm	warstwa ścierdlna SMA A11
4 cm	warstwa szcepcna emulsja asfaltowa 2dm/m2
25 cm	warstwa profilowa z asfaltobetonu AC16W
25 cm	warstwa szcepcna emulsja asfaltowa 8dm/m2
15 cm	podbudowa tłuczeń łamany 0–32mm
15 cm	warstwa odsqczająca

25 cm	pobocze z kamienia łamanego frakcji 0–16mm
20 cm	warstwa odsqczająca z piasku
	grunt rodzimny



krawężnik kamienny 15x30x100cm
podsyпка cem. – piaskowa gr. 2cm
ława betonowa z oporem 35x35cm

A.M. NIERUCHOMOŚCI			
Nazwa i adres obiektu:		Przebudowa drogi powiatowej, przebudowa chodnika i miejsc postojowych NR 167/4, 164/22	
Inwestor:		Powiat Szlunski ul. Mickiewicza 31 82-400 Szubin	Branża: DROGOWA
Projektował:		mgr inż. Andrzej Marciniak	Data: 06/2020
branża drogowa		upr. nr PONA/0080/PWB/16	Skala: 1 : 25
Tytuł rysunku:		PRZEKRÓJ POPRZECZNY a-a	Nr rys: 2