





ZESTAWIENIE STOLARKI

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ BUDYNKU GARAŻOWO-MAGAZYNOWEGO		
Nazwa	Bg	Dz
Ilość	1	1
Wymiar otworu w murze s x h	320×300	112×226
Wymiar przejścia s x h	320×300	100×220
Rozmieszczenie	L	
Rzut		
Widok		
Uwagi	brama garażowa segmentowa z drzwiami h=220cm; PVC; napęd elektryczny; mechanizm odblokowywania na zewnątrz; Uk(max)=1,7W/m2K; kolor grafitowy drzwi pełne; stalowe o klasie RC-2; Uk (max) =1,3 W/m2K; kolor grafitowy	

UWAGA !

ZESTAWIENIE STOLARKI ANALIZOWAĆ RAZEM Z OPISEM TECHNICZNYM

PRZED ZŁOŻENIEM ZAMÓWIENIA NALEŻY SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU WYMIARY OTWORÓW DO WBUDOWANIA STOLARKI

OSADZENIE BRAMY I DRZWI WG INSTRUKCJI PRODUCENTA

WYMIARY CZĄSTKOWE DOSTOSOWAĆ DO RZECZYWISTYCH WYMIARÓW SKRZYDŁA DRZWIOWEGO

WYMIARY OTWORÓW W ŚWIECLE MURU POD STOLARKĘ DRZWIOWĄ DOSTOSOWAĆ NA BUDOWIE PO WYBORZE PRODUCENTA STOLARKI



SOLSTAR HOMES Sp. z o.o.

ul. Jana Heweliusza 11/1414, 80-890 Gdańsk
NIP: 583-341-78-50 REGON: 387967305 KRS: 0000878619



ArchiSTYL

Pracownia Projektowa Kornelia Żywicka
89-600 CHOJNICE, ul. Mickiewicza 38/1, tel. +48 608 577 688

Rysunek nr:

Ag-6

Tytuł rysunku:

**BUDYNEK GARAŻOWO-MAGAZYNOWY
ZESTAWIENIE STOLARKI**

Skala:

1:100

Obiekt budowlany:

BUDOWA POSTERUNKU POLICJI W GRĘBOCICACH -
(w systemie modułów 3D-realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj)
BUDYNEK GARAŻOWO-MAGAZYNOWY
ul. Wspólna 17B, GRĘBOCICE - DZ. NR 219/8

Stadium projektu:

**PROJEKT
WYKONAWCZY**

Projektant:

mgr inż. arch. Kornelia Żywicka
PO/KK/303/2009

Podpis:

Data:
22.12.2022r.

Projektant sprawdzający:

mgr inż. arch. Patrycja Steinke-Odebralska
PO/KK/296/2009

Podpis:

Data:
22.12.2022r.

Asystent projektanta:

mgr inż. Katarzyna Richter-Dykie

Podpis:

Data:
22.12.2022r.

PROJEKT CIESIŃSKI PRACE ARCHIT. ZMIANY SA MOŻLIWE TYŁKO ZA ZGODĄ AUTORA KOPLOWANIE I INSPIROWANIE ZABRONIONE