


OZNACZENIE PROFILU: Sist.

POZIOM PORÓWNAWCZY 780.00 m n.p.m.

| | Sist. | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | Wylot W1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZĘDNA TERENU ISTN. | 793.10 | 792.89 | 792.12 | 791.96 | 791.81 | 791.22 | 790.41 | 789.80 | |
| RZĘDNA DNA KANAŁU | 790.05 / 790.00 | 790.50 | 789.50 | 789.35 | 789.00 | 788.20 / 788.18 | 787.20 | 786.90 | 786.80 |
| OBSYPKA | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU | 2.15 / 2.20 | 2.39 | 2.62 | 2.61 | 2.81 | 3.02 | 3.21 | 2.90 | 3.00 |
| PODSYPKA | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| SPADKI, DŁUGOŚCI | | 18.28m / 2.19% | 46.31m / 2.16% | 15.29m / 1% | 14.65m / 2.37% | 10.58m / 7.56% | 72.52m / 1.38% | 22.18m / 1.35% | 3.28 / 3.05% |
| ŚREDNICA, MATERIAŁ | PVC Ø500 L=203.09m | | | | | | | | |
| ODLEGŁOŚCI | 0.00 | 18.28 | 64.59 | 79.88 | 94.53 | 105.11 | 177.63 | 199.80 | 203.09 |
| HEKTOMETRY | Sist. | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | Wylot W1 |

P.S.L/ZDH-Grad. Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0
Nazwa pliku: Profil_12.06.23 Projekt: 1

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23 lutego 1994r. z późn. zm.).
Zwielokrotnienie egzemplarzy, odsprzedaż lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do obrotu bez zgody autorów jest zabronione.

Geoart
Geodezja i Budownictwo
Justyna Polaczek
Rynek 38, 34-470 Czarny Dunajec
NIP 6761792064
REGON 492835730
18 265 75 93
biuro@geoart.pl
geoart.pl

**Inwestor:**

Burmistrz Miasta Zakopane
ul. Tadeusza Kościuszki 13
34-500 Zakopane

**Nazwa inwestycji:** Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej na ul. Spyrkówka (boczna) w ramach zadania inwestycyjnego o nazwie: "Budowa skrzyżowania na DK47 do ul.Spyrkówka w Zakopanem"

| Adres obiektu: | Faza projektu: | Branża: |
|---|---|---|
| Województwo: Małopolskie<br>Powiat: tatrzański<br>Gmina: Zakopane<br>Miejscowość: Zakopane | PROJEKT TECHNICZNY | SANITARNA |

**Nazwa rysunku:**
**PROFIL PODŁUŻNY PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ**

| Skala: | Data: | Numer rysunku: |
|---|---|---|
| 1:100/500 | 05.2023 | 3 |

| Projektant branży sanitarnej: | Podpis: |
|---|---|
| mgr inż. Anna Cukier<br>upr. w spec.. instalacyjnej w zakresie sieci sanitarnych nr MAP/0373/PBS/22 | |