

Nazwa i adres jednostki projektowej:

SPECJALISTYCZNE BIURO INWESTYCYJNO-INŻYNIERSKIE

Piotrkowice, ul. Kielecka 37
26-020 Chmielnik



Powiat kielecki
Województwo świętokrzyskie

NIP: 655-112-02-00
REGON: 290775785

tel.: 517 190 616
fax: 41 20 10 556

biuro@prostaprojekt.pl
www.prostaprojekt.pl

Przedmiar robót

lp.	Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
1.	45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
2.	45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
3.	45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych

NAZWA INWESTY CJI	Etap I - Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk – Zadanie 2a Rozbudowa drogi powiatowej 0296T
ADRES INWESTY CJI	Województwo Świętokrzyskie, Zagnańsk, gm. Zagnańsk, powiat kielecki
INWESTO R :	Gmina Zagnańsk
ADRES INWESTO RA :	Urząd Gminy Zagnańsk ul. Spacerowa 8; 26-050 Zagnańsk
BRANŻA	Elektryczna

WYKONAWCA

: INWESTOR :

Data opracowania
31.01.2021

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opisy	j.m.	Nakłady
		KOSZTORYS		
1		Demontaż		
1 d.1	KNNR 5 0905-01 Uproszczona	Demontaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x50 mm ² + 2x25 mm ²	km przew.	0,242
2 d.1	KNNR 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	kpl	1
3 d.1	KNNR 9 1001-11 Uproszczona	Demontaż słupów oświetleniowych o masie 720-890 kg	szt.	1
2		Projektowana instalacja oświetleniowa		
4 d.2	KNNR 5 1402-01 Uproszczona	Wykopy mechaniczne pod słupy wirowane jednożerdziowe o długości 10.5 m	stanow.	1
5 d.2	KNNR 5 0903-01 Uproszczona	Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi wirowanych - pojedynczy o długości do 10.5 m	słup	1
6 d.2	KNNR 5 1004-02 Uproszczona	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - oprawa uliczna LED 48W	szt.	1
7 d.2	KNNR 5 0905-01 Uproszczona	Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych o przekroju 4x50 mm ² + 2x25 mm ²	km przew.	0,242