

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ FUNDAMENTU I ŚCIANY PRZY WEJŚCIU

| nr pręta | średnica pręta | długość pręta [cm] | ilość [szt] | długość razem [m] | | |
|----------------------------|----------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|
| | | | | A0(St0S) | AIII (34 GS) | AIII (34 GS) |
| | | | | Φ8 | #12 | #16 |
| fundamenty | | wykonać 1 szt. | | | | |
| 1 | #12 | 600 | 8 | | 48,00 | |
| 2 | Φ8 | 160 | 24 | 38,40 | | |
| Σ | | | | 38,40 | 48,00 | |
| Σ | dla | 1 szt. | | 38,40 | 48,00 | |
| ściana | | wykonać 1 szt. | | | | |
| 3 | #16 | 230 | 160 | | | 368,00 |
| 4 | #16 | 600 | 52 | | | 312,00 |
| 5 | Φ8 | 60 | 560 | 336,00 | | |
| Σ | | | | 336,00 | | 680,00 |
| Σ | dla | 1 szt. | | 336,00 | | 680,00 |
| długość ogółem [m] | | | | 374,40 | 48,00 | 680,00 |
| ciężar jednostkowy [kg/mb] | | | | 0,395 | 0,888 | 1,424 |
| ciężar razem [kg] | | | | 147,89 | 42,62 | 968,32 |