

**Opis przedmiotu zamówienia na zadanie:**

„Wykonanie okresowego przeglądu konstrukcji sufitów podwieszanych wykonanych z siatek cięto-ciągnionych w budynku głównym MS-GG oraz wieży „Warszawa” MS-79 w Muzeum Śląskim w Katowicach przy ul. Dobrowolskiego 1”

**1. Opis Przedmiotu Zamówienia**

1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowego przeglądu konstrukcji sufitów podwieszanych wykonanych z siatek cięto-ciągnionych w budynku głównym MS-GG siedziby Muzeum Śląskiego przy ul. Dobrowolskiego 1 w Katowicach.

**1.2. Przedmiot zamówienia obejmuje**

**Budynek MS-GG**

- a. Sprawdzenie poprawności zawieszenia kasetonów sufitowych z siatki cięto-ciągnionej i poprawności mocowań konstrukcji kasetonów do sufitów.
- b. Sprawdzenie poprawności zamontowania blaszek zabezpieczających przed samowolnym wypinaniem się kasetonów.
- c. Uzupelnienie blaszek zabezpieczających przed samowolnym wypinaniem się kasetonów.
- d. Sprawdzenie poprawności zamontowania kasetonów pod kątem prawidłowego kierunku.
- e. Sporządzenie protokołu po przeglądzie, zawierającego wnioski i zalecenia dotyczące dalszej eksploatacji sufitów.
- f. Całkowita powierzchnia sufitów, które należy uwzględnić do przeglądu wynosi - 4 028,00 m<sup>2</sup>.

**Wieża „Warszawa” MS-79**

- a. Sprawdzenie poprawności zawieszenia kasetonów sufitowych z siatki cięto-ciągnionej i poprawności mocowań konstrukcji kasetonów do sufitów w holach windowych.
- b. Sprawdzenie poprawności zamontowania blaszek zabezpieczających przed samowolnym wypinaniem się kasetonów.
- c. Sprawdzenie poprawności zamontowania siatek na wieży wyciągowej tj. balustradach, podestach i tarasach widokowych.
- d. Sprawdzenie poprawności zamontowania siatek na wieży windowej tj. ostonięcie szybu windy, przed-ścianki w przedsionkach windowych.
- e. Sprawdzenie poprawności zamontowania siatek drzwi przesuwnych oraz konserwacja (przesmarowanie) elementów przesuwnych.

- f. Sporządzenie protokołu po przeglądzie, zawierającego wnioski i zalecenia dotyczące dalszej eksploatacji elementów z siatek.
- g. Całkowita powierzchnia siatek, które należy uwzględnić do przeglądu wynosi - 1 267,00 m<sup>2</sup>.

## **2. Harmonogram i procedury związane z wykonywaniem prac**

- 2.1. **Wykonawca** zobowiązuje się do sporządzenia i przestrzegania harmonogramu prac.
- 2.2. **Wykonawca** będzie wykonywał prace w czynnym obiekcie i zobowiązuje się do wykonania prac w sposób jak najmniej uciążliwy dla użytkownika obiektu (możliwa konieczność wykonania części prac w godzinach 20:00 - 10:00) lub ewentualnie w każdy poniedziałek, który w muzeum jest dniem serwisowym.
- 2.4. **Wykonawca** zobowiązuje się przestrzegać przepisów związanych z gospodarką odpadami.
- 2.5. Wytwórcą odpadów przy realizacji zlecenia jest **Wykonawca**.
- 2.6. Za przestrzeganie przepisów i zasad BHP i p. pożarowych obowiązujących w obiekcie odpowiada **Wykonawca**.

## **3. Termin składania ofert**

- 3.1 Oferty należy złożyć do **28.11.2019 do godziny 15:00**, drogą mailową na adresy: [t.zabinski@muzeumslaskie.pl](mailto:t.zabinski@muzeumslaskie.pl) i [p.klus@muzeumslaskie.pl](mailto:p.klus@muzeumslaskie.pl).

## **4. Termin realizacji**

- 4.1. Prace zostaną zakończone i protokół zostanie przekazany do dnia: **20.12.2019r.**

## **5. Warunki wyboru oferty**

- 5.1. Warunkiem wyboru oferty jest w **100% cena**.

## **6. Dodatkowe uwagi i wymagania Zamawiającego**

- 6.1. Wymagane jest, aby **Wykonawca** posiadał wiedzę, doświadczenie oraz dysponował odpowiednimi narzędziami i personelem zdolnym do wykonania przedmiotowego przeglądu.
- 6.2. **Zamawiający** wymaga przedstawienia do wglądu świadectw wymaganych do prowadzenia prac.