

Płock, dnia 21.11.2023 roku

MZD-NZ.391.15.2023.MS

wykonawcy

dotyczy: postępowania o udzielnie zamówienia pn.: **Budowa drogi gminnej – ulicy Podgórze w Płocku**

Zamawiający - Miejski Zarząd Dróg przekazuje pytania, które wpłynęły w ww. postępowaniu wraz z odpowiedziami.

Zamawiający - Miejski Zarząd Dróg informuje, iż ww. postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Zapytanie nr 3.

1. Proszę o wyjaśnienie następującego zagadnienia:

W Opisie Przedmiotu Zamówienia Zamawiający wskazuje

"3. Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia:

[...]2) Realizację branży instalacyjnej (bez drogowej) budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej w planowanej ul. bez nazwy – trasa I-I od 0+000 do 0+192"

Czy w związku z powyższym do wyceny należy przyjąć wykonanie odcinków KD: KD-24-KD25 + 4 wpusty oraz wykonanie 2 wpustów od KD23 - WP1/WP2? Jeśli tak, to proszę o wskazanie w jaki sposób mają być wykonane zwieńczenia wpustów deszczowych, które będą znajdować się w niezagospodarowanym terenie zielonym.

2. Prosimy o potwierdzenie, że w zakres wykonania kanalizacji sanitarnej nie wchodzi :

- studnie z tworzyw DN1200
- studnie z tworzyw DN1000
- kanał z rur DN160

Odp. 1

Zamieszczony przedmiar jest pogładowy. W wycenie należy przyjąć wykonanie studni KD24 z wyprowadzeniem rury w kierunku KD25 poza rurociąg kanalizacji sanitarnej i zakorkować. Nie wykonywać studni KD23 i 2 wpustów od tej studni (Wp1 i Wp2) oraz studni KD25 i 4 wpustów od tej studni (Wp3, Wp4, Wp5 i Wp6).

Odp. 2

Zgodnie z pkt. 5. ust. 16) OPZ „wszystkie studnie o średnicy powyżej 425mm na sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonać betonowe monolityczne DN1200” – oznacza to, że zaprojektowane studnie tworzywowe DN1000 i DN1200 należy zastąpić w wycenie studniami betonowymi monolitycznymi DN1200 uwzględniając pkt. 5. ust. 15) OPZ oraz dalszą treść pkt. 5. ust. 16) OPZ.

Zgodnie z pkt. 6. ust. 8) OPZ „W wycenie kosztów Wykonawca nie uwzględni: ... „Budowy przyłączy wodociągowych oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej” – co oznacza m.in., że w zakres wykonania kanalizacji sanitarnej nie wchodzi kanały DN160.

Zapytanie nr 4.

Zgodnie z dokumentacją projektową branży drogowej należy wykonać :

- stabilizację $R_m=2,5\text{MPa}$ o gr. 40 cm
- stabilizację $R_m=1,5\text{MPa}$ o gr. 30 cm

natomiast według załączonego przedmiaru należy wykonać :

- stabilizację $R_m=2,5\text{MPa}$ o gr. 15 cm
- stabilizację $R_m=2,5\text{MPa}$ o gr. 20 cm.

Którą stabilizację ma przyjąć do wyceny wykonawca – według projektu czy według przedmiaru.

Odp.

Do wyceny należy przyjąć stabilizację według przedmiaru.

Zapytanie nr 5.

- 1) Czy w związku z zapisem: "W wycenie kosztów Wykonawca nie uwzględni:
- 2) Budowy dróg wraz z oświetleniem i odwodnieniem po trasie II od 30,82 do 124,0 i od 140,0 do 288,0" , Zamawiający nie przewiduje rozbiórki nasypów (wał) w podanym kilometrażu?
- 2) Czy w związku z zapisem w rys. "Przekroje normalne" tj. "zastosowano geowłókninę 300 g/m², ułożoną na poduszce piaskowej gr. 5 cm (poduszkę piaskową należy wykonać z piasku rozbieranego wału (trasa II)" Zamawiający jednoznacznie akceptuje materiał z rozbiórki wału (znajdujący się rzecz jasna poniżej warstw zadarnionych) do wykorzystania na potrzeby wykonania konstrukcji podbudowy?

Odp.

- 1) Zamawiający nie przewiduje rozbiórki nasypów (wał) po trasie II w kilometrażu od 30,82 do 124,0 i od 140,0 do 288,0.
 - 2) Poduszkę piaskową w konstrukcji podbudowy należy wykonać z piasku. Piasek należy uwzględnić w wycenie, nie przyjmować piasku z rozbiórki wału.
- Ponadto w załączeniu pliki drogowe dwg.

Otrzymują:

- 1) adresat;
- 2) MZD-NZ – a.a.

Sporządziła: Magdalena Śmigiełska 24- 3640138.