

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		pomieszczenia aresztu na parterze				
1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru okien	szt.	1.000	0.00	0.00
d.1	analogia					
2	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic krat okiennych o pow.ponad 2 m2	m ²	2.340	0.00	0.00
d.1	analogia					
3	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych,drzwiczek	szt.	1.000	0.00	0.00
d.1	analogia					
4	KNNR-W 3 1005-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m ²	28.728	0.00	0.00
d.1	analogia					
5	KNR-W 2-02 2011-01	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym	m ²	28.728	0.00	0.00
d.1	analogia					
6	KNR-W 2-02 2011-03	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu betonowym	m ²	6.293	0.00	0.00
d.1	analogia					
7	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²	28.728	0.00	0.00
d.1	analogia					
8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²	6.293	0.00	0.00
d.1	analogia					
9	KNR-W 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian bez szpachlowania	m ²	28.728	0.00	0.00
d.1	analogia					
10	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	6.293	0.00	0.00
d.1	analogia					
11	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²	6.293	0.00	0.00
d.1	analogia					
12	KNR 4-01 1206-02	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi posadzek betonowych bez szpachlowania	m ²	6.922	0.00	0.00
d.1	analogia					
13	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.	1.000	0.00	0.00
d.1	analogia					
14	KNR-W 2-02 1004-03	Montaż istniejącego okna zespolone użyteczności publicznej fabrycznie wykończono pow. ponad 2.0 m2	m ²	1.800	0.00	0.00
d.1	analogia					
15	KNR-W 4-01 0322-08	Obsadzenie krat stalowych w ścianach z betonu	gniazd.	4.000	0.00	0.00
d.1	analogia					
16	KNNR 3 0702-02	Remont skrzydeł drzwiowych	m ²	1.800	0.00	0.00
d.1	analogia					
17	KNR 4-01 0920-20	Montaż wizjera	szt.	1.000	0.00	0.00
d.1	analogia					
18	KNNR 2 1302-04	Kraty wew. okienne siatkowe otwierane z zamkiem na klucz	m ²	3.960	0.00	0.00
d.1	analogia					
19	kalk. własna	Zakup i montaż stolika i taboretów-2szt	kpl.	1.000	0.00	0.00
d.1						

PODSUMOWANIE

	pomieszczenia aresztu na parterze
	RAZEM
RAZEM	
OGÓŁEM	

Słownie: zero i 00/100 zł

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
2		Prace towarzyszące				
20		Opłata za wywóz i utylizację gruzu i materiałów z rozbiórki	kłp	1.000	0.00	0.00
d.2	kalk. własna					

PRZEDMIAR - KPP GÓRA

PODSUMOWANIE

Prace towarzyszące
RAZEM
RAZEM
OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM
RAZEM
OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł