

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. CZERCE, DZIAŁKANR EWID. 350

Lp	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
A	D 01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
	D 01.01.01.	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych		
1	D 01.01.01.	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym -wg planu sytuacyjnego	km	0,59
	D 01.02.02.	Zdjęcie warstwy humusu lub darniny		
2	D 01.02.02.	Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej humusu grubość warstwy 5-10 cm - pobocza	m3	88
B	D 05.00.00.	NAWIERZCHNIE		
	D 05.03.05.	Nawierzchnia z betonu asfaltowego		
3	D 05.03.05.	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11W warstwa wyrównawcza, grubość warstwy po zagęszczeniu średnio cm 3cm - jezdnia	m2	2 340
4	D 05.03.05.	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S warstwa ścieralna, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm - jezdnia	m2	2 340
	D 05.03.05.	Nawierzchnia z kruszywa łamanego		
5	D 05.03.05.	Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego warstwa górna grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - pobocze szer 0,75m	m2	878
	D 05.03.11.	Recykling, frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno)		
6	D 05.03.11	Frezowanie nawierzchni bitumicznej średnia grubość śr. 6 cm. Transport materiału z rozbiórki w gestii Wykonawcy, na miejsce wskazane przez Zamawiającego na połączeniu z istn. nawierzchnią	m2	16
	D 05.03.26_a	Wzmocnienie nawierzchni siatką z kordu stalowego		
7	D 05.03.26_a	Wzmocnienie nawierzchni siatką z kordu stalowego	m2	2 340