

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - łazienka	m ²		
		2,54	m ²	2,54	
				RAZEM	2,54
2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - łazienka	m ²		
		2*2*(1,51+1,68)	m ²	12,76	
				RAZEM	12,76
3	KNR 4-01 0426-04 analogia	Rozebranie obicia - zerwanie sufitu podwieszanego w łazience	m ²		
		2,54	m ²	2,54	
				RAZEM	2,54
4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany - wszystkie powierzchnie	m ²		
		2*3,26*(1,6+1,5+2,19)+2*3,26*(2,73+5,2+1,91)+2*1*(1,68+1,51)	m ²	105,03	
				RAZEM	105,03
5	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufity - wszystkie powierzchnie	m ²		
		4,2+16,18+2,54	m ²	22,92	
				RAZEM	22,92
6	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany - wszystkie powierzchnie, bez pasa roboczego w kuchni i pasa wys. 2 m w łazience	m ²		
		105,03-0,8*(1,17+1,88+1,91)-2*2*(1,68+1,51)	m ²	88,30	
				RAZEM	88,30
7	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufity - wszystkie powierzchnie	m ²		
		22,92	m ²	22,92	
				RAZEM	22,92
8	KNR 2-02 0814-01 analogia	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na ścianach - poszpachlowanie dziur, zarysowań, nierówności	m ²		
		10	m ²	10,00	
				RAZEM	10,00
9	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża - pas roboczy w kuchni i pas wys. 2 m w łazience	m ²		
		0,8*(1,17+1,88+1,91)+2*2*(1,68+1,51)	m ²	16,73	
				RAZEM	16,73
10	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą - pas roboczy w kuchni i pas wys. 2 m w łazience	m ²		
		0,8*(1,17+1,88+1,91)+2*2*(1,68+1,51)	m ²	16,73	
				RAZEM	16,73
11	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża - łazienka	m ²		
		2,54	m ²	2,54	
				RAZEM	2,54
12	KNR 0-12II 1118-06	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej metodą zwykłą - łazienka, kuchnia UWAGA! KLEJENIE PRZY POMOCY WYSOKOELASTYCZNEGO KLEJU,	m ²		
		2,54	m ²	2,54	
				RAZEM	2,54
13	KNR 2-02 1113-08 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennie drewniane	m		
		2*(1,6+2,19+5,2+2,73)	m	23,44	
				RAZEM	23,44
14	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - pokój, kuchnia bez pasa roboczego, przedpokój, pas o szer. 1,26 cm przy suficie w łazience - ściany	m ²		
		105,03-0,8*(1,17+1,88+1,91)-2*2*(1,68+1,51)	m ²	88,30	
				RAZEM	88,30
15	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - wszystkie sufity	m ²		
		22,92	m ²	22,92	
				RAZEM	22,92
16	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - ościeżnice	m ²		
		0,3*2*1*2	m ²	1,20	
				RAZEM	1,20
17	KNR 4-01 0920-20 analogia	Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
18	KNR 4-01 0920-25	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych łazienkowych	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
19	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
20	KNR 2-02 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszkłone szybą o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wykończone - łazienka, pokój (w łazience 1 szt. drzwi jako drzwi łazienkowe z kratką nawiewną lub tulejami wentylacyjnymi zgodnie z RMI w sprawie war. techn. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, otwierane na zewnątrz pomieszczenia), 0,8*2*2	m ²		
			m ²	3,20	
				RAZEM	3,20
21	Kalkulacja własna	Zabezpieczenia wszelkich elementów niepodlegających remontowi wraz z wy- czyszczeniem	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
22	Kalkulacja własna	Próg wejściowy - montaż	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
23	kalk. własna	Wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
24	kalk. własna	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
25	Kalkulacja własna	Utylizacja	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00