


Uścikowski Strumień  
działka nr 103



- w. ścieralna: beton asfaltowy AC11S grubości 3 cm
- skroplenie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2
- w. ścieralna: beton asfaltowy AC16W grubości 4 cm
- skroplenie emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2
- warstwa amortyzująca z KŁSM\* 0/31,5 mm grubości 7 cm
- remixing istniejącej podbudowy tłuczniowej i nawierzchni
- gruntowej z dodatkiem stabilizatora chemicznego i cementu
- grubość po zagęszczeniu i wyprofilowaniu 25 cm
- grunt nasypowy wg PN-S-02205
- przepust z rur Procor PVC SN8 Ø800mm L=10 m
- podsyпка cementowo - płaskowa Rm 2,5MPa grub. 3 cm
- podbudowa betonowa z betonu klasy C12/15 gr. 15 cm

STAROSTA ŻNIMKI  
ul. Potockiego 1  
88-400 Żnin

Biuro Inżynieryjno - Techniczne  
"K I E R"  
62-200 Gniezno Os. Wł. Łokietka 18/5  
tel. (061) 425 22 11 lub 507 172 128  
NIP 784-125-99-64 REGON 634460624

Inwestor  
Gmina Janowiec Wlkp.  
ul. Gnieźnieńska 3  
88-430 Janowiec Wlkp.

OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej w Świątkowie gmina Janowiec Wlkp. -  
dz. nr 103

RYSUNEK: Remont przepustu				Nr 4
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	Nr UPR.	DATA	PODPIS
Kier. projektu	mgr inż. Mieczysław Łebedyński	164/88/PW	IX 2019	
Projektant b. drogowa	mgr inż. Iwona Łebedyńska	WKP/0125/ PWOD/18	IX 2019	
Asystent proj.	inż. Janusz Łebedyński		IX 2019	
BRANŻA Drogowa	STADIUM PB	ROK OPR. 2019	NR ZLEC. SKALA 1: 50	EGZEMPLARZ