




SZCZEGÓŁ KONSTRUKCJI  
DROGI GMINNEJ




SZCZEGÓŁ KONSTRUKCJI  
DOJŚCIA PIESZEGO




SZCZEGÓŁ KONSTRUKCJI  
MIEJSC POSTOJOWYCH




SZCZEGÓŁ KONSTRUKCJI  
ZJAZDÓW



SZCZEGÓŁ OPORNIKA



SZCZEGÓŁ OBRZEŻA



OZNACZENIA:

- 1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 3 cm
- 2. Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2
- 3. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W 4 cm
- 4. Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,7 kg/m2
- 5. Warstwa amortyzująca z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm 7 cm
- 6. Remixing na gł. 25 cmistniejącej podbudowy tłuczniowej i nawierzchni gruntowej z dodatkiem stabilizatora chemicznego i cementu grub. po zagęszczeniu i wyprofilowaniu 20 cm
- 7. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm warstwa górna 10 cm
- 8. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm warstwa dolna 15 cm
- 9. Podsypka piaskowa 10 cm
- 10. Kostka betonowa 8 cm (grafitowa na miejscach postojowych, szara na dojeściu pieszym)
- 11. Podsypka cementowo - piaskowa 4 cm
- 12. Opornik betonowy o wymiarach 12x25x100 cm
- 13. Obrzeże o wymiarach 8x30x100 cm
- 14. Ława z oporem z mieszanki związanej cementem C12/15

STAROSTA ŻNIŃSKI  
ul. Potockiego 1  
88-400 Żnin

Biuro Inżynieryjno - Techniczne "K I E R" 62-200 Gniezno Os. Wł. Łokietka 18/5 tel. (061) 425 22 11 lub 507 172 128 NIP 784-125-99-64 REGON 634460624				Inwestor Gmina Janowiec Wlkp. ul. Gnieźnieńska 3 88-430 Janowiec Wlkp.	
OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej w m. Laskowo gmina Janowiec Wielkopolski					
RYSUNEK: Szczegóły konstrukcyjne				Nr 4	
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	Nr UPR.	DATA	PODPIS	
Kier. projektu	mgr inż. Mieczysław Łebedyński	164/88/PW	VI 2022		
Projektant b. drogowa	mgr inż. Iwona Łebedyńska	WKP/0125/PWOD/18	VI 2022		
Asystent proj.	inż. Janusz Łebedyński		VI 2022		
BRANŻA Drogowa	STADIUM PB	ROK OPR. 2022	NR ZLEC.	SKALA 1: 10	EGZEMPLARZ