

## Obmiar prac

Modernizacja urządzeń samoczynnego załączania zasilania rezerwowego (SZR), w rozdzielni głównej, w Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowie Wlkp., 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Sienkiewicza 1					
Lp	Podstawa wyceny	Opis i wyliczenia	Jedn. miary	Poszcz.	Razem (netto)
1	2	3	4	5	6
1	Kalkulacja własna	Demontaż w rozdzielni głównej urządzeń samoczynnego załączania rezerwy (SZR) sieć – sieć wraz z okablowaniem elektrycznym	kpl.	1,000	
				Razem	1,000
2	Kalkulacja własna	Demontaż w rozdzielni głównej urządzeń samoczynnego załączania rezerwy (SZR) sieć – agregat wraz z okablowaniem elektrycznym	kpl.	1,000	
				Razem	1,000
3	Kalkulacja własna	Montaż bezstycznikowego aparatu sterującego o mocy 250 A dla SZR sieć-sieć wraz z płytą montażową okablowaniem sterowniczym i energetycznym, osadzenie w rozdzielni głównej	kpl		
				Razem	1,000
4	KNNR-5 1204-04	Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie, przekrój żył do 120 mm <sup>2</sup>	szt.		
				Razem	16,000
5	Kalkulacja własna	Montaż Montaż bezstycznikowego aparatu sterującego o mocy 160A dla SZR sieć- agregat wraz z płytą montażową okablowaniem sterowniczym i energetycznym, osadzenie w rozdzielni głównej	kpl.		
				Razem	1,000
6	KNNR-5 1204-04	Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie, przekrój żył do 120 mm <sup>2</sup>	szt.		
				Razem	8,000
7	Kalkulacja własna	Prace ślusarskie w rozdzielni głównej budynku	kpl		
				Razem	1,000
8	KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-faz. obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
				Razem	2,000
9	KNNR 5 1303-03	Pomiar rezystancji izolacji elektrycznej – obwód 3-fazowy	pomiar		
				Razem	2,000
10	Kalkulacja własna	Rozruch i test pracy układów SZR	kpl		
				Razem	1,000
11	Kalkulacja własna	Instruktaż stanowiskowy 1 pracownik	godz.		
				Razem	1,000