LOKALIZACJA KŁADÓW SALA WIELOFUNKCYJNA 0.06
SKALA 1:100



KŁADY ŚCIAN SALA WIELOFUNKCYJNA 0.06 SKALA 1:25



KŁADY ŚCIAN SALA WIELOFUNKCYJNA 0.06 SKALA 1:25





NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZYJĘTO NASTĘPUJĄCE ELEMENTY WYPOSAŻENIA I WYKOŃCZENIA OBIEKTU:

R - WYPOSAŻENIE HIGIENICZNO-SANITARNE DODATKOWE: PODAJNIKI,POJEMNIKI

R3
Zasobnik na ręczniki papierowe

K - POJEMNIKI NA ODPADKI /SPRZĄTANIE

K2
Zestaw wolnostojący do segregacji odpadów

Szczegółowe rozwiązanie Zestawy wolnostojące do segregacji odpadów (K1-K2) wg odrębnego rysunku

Całość wyposażenia przedstawiona została na kartach katalogowych zawartych w dalszej części opracowania. Karty zawierają informacje dotyczące gabarytów,kolorystyki, materiałów oraz wymagane do spełnienia kryteria przy doborze wyposażenia.

C - ZABUDOWY I MEBLE NA WYMIAR

C2
Zabudowa użytkowa ściany tylnej kawiarni

Szczegółowe rozwiązanie Zabudowy i meble na wymiar (C) wg odrębnego rysunku

L - OŚWIETLENIE DEKORACYJNE

L3
Lampa nad ladą wydawczą i kącikiem kawowym

L4
Lampa stojąca

D - MEBLE TYPOWE BIUROWE

D6
Stół składany 180x90 cm

Opcja przechowywania złożonych stołów została przedstawiona na rysunku.

D7
Stolik kawowy

D13
Szafa ubraniowa otwarta z wieszakami

F - SIEDZISKA

F3
Krzesło typu konferencyjnego

F4
Fotel tapicerowany

J - ELEMENTY UŻYTKOWE I DEKORACYJNE

J1
Grafika 100x70 cm w ramie

J2
Obraz 30x40 cm w passe-partout

J3
Tablica flipchart składana na trójnogu 100x70 cm

J4
Ekran projekcyjny 240x200

J5
Zegar ścienny

Ściany farba lateksowa zmywalna kolor biały NCS S 500-N, RAL 9010, wykończenie satynowe

Farba lateksowa, zmywalna kolor beżowy NCS 0903-Y20R, RAL 1013, wykończenie satynowe

M1E
Fototapeta ścienna wg dobranego wzoru,dobrana grafika wykonana w technice sepii
na pełną wysokość ściany

Wykładzina dywanowa pętelkowa

Wykładzina strukturowana w płytkach, wymiary 500x500mm, kolor beżowy mat przecierany NCS 0903-Y20R, RAL 1013,
Wykładzina dywanowa o parametrach minimalnych:
-klasa użytkowa 33 wg EN 1307,
-pętelkowa strukturowana
-barwiona w masie i powierzchniowo
-palność Bfl - s1 wg EN 13501-1,
-odporna na działanie kółek i nóżek mebli.

Deska podłogowa drewniana

sosnowa, bejcowana w kolorze buk odpowiadającym odcieniowi wykończeń drewnopodobnych we wnętrzu, woskowana

Płyta melaminowana w kolorze biały RAL 9010 gloss

Płyta melaminowana w kolorze biały RAL 9010 mat

Płyta melaminowana w dekorze buk

Aluminium szczotkowane

J8
Parasolnik

J9
Donica z nasadzeniami

RYSUNEK WSKAZUJE PODSTAWOWE I KONIECZNE DO SPEŁNIENIA GABARYTY I PARAMETRY MEBLA. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST OPRACOWAĆSZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE GWARANTUJĄCE WYSOKĄ JAKOŚĆ WYKONANIA ORAZ TRWAŁOŚĆ MEBLA.

DOKUMENTACJĘ ARCHITEKTONICZNĄ NALEŻY SKOORDYNOWAĆ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI ORAZ W RAZIE NIEJASNOŚCI POWIADOMIĆ PROJEKTANTÓW

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: **PRO-INVEST sp. z o.o.**
Al. Niepodległości 670A, 81-854 Sopot
tel. +48 58 765 05 89
firma@pro-invest.com.pl
www.pro-invest.com.pl

INWESTOR: **Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im.Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku**
Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdańsk
tel. +48 58 301 48 11
wbp@wbpg.org.pl
www.wbpg.org.pl

PROJEKT: **ŚRODOWISKOWE CENTRUM PROFILAKTYKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZY UL. SZPAKI 1 W GDAŃSKU.**

LOKALIZACJA: ul. Szpaki 1,80-624 Gdańsk , 226101_1.0258.99/24, obręb nr 0258 nazwa obrębu 258S dzielnica Stogi nr. działki 99/24

RYSUNEK: **KŁADY ŚCIAN CZĘŚĆ OGÓLNODOSTĘPNA SALA WIELOFUNKCYJNA 0.06**

SKALA: **1:25**

	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS	BRANŻA/ETAP
ARCHITEKTURA	MGR INŻ. ARCH. MAGDALENA KALIŃSKA	136/Gd/00		WNĘTRZA PROJ.WYKONAWCZY
	MGR INŻ. ARCH. TOMASZ LUBELSKI	PO/KK/158/2007		DATA PAŹDZIERNIK 2020
	MGR INŻ. ARCH. PAULINA KRUPIŃSKA	-		NR RYS. **Wn25**

szczegółowy opis mebli i wyposażenia wg Kart wyposażenia