

PRZEDMIAR ROBÓT**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

NAZWA INWESTYCJI : Instalacja gazowa zewnętrzna - próba szczelności
ADRES INWESTYCJI : Komorowo, ulica Różańska 88
INWESTOR : Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych
ADRES INWESTORA : ulica Grzybowska 45, 00-844 Warszawa
BRANŻA : sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Arkadiusz Łojewski
DATA OPRACOWANIA : 30.06.2022

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : I kw 2022 r.

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
Koszty zakupu [Kz]	% M
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30.06.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ETAP I (BUDYNEK MIESZKALNY)			
1 d.1	KNR-W 2-19 0211-01	Próba szczelności gazociągów o śr. nominalnej 65 mm na ciśnienie do 0.6 MPa (PE 100 DN 50) 157.30	m m	 157.300	
				RAZEM	157.300
2 d.1	KNR-W 2-19 0211-02	Próba szczelności gazociągów o śr. nominalnej 150 mm na ciśnienie do 0.6 MPa (PE 100 DN 200) 19.00	m m	 19.000	
				RAZEM	19.000
3 d.1	KNR 2-15 0308-01	Odwadniacze gazowe o śr. nom. 20 mm 6	Lokal Lokal	 6.000	
				RAZEM	6.000
2		ETAP I (BUDYNEK KOTŁOWNI)			
4 d.2	KNR-W 2-19 0211-02	Próba szczelności gazociągów o śr. nominalnej 150 mm na ciśnienie do 0.6 MPa (PE100 DN 110) 13.90	m m	 13.900	
				RAZEM	13.900
5 d.2	KNR-W 2-19 0211-03	Próba szczelności gazociągów o śr. nominalnej 250 mm na ciśnienie do 0.6 MPa (PE100 DN 250) 282.70	m m	 282.700	
				RAZEM	282.700
6 d.2	KNR 2-15 0305-02	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych - śr.rurociągu do 65 mm (DN 50) 0.6	m m	 0.600	
				RAZEM	0.600
7 d.2	KNR 2-15 0305-03	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych - śr.rurociągu 80-150 mm (DN100) 12.80	m m	 12.800	
				RAZEM	12.800
8 d.2	KNR 2-15 0305-03	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych - śr.rurociągu 80-150 mm (DN 80) 4.80	m m	 4.800	
				RAZEM	4.800

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		ETAP I (BUDYNEK MIESZKALNY)				
1 d.1	KNR-W 2-19 0211-01	Próba szczelności gazociągów o śr. nominalnej 65 mm na ciśnienie do 0.6 MPa (PE 100 DN 50)	m	157.300		
2 d.1	KNR-W 2-19 0211-02	Próba szczelności gazociągów o śr. nominalnej 150 mm na ciśnienie do 0.6 MPa (PE 100 DN 200)	m	19.000		
3 d.1	KNR 2-15 0308-01	Odwadniacze gazowe o śr. nom. 20 mm	Lokal	6.000		
2		ETAP I (BUDYNEK KOTŁOWNI)				
4 d.2	KNR-W 2-19 0211-02	Próba szczelności gazociągów o śr. nominalnej 150 mm na ciśnienie do 0.6 MPa (PE100 DN 110)	m	13.900		
5 d.2	KNR-W 2-19 0211-03	Próba szczelności gazociągów o śr. nominalnej 250 mm na ciśnienie do 0.6 MPa (PE100 DN 250)	m	282.700		
6 d.2	KNR 2-15 0305-02	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych - śr.rurociągu do 65 mm (DN 50)	m	0.600		
7 d.2	KNR 2-15 0305-03	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych - śr.rurociągu 80-150 mm (DN100)	m	12.800		
8 d.2	KNR 2-15 0305-03	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach niemieszkalnych - śr.rurociągu 80-150 mm (DN 80)	m	4.800		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Kz	RAZEM
1	ETAP I (BUDYNEK MIESZ-KALNY)							
2	ETAP I (BUDYNEK KOT-ŁOWNI)							
	RAZEM netto							
	VAT							
	Razem brutto							

Słownie: