



AMPIS PROJEKT Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Czubińskiego 1a/1, 80-215 Gdańsk
tel. 504-373-688
tel. 501-243-736
e-mail: ampis.projekt@gmail.com

KRS 0000555263 □ NIP: 604-016-56-73 □ Regon: 361352943

TOM 2

PRZEDMIAR ROBÓT **Km 0+210,00 – km 0+310,00**

Opracowanie branżowe: **PROJEKT DROGOWY**

Przedsięwzięcie: **Przebudowa ul. Brukowej w Dąbrowce**

Inwestor: **Gmina Luzino
ul. Ofiar Stutthofu 11
84-242 Luzino**

| Stanowisko: | Imię Nazwisko, specjalność nr uprawnień: | Podpis: |
|--------------------|--|----------------|
| Opracował: | mgr inż. Sławomir Groth <i>upr. nr POM/0137/POOD/05</i> specjalność - drogowa | |

Gdańsk, wrzesień 2023 r.

Przebudowa ul. Brukowej w Dąbrowce

PRZEDMIAR ROBÓT

km 0+210,00 - km 0+310,00

| L.p. | Numer specyfikacji technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | |
|------|--------------------------------|--|----------------|--------|
| | | | Nazwa | Ilość |
| | D-01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | |
| | D-01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych | | |
| 1 | | Wytyczenie trasy w terenie płaskim | km | 0,15 |
| | D-02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE | | |
| | D-02.01.01 | WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH | | |
| 2 | | Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat. II z wywiezieniem urobku na odkład | m ³ | 19,00 |
| | D-02.01.01 | WYKONANIE NASYPÓW | | |
| 3 | | Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu kat. II dowiezonego ze zwirowni | m ³ | 1,90 |
| | D-04.00.00 | PODBUDOWY | | |
| | D-04.04.02 | Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, 0/31,5 | | |
| 4 | | Regulacja terenu z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30, 0/31,5 gr. 15cm (konstrukcja regulacji terenu) | m ² | 128,00 |
| 5 | | Regulacja terenu z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30, 0/31,5 gr. 15cm (konstrukcja regulacji zjazdów) | m ² | 72,00 |
| | D-04.08.01 | Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltowymi | | |
| 6 | | W-wa wyrównawcza z betonu asfaltowego (AC16W) gr. zm. (min. 7 cm) (Konstrukcja nawierzchni ul. Brukowej – TYP 1) | Mg | 105,00 |
| | D-05.00.00 | NAWIERZCHNIE TWARDE ULEPSZONE | | |
| | D-05.03.05 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego | | |
| 7 | | W-wa ścieralna z betonu asfaltowego (AC11S) gr. 4cm (Konstrukcja nawierzchni ul. Brukowej – TYP 1) | m ² | 404,00 |
| | D-10.00.00 | INNE ROBOTY | | |
| | D-10.01.01 | Regulacja położenia i zabezpieczenie elementów uzbrojenia terenu. | | |
| 8 | | Armatura sieci uzbrojenia terenu do regulacji | komplet | 1 |