

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), pn.:

Rozbudowa ul. Przedborskiej w Piotrkowie Trybunalskim.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ww. ustawy zamawiający, w odpowiedzi na wnioski wykonawców, wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1:

Proszę o informację czy wycena robót elektrycznych (budowa oświetlenia oraz usunięcie kolizji z siecią energetyczną) ma być realizowana na podstawie zamieszczonego przedmiaru robót: dział nr VII. SIEĆ ENERGETYCZNA I OŚWIETLENIOWA, czy ma być realizowana na podstawie Projektu Wykonawczego Branży Elektrycznej? Jeżeli według dokumentacji technicznej proszę o uaktualnienie przedmiaru robót o brakujące ilości oraz pozycje do wyceny np.:

- osłona kabli rurą dwudzielną A160PS wraz z wykonaniem wykopów - w projekcie technicznym mamy ilość 547,6m zaś w przedmiarze ilość 160m,
- Słupy oświetlenia przejść dla pieszych wraz z oprawą oświetleniową - w projekcie technicznym mamy ilość 2 szt. zaś w przedmiarze brak pozycji,
- Demontaż linii napowietrznej 0,4kV z istniejących słupów - w projekcie technicznym zgodnie z zamieszczonym schematem w ilości 265,5m, zaś w przedmiarze brak pozycji,
- Montaż linii napowietrznej 0,4kV na projektowanych słupach - w projekcie technicznym zgodnie z zamieszczonym schematem w ilości 265,5m, zaś w przedmiarze brak pozycji,
- Demontaż istniejących przyłączy dla napowietrznej linii 0,4kV - w projekcie technicznym zgodnie z zamieszczonym schematem w ilości 20 szt., zaś w przedmiarze brak pozycji,
- Montaż przyłączy dla napowietrznej linii 0,4kV - w projekcie technicznym zgodnie z zamieszczonym schematem w ilości 20 szt., zaś w przedmiarze brak pozycji,

Odpowiedź:

- jest 159.9.9mk (informacja ZESTAWIENIE MAERIAŁÓW w Opisie i pkt 3 PRZEDMIAR)
- są to słupy 6m z lampą LED 35W (informacja pkt.14 PRZEDMIAR),
- nie ma demontażu i montażu linii napowietrznej, gdyż linia elektroenergetyczna napowietrzna i przyłącza na ul. Przedborskiej są liniami izolowanymi i operację PRZEŁOŻENIA w/w linii ze słupa na słup w odl. np. 1m uznano za operację łączną z demontażem i montażem słupa (pkt 7 i 8 PRZEDMIAR),
- nie ma demontażu i montażu linii napowietrznej, gdyż linia elektroenergetyczna napowietrzna i przyłącza na ul. Przedborskiej są liniami izolowanymi i operację PRZEŁOŻENIA w/w linii ze słupa na słup w odl. np. 1m uznano za operację łączną z demontażem i montażem słupa (pkt 7 i 8 PRZEDMIAR),
- nie ma demontażu i montażu linii napowietrznej, gdyż linia elektroenergetyczna napowietrzna i przyłącza na ul. Przedborskiej są liniami izolowanymi i operację PRZEŁOŻENIA w/w linii ze słupa na słup w odl. np. 1m uznano za operację łączną z demontażem i montażem słupa (pkt 7 i 8 PRZEDMIAR);

Pytanie 2:

Proszę o podanie wysokości słupa przejścia dla pieszych i mocy oprawy.

Odpowiedź:

Jest to słup dedykowany do oświetlenia przejścia dla pieszych o wysokości 6 m.

Pytanie 3:

Proszę o podanie wysokości słupa oraz parametrów oprawy oświetleniowej przejścia dla pieszych.

Odpowiedź:

Jest to słup dedykowany do oświetlenia przejścia dla pieszych o wysokości 6 m z oprawą LED 35W.

Zgodnie z art. 284 ww. ustawy Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w Opisie przedmiotu zamówienia - Dokumentacja techniczna – OPIS przedsięwzięcia str. 17

Było:

Przedmiotowe rury osłonowe zaprojektowane zostały na całej długości linii kablowych zlokalizowanych pod projektowanym ciągiem pieszo- rowerowym wykonanym z warstwy bitumicznej. Zastosowane rury osłonowe istotnie zmniejszają ryzyko mechanicznego uszkodzenia linii kablowych, w tym ryzyko uszkodzenia zewnętrznej powłoki izolacyjnej.

Jest:

Zapis obecnie jest usunięty. Lokalizację i długość rur ochronnych przedstawia skorygowany „Projekt zagospodarowania terenu” – rysunek nr 1. Przedmiar pozostaje bez zmian.

Zamawiający informuje, że zamieszcza zatwierdzoną „czasową organizację ruchu” – tożsamą w treści do zamieszczonej w dniu 2023-08-02.

Adam Karzewnik
II Zastępca Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
/podpisano elektronicznym podpisem kwalifikowanym/