

KWP we Wrocławiu

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : remont łazienki w KP Lubawka

DATA OPRACOWANIA : 05.10.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.10.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		toaleta parter			
1	KNR 4-04	Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych	m ²		
d.1	0505-01	8	m ²	8,000	
				RAZEM	8,000
2	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²		
d.1	0504-03	2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
3	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	2+2+5	m ²	9,000	
				RAZEM	9,000
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	8+8+7,5+9,5	m ²	33,000	
				RAZEM	33,000
5	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	8+7,5+9,8	m ²	25,300	
				RAZEM	25,300
6	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	2+2+2+2	m ²	8,000	
				RAZEM	8,000
7	NNRNKB	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2	m ²		
d.1	202 2805-05	2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
8	KNR 0-12	Cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
d.1	1119-02	7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
9	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych, plafon ścienn/sufitowy 24 W	szt.		
d.1	0504-03	3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
10	KNR 2-15	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr. nom. 15 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych - wykonanie bruzd dla rurociągów w podejściach	m		
d.1	0103-01 z.o. 2.4.8.a) 9901-01	5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
11	KNR 2-15	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową	m		
d.1	0205-02	3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
12	KNR-W 4-02	Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt'	kpl.		
d.1	0224-03	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR-W 4-02	Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z tworzywa, bateria umywalkowa	kpl.		
d.1	0220-02	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	KNR 0-31	Grzejniki stalowe panelowe C-10,C-11, V-10, V-11 wys. 300-900 mm montowane na ścianie	szt.		
d.1	0205-01	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
15	KNR 2-02	wymiana drzwi łazienkowych 80x200 wraz z ościeżnicą, pełne, z podcięciem dolnym.	m ²		
d.1	1019-01	1,6	m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
16	KNR 2-15	montaż urządzenia do podgrzewania wody o mocy 4-5 kW	kpl.		
d.1	0121-01	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNNR 5	wymiana kratki wentylacyjnej	szt.		
d.1	0410-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
18		wymiana dozownika do mydła	szt.		
d.1	kalk. własna	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
19		wymiana uchwyty na papier	szt.		
d.1	kalk. własna				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20		utyliczacja odpadów	kpl.		
d.1	analiza indywidualna				
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR 19-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych tynków	m ²		
d.1	1305-04				
		40	m ²	40,000	
				RAZEM	40,000