Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

WZDW.WZP.271-96/20 Poznań, dnia 12.01.2021 r.

WSZYSCY WYKONAWCY

dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: **„Budowa chodnika wraz z kanalizacja deszczową na ul. Pyzderskiej i Wielodwór w Lądku w ciągu drogi wojewódzkiej nr 467 Ciążeń – Golina - etap III".**

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), dalej ustawa Pzp, wyjaśnia co następuje:

Pytanie:
W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie dotyczące rodzaju rur do budowy kanału prosimy o wyjaśnienie jakie rury należy zastosować do wbudowania skoro w opisach projektu, na profilu podłużnym oraz w dołączonej w odpowiedziach SST są zaprojektowane rury PCV lite dn 200, dn 250, dn 315, a jedynie w opisie kosztorysu są rury PP.

Odpowiedź:
Kanalizację deszczową należy wykonać z rur strukturalnych dwuściennych z wewnętrzną ścianką gładką i zewnętrzną profilowaną, kielichowych z polipropylenu kopolimer blokowy x-stream z uszczelką, o sztywności obwodowej SN 8 kN/m2, średnicy 315 i 250 mm i przykanaliki również z rur strukturalnych dwuściennych z PP SN8 o ściankach wewnętrznych gładkich, średnicy 200 mm.

Ponadto na podstawie art. 38 ust 4 ustawy Pzp Zamawiający modyfikuje treść § 14 ust. 2 Istotnych dla Stron Postanowień Umowy (IPU) nadając mu brzmienie:

„Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się od dnia odbioru ostatecznego robót."

61-623 Poznań
ul. Wilczak 51
TEL: 61 826 53 92
FAX: 61 826 49 49
NIP 972-09-14-891
REGON 631 280 809
E-MAIL: poczta@wzdw.pl
www.wzdw.pl