

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY DEMONTAŻOWE</b>			
1	KNR 4-01 d.1 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 11.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.900</b>
2	KNR 4-01 d.1 0811-07	Rozebranie płytek na zaprawie cementowej- glazura 28.36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 28.360	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.360</b>
3	KNR-W 4- d.1 02 0234-08	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 3	kpl. kpl.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
4	KNR-W 4- d.1 02 0234-06	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNR-W 4- d.1 02 0232-04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm 3	szt. szt.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
6	KNR-W 4- d.1 02 0232-07	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 75 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7	KNR-W 4- d.1 02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej 1	szt. szt.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
8	KNR 4-01 d.1 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup> 3	szt. szt.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
9	KNR 4-01 d.1 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 23.07	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 23.070	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.070</b>
10	KNR-W 4- d.1 01 0208-03	Przebiecie otworów o powierzchni 0.05 m <sup>2</sup> - 0.10 m <sup>2</sup> w elementach z betonu żwirowego o grubości do 20 cm 1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
11	KNR-W 4- d.1 01 0208-02	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.1 m <sup>2</sup> w stropach i ścianach przy głębokości ponad 10 cm 2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
12	d.1 kalk. własna	Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2</b>		<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>			
13	KNR 2-02 d.2 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe 11.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.900</b>
14	KNR 2-02 d.2 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 11.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.900</b>
15	KNR 2-02 d.2 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro Krotność = 2.5 11.19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.190	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.190</b>
16	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" 53.34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 53.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.340</b>
17	KNR-W 2- d.2 02 2008-02	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie na paskach 53.34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 53.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.340</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 2-d.2 02 2005-01	Okladziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształowników CD i Ud 11.19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.190	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.190</b>
19	KNR-W 2-d.2 02 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01 7.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.600</b>
20	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 11.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.900</b>
21	KNR 2-02 d.2 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami latexowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 11.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.900</b>
22	KNR-W 4-d.2 02 0110-02	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 20 mm Obmiar dodatkowy - łączna długość 0 3	msc. m msc.	  3.000	 0.000
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
23	KNR 0-12 d.2 1118-05	Posadzki z płytek o wymiarach 50 x 50 cm, układanych metodą zwykłą 11.19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 11.190	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.190</b>
24	KNR-W 2-d.2 02 0840-07	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 50x50 cm na zaprawie klejowej wraz ze szlifowaniem krawędzi 53.34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 53.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.340</b>
25	KNR-W 2-d.2 02 2004-01	Zabudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo 50-01 9.54	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 9.540	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.540</b>
26	KNR 2-02 d.2 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad- analogia dla drzwi z ościeżnicą w standardzie firmy porta/ 3.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.800</b>
27	KNR K-05 d.2 0209-07	Montaż wyłazu dachowego/analogia dla wymiana 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3		<b>ROBOTY SANITARNE, CO</b>			
28	KSNR 4 d.3 0205-04	Rurociągi z PCW o śr. 110 mm łączone metodą wciskową 8	m m	 8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>
29	KNR-W 4-d.3 02 0116-02	Wymiana odcinka rury z tworzyw sztucznych o śr. 20 mm o połączeniach zgrzewanych Obmiar dodatkowy - łączna długość 0 3	msc. m msc.	  3.000	 0.000
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
30	KSNR 4 d.3 0212-02	Umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym z baterią umywalkową stojącą 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
31	KSNR 4 d.3 0411-02	Grzejniki stalowe jednopłytkowe GP-4 o wysokości 1060 mm 1	kpl. kpl.	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
32	KSNR 4 d.3 0102-01	Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych o śr. 15 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych 3.1	m m	 3.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.100</b>
33	KSNR 4 d.3 0206-03	Rury wywiewne o śr. 100 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR 2-15 d.3 0103-01	Elementy montażowe stelaż podtynkowy kpl	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
35	KNR 2-15/ d.3 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
36	KNR 2-15 d.3 0104-03	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
37	KNR-W 2- d.3 17 0102-01	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 400 mm - udział kształtek do 55 % 2.89	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2.890	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.890</b>
38	KNR-W 2- d.3 17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów mura- wanych 3	szt.		
			szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
39	KNR-W 2- d.3 17 0208-01	Wentylatory sufitowe 2	szt.		
			szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
4		<b>INSTALACJE ELEKTRYCZNE</b>			
40	KNR-W 4- d.4 03 0201-02	Wymiana przewodów jednożyłowych o przekroju do 2.5 mm <sup>2</sup> w rurach Ins- talacyjnych 56	m		
			m	56.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.000</b>
41	KNR-W 4- d.4 03 1208-02	Następny pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych w obwodzie 1- fazowym 1	pomiar		
			pomiar	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
42	KNR-W 4- d.4 03 0301-01	Wymiana gniazd bezpiecznikowych tablicowych na tablicach Izolacyjnych (1 biegunowych/ do 25 A) 2	szt.		
			szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
43	KNR-W 4- d.4 03 0506-01	Wymiana przełączników zero-gwiazda-trójkąt do 40 A na ścianie betono- wej 2	szt.		
			szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
44	KNR-W 4- d.4 03 0606-03	Wymiana opraw świetłówkowych 4x20 W 4	kpl.		
			kpl.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
5		<b>wyposażenie</b>			
45	KNR 2-02 d.5 1208-03	Pochwyty ze stali nierdzewnej 2.3	m		
			m	2.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.300</b>
46	KNR 7-14 d.5 0401-01	Suszarka elektryczna do rąk 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
47	KNR 7-14 d.5 0401-01	Dozownik 2	szt.		
			szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
48	KNR 7-14 d.5 0401-01	Lustro 1	szt.		
			szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>