

---

# PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Prace konserwatorskie przy elewacjach południowej, zachodniej i  
wschodniej - budynek rzemieślniczy Urzędu Umundurowania XVII  
Korpusu Armijnego  
ADRES INWESTYCJI: ul. Wałowa 21, 80-858 Gdańsk

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:  
Dariusz Chmielewski

DATA OPRACOWANIA: 2023-08-05

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
2023-08-05

Data zatwierdzenia



Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Razem
1	Prace konserwatorskie elewacji południowej						
2	Prace konserwatorskie elewacji wschodniej						
3	Prace konserwatorskie elewacji zachodniej						
4	Kraty okienne metaloplastyczne okien piwnicznych						
	Kosztorys netto						
	VAT 23%						
	Kosztorys brutto						

**Słownie:**

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>Prace konserwatorskie elewacji południowej</b>			
1 d.1	KNR K-05 0404-03	Montaż zabezpieczenia przeciw gniazdowaniu ptaków	m		
		94	m	94,000	
				RAZEM	<b>94,000</b>
2 d.1	KNNR 2 1802-04 z.sz.5.4. 9931 - 16	Parapety, półki, ludy i nakrywy z elementów kamiennych o gr.4 cm i szer. do 100 cm - obsadzenie elementów w układzie poziomym - parapety gzymsów i parapety okienne z płyty kamiennej łupkowej	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	<b>50,000</b>
3 d.1	KNR 9-21 0106-03 uwaga pod tablicą	Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą - silne zanieczyszczenie	m2		
		374,65	m2	374,650	
				RAZEM	<b>374,650</b>
4 d.1	TZKNC N-K/I t.19-g.01	Dezynfekcja - spryskiwanie jednorazowe powierzchni niepolichromowanych	m2		
		374,65	m2	374,650	
				RAZEM	<b>374,650</b>
5 d.1	TZKNC N- K/VI 2/3-a	Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia.	dm2		
		374,65 * 30%	dm2	112,395	
				RAZEM	<b>112,395</b>
6 d.1	TZKNCBK IV - 89	Naprawa pęknięć. Wykucie cegieł na całej długości pęknięcia i przemurowanie cegłą na zaprawie cementowej w murach na zaprawie cem.-wap. o głębokości pęknięcia 1/2 ceg.	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	<b>20,000</b>
7 d.1	KNR AT-27 0101-04	Wykucie zmurzałych spoin w murze ceglany	m2		
		374,65 * 80%	m2	299,720	
				RAZEM	<b>299,720</b>
8 d.1	KNR K-17 0201-01 z.o.2.2 0001- 04	Spoinowanie murów z cegły; utrudnienia zw względu na stan obiektu	m2		
		374,65 * 80%	m2	299,720	
				RAZEM	<b>299,720</b>
9 d.1	KNPnRPDE 69-167a	Tynkowanie wnek w murze o głębokości 1/4 ceg.	m2		
		374,65 * 5%	m2	18,733	
				RAZEM	<b>18,733</b>
10 d.1	KNR 19-01 0321-07	Przemurowanie nadproży łukowych	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
11 d.1	TZKNC N- K/VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie)	dm2		
		374,65	dm2	374,650	
				RAZEM	<b>374,650</b>
12 d.1	ZKNR C-2 0418-07	Uzupełnienie i naprawa miejscowa cegieł z cegły	msc.		
		120	msc.	120,000	
				RAZEM	<b>120,000</b>
13 d.1	KNR AT-26 0304-03	Hydrofobizacja powierzchni cegły preparatami płynnymi - ręcznie	m2		
		374,65 * 30%	m2	112,395	
				RAZEM	<b>112,395</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1	TZKNC N-K/I t.19-g.01	Dezynfekcja - spryskiwanie jednorazowe powierzchni niepolichromowanych - zabieg utrwalający	m2		
		374,65	m2	374,650	
				RAZEM	<b>374,650</b>
15 d.1	KNNR 2 1504-02	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. 10-20 m	m2		
		400	m2	400,000	
				RAZEM	<b>400,000</b>
16 d.1	KNPnRPDE 78-205a	Montaż rusztowania stojakowego	m2 pom.		
		400	m2 pom.	400,000	
				RAZEM	<b>400,000</b>
17 d.1	KNPnRPDE 78-206a	Demontaż rusztowania stojakowego	m2 pom.		
		400	m2 pom.	400,000	
				RAZEM	<b>400,000</b>
18 d.1	KNR 19-01 0118-17	Wywóz gruzu ceglanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km	m3		
		7	m3	7,000	
				RAZEM	<b>7,000</b>
19 d.1	KNR 19-01 0118-20	Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 19	m3		
		7	m3	7,000	
				RAZEM	<b>7,000</b>
20 d.1	TZKNC N- K/III t.01-a.04	Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej (prosty)	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
<b>2</b>		<b>Prace konserwatorskie elewacji wschodniej</b>			
21 d.2	KNR K-05 0404-03	Montaż zabezpieczenia przeciw gniazdowaniu ptaków	m		
		94	m	94,000	
				RAZEM	<b>94,000</b>
22 d.2	KNNR 2 1802-04 z.sz.5.4. 9931 - 16	Parapety, półki, ludy i nakrywy z elementów kamiennych o gr.4 cm i szer. do 100 cm - obsadzenie elementów w układzie poziomym - parapety gzymsów i parapety okienne z płyty kamiennej łupkowej	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	<b>50,000</b>
23 d.2	KNR 9-21 0106-03 uwaga pod tablicą	Cięsieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą - silne zanieczyszczenie	m2		
		350,61	m2	350,610	
				RAZEM	<b>350,610</b>
24 d.2	TZKNC N-K/I t.19-g.01	Dezynfekcja - spryskiwanie jednorazowe powierzchni niepolichromowanych	m2		
		350,61	m2	350,610	
				RAZEM	<b>350,610</b>
25 d.2	TZKNC N- K/VI 2/3-a	Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia.	dm2		
		350,61 * 30%	dm2	105,183	
				RAZEM	<b>105,183</b>
26 d.2	TZKNCBK IV - 89	Naprawa pęknięć. Wykucie cegieł na całej długości pęknięcia i przemurowanie cegłą na zaprawie cementowej w murach na zaprawie cem.-wap. o głębokości pęknięcia 1/2 ceg.	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	<b>20,000</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.2	KNR AT-27 0101-04	Wykucie zmurszałych spoin w murze ceglanym	m2		
		350,61 * 80%	m2	280,488	
				<b>RAZEM</b>	<b>280,488</b>
28 d.2	KNR K-17 0201-01 z.o.2.2 0001- 04	Spoinowanie murów z cegły; utrudnienia zw względu na stan obiektu	m2		
		350,61 * 80%	m2	280,488	
				<b>RAZEM</b>	<b>280,488</b>
29 d.2	KNPnRPDE 69-167a	Tynkowanie wnek w murze o głębokości 1/4 ceg.	m2		
		350,61 * 5%	m2	17,531	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,531</b>
30 d.2	KNR 19-01 0321-07	Przemurowanie nadproży łukowych	m3		
		1	m3	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
31 d.2	TZKNC N- K/VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie)	dm2		
		350,61	dm2	350,610	
				<b>RAZEM</b>	<b>350,610</b>
32 d.2	ZKNR C-2 0418-07	Uzupełnienie i naprawa miejscowa cegieł z cegły	msc.		
		120	msc.	120,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120,000</b>
33 d.2	KNR AT-26 0304-03	Hydrofobizacja powierzchni cegły preparatami płynnymi - ręcznie	m2		
		350,61 * 30%	m2	105,183	
				<b>RAZEM</b>	<b>105,183</b>
34 d.2	TZKNC N-K/I t.19-g.01	Dezynfekcja - spryskiwanie jednorazowe powierzchni niepolichromowanych - zabieg utrwalający	m2		
		350,61	m2	350,610	
				<b>RAZEM</b>	<b>350,610</b>
35 d.2	KNNR 2 1504-02	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. 10-20 m	m2		
		380	m2	380,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>380,000</b>
36 d.2	KNPnRPDE 78-205a	Montaż rusztowania stojakowego	m2 pom.		
		380	m2 pom.	380,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>380,000</b>
37 d.2	KNPnRPDE 78-206a	Demontaż rusztowania stojakowego	m2 pom.		
		380	m2 pom.	380,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>380,000</b>
38 d.2	KNR 19-01 0118-17	Wywóz gruzu ceglanego samochodami samowładowczymi na odl. do 1 km	m3		
		7	m3	7,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,000</b>
39 d.2	KNR 19-01 0118-20	Wywóz gruzu samochodami samowładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 19	m3		
		7	m3	7,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,000</b>
40 d.2	TZKNC N- K/III t.01-a.04	Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej (prosty)	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>3</b>		<b>Prace konserwatorskie elewacji zachodniej</b>			
41 d.3	KNR K-05 0404-03	Montaż zabezpieczenia przeciw gniazdowaniu ptaków	m		
		94	m	94,000	
				RAZEM	<b>94,000</b>
42 d.3	KNNR 2 1802-04 z.sz.5.4. 9931 - 16	Parapety, półki, lady i nakrywy z elementów kamiennych o gr.4 cm i szer. do 100 cm - obsadzenie elementów w układzie poziomym - parapety gzymsów i parapety okienne z płyty kamiennej łupkowej	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	<b>50,000</b>
43 d.3	KNR 9-21 0106-03 uwaga pod tablicą	Cięśniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą - silne zanieczyszczenie	m2		
		412,62	m2	412,620	
				RAZEM	<b>412,620</b>
44 d.3	TZKNC N-K/I t.19-g.01	Dezynfekcja - spryskiwanie jednorazowe powierzchni niepolichromowanych	m2		
		412,62	m2	412,620	
				RAZEM	<b>412,620</b>
45 d.3	TZKNC N- K/VI 2/3-a	Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia.	dm2		
		412,62 * 30%	dm2	123,786	
				RAZEM	<b>123,786</b>
46 d.3	TZKNCBK IV - 89	Naprawa pęknięć. Wykucie cegieł na całej długości pęknięcia i przemurowanie cegłą na zaprawie cementowej w murach na zaprawie cem.-wap. o głębokości pęknięcia 1/2 ceg.	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	<b>20,000</b>
47 d.3	KNR AT-27 0101-04	Wykucie zmurszałych spoin w murze ceglany	m2		
		412,62 * 80%	m2	330,096	
				RAZEM	<b>330,096</b>
48 d.3	KNR K-17 0201-01 z.o.2.2 0001- 04	Spoinowanie murów z cegły; utrudnienia zw względu na stan obiektu	m2		
		412,62 * 80%	m2	330,096	
				RAZEM	<b>330,096</b>
49 d.3	KNPnRPDE 69-167a	Tynkowanie wnek w murze o głębokości 1/4 ceg.	m2		
		412,62 * 5%	m2	20,631	
				RAZEM	<b>20,631</b>
50 d.3	KNR 19-01 0321-07	Przemurowanie nadproży łukowych	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
51 d.3	TZKNC N- K/VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie)	dm2		
		412,62	dm2	412,620	
				RAZEM	<b>412,620</b>
52 d.3	ZKNR C-2 0418-07	Uzupełnienie i naprawa miejscowa cegieł z cegły	msc.		
		120	msc.	120,000	
				RAZEM	<b>120,000</b>
53 d.3	KNR AT-26 0304-03	Hydrofobizacja powierzchni cegły preparatami płynnymi - ręcznie	m2		
		412,62 * 30%	m2	123,786	
				RAZEM	<b>123,786</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54 d.3	TZKNC N-K/I t.19-g.01	Dezynfekcja - spryskiwanie jednorazowe powierzchni niepolichromowanych - zabieg utrwalający	m2		
		412,62	m2	412,620	
				RAZEM	<b>412,620</b>
55 d.3	KNNR 2 1504-02	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. 10-20 m	m2		
		430	m2	430,000	
				RAZEM	<b>430,000</b>
56 d.3	KNPnRPDE 78-205a	Montaż rusztowania stojakowego	m2 pom.		
		430	m2 pom.	430,000	
				RAZEM	<b>430,000</b>
57 d.3	KNPnRPDE 78-206a	Demontaż rusztowania stojakowego	m2 pom.		
		430	m2 pom.	430,000	
				RAZEM	<b>430,000</b>
58 d.3	KNR 19-01 0118-17	Wywóz gruzu ceglanego samochodami samowładowczymi na odl. do 1 km	m3		
		7	m3	7,000	
				RAZEM	<b>7,000</b>
59 d.3	KNR 19-01 0118-20	Wywóz gruzu samochodami samowładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 19	m3		
		7	m3	7,000	
				RAZEM	<b>7,000</b>
60 d.3	TZKNC N- K/III t.01-a.04	Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej (prosty)	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
<b>4</b>		<b>Kraty okienne metaloplastyczne okien piwnicznych</b>			
61 d.4	TZKNCBK XXII 0711-01	Krata okienna metaloplastyczna	m2		
		20 * 1	m2	20,000	
				RAZEM	<b>20,000</b>



## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1		<b>Prace konserwatorskie elewacji południowej</b>			
1 d.1	KNR K-05 0404-03	Montaż zabezpieczenia przeciw gniazdowaniu ptaków	m		
		94	m	94,000	
				RAZEM	<b>94,000</b>
2 d.1	KNNR 2 1802-04 z.sz.5.4. 9931 - 16	Parapety, półki, lady i nakrywy z elementów kamiennych o gr.4 cm i szer. do 100 cm - obsadzenie elementów w układzie poziomym - parapety gzymsów i parapety okienne z płyty kamiennej łupkowej	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	<b>50,000</b>
3 d.1	KNR 9-21 0106-03 uwaga pod tablicą	Cięśniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą - silne zanieczyszczenie	m2		
		374,65	m2	374,650	
				RAZEM	<b>374,650</b>
4 d.1	TZKNC N-K/I t.19-g.01	Dezynfekcja - spryskiwanie jednorazowe powierzchni niepolichromowanych	m2		
		374,65	m2	374,650	
				RAZEM	<b>374,650</b>
5 d.1	TZKNC N- K/VI 2/3-a	Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia.	dm2		
		374,65 * 30%	dm2	112,395	
				RAZEM	<b>112,395</b>
6 d.1	TZKNCBK IV - 89	Naprawa pęknięć. Wykucie cegieł na całej długości pęknięcia i przemurowanie cegłą na zaprawie cementowej w murach na zaprawie cem.-wap. o głębokości pęknięcia 1/2 ceg.	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	<b>20,000</b>
7 d.1	KNR AT-27 0101-04	Wykucie zmurzałych spoin w murze ceglany	m2		
		374,65 * 80%	m2	299,720	
				RAZEM	<b>299,720</b>
8 d.1	KNR K-17 0201-01 z.o.2.2 0001- 04	Spoinowanie murów z cegły; utrudnienia zw względu na stan obiektu	m2		
		374,65 * 80%	m2	299,720	
				RAZEM	<b>299,720</b>
9 d.1	KNPnRPDE 69-167a	Tynkowanie wnek w murze o głębokości 1/4 ceg.	m2		
		374,65 * 5%	m2	18,733	
				RAZEM	<b>18,733</b>
10 d.1	KNR 19-01 0321-07	Przemurowanie nadproży łukowych	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
11 d.1	TZKNC N- K/VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie)	dm2		
		374,65	dm2	374,650	
				RAZEM	<b>374,650</b>
12 d.1	ZKNR C-2 0418-07	Uzupełnienie i naprawa miejscowa cegieł z cegły	msc.		
		120	msc.	120,000	
				RAZEM	<b>120,000</b>
13 d.1	KNR AT-26 0304-03	Hydrofobizacja powierzchni cegły preparatami płynnymi - ręcznie	m2		
		374,65 * 30%	m2	112,395	
				RAZEM	<b>112,395</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1	TZKNC N-K/I t.19-g.01	Dezynfekcja - spryskiwanie jednorazowe powierzchni niepolichromowanych - zabieg utrwalający	m2		
		374,65	m2	374,650	
				RAZEM	<b>374,650</b>
15 d.1	KNNR 2 1504-02	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. 10-20 m	m2		
		400	m2	400,000	
				RAZEM	<b>400,000</b>
16 d.1	KNPnRPDE 78-205a	Montaż rusztowania stojakowego	m2 pom.		
		400	m2 pom.	400,000	
				RAZEM	<b>400,000</b>
17 d.1	KNPnRPDE 78-206a	Demontaż rusztowania stojakowego	m2 pom.		
		400	m2 pom.	400,000	
				RAZEM	<b>400,000</b>
18 d.1	KNR 19-01 0118-17	Wywóz gruzu ceglanego samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km	m3		
		7	m3	7,000	
				RAZEM	<b>7,000</b>
19 d.1	KNR 19-01 0118-20	Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 19	m3		
		7	m3	7,000	
				RAZEM	<b>7,000</b>
20 d.1	TZKNC N- K/III t.01-a.04	Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej (prosty)	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
<b>2</b>		<b>Prace konserwatorskie elewacji wschodniej</b>			
21 d.2	KNR K-05 0404-03	Montaż zabezpieczenia przeciw gniazdowaniu ptaków	m		
		94	m	94,000	
				RAZEM	<b>94,000</b>
22 d.2	KNNR 2 1802-04 z.sz.5.4. 9931 - 16	Parapety, półki, ludy i nakrywy z elementów kamiennych o gr.4 cm i szer. do 100 cm - obsadzenie elementów w układzie poziomym - parapety gzymsów i parapety okienne z płyty kamiennej łupkowej	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	<b>50,000</b>
23 d.2	KNR 9-21 0106-03 uwaga pod tablicą	Cięsieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą - silne zanieczyszczenie	m2		
		350,61	m2	350,610	
				RAZEM	<b>350,610</b>
24 d.2	TZKNC N-K/I t.19-g.01	Dezynfekcja - spryskiwanie jednorazowe powierzchni niepolichromowanych	m2		
		350,61	m2	350,610	
				RAZEM	<b>350,610</b>
25 d.2	TZKNC N- K/VI 2/3-a	Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia.	dm2		
		350,61 * 30%	dm2	105,183	
				RAZEM	<b>105,183</b>
26 d.2	TZKNCBK IV - 89	Naprawa pęknięć. Wykucie cegieł na całej długości pęknięcia i przemurowanie cegłą na zaprawie cementowej w murach na zaprawie cem.-wap. o głębokości pęknięcia 1/2 ceg.	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	<b>20,000</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27 d.2	KNR AT-27 0101-04	Wykucie zmurszałych spoin w murze ceglanym	m2		
		350,61 * 80%	m2	280,488	
				<b>RAZEM</b>	<b>280,488</b>
28 d.2	KNR K-17 0201-01 z.o.2.2 0001- 04	Spoinowanie murów z cegły; utrudnienia zw względu na stan obiektu	m2		
		350,61 * 80%	m2	280,488	
				<b>RAZEM</b>	<b>280,488</b>
29 d.2	KNPnRPDE 69-167a	Tynkowanie wnek w murze o głębokości 1/4 ceg.	m2		
		350,61 * 5%	m2	17,531	
				<b>RAZEM</b>	<b>17,531</b>
30 d.2	KNR 19-01 0321-07	Przemurowanie nadproży łukowych	m3		
		1	m3	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
31 d.2	TZKNC N- K/VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie)	dm2		
		350,61	dm2	350,610	
				<b>RAZEM</b>	<b>350,610</b>
32 d.2	ZKNR C-2 0418-07	Uzupełnienie i naprawa miejscowa cegieł z cegły	msc.		
		120	msc.	120,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120,000</b>
33 d.2	KNR AT-26 0304-03	Hydrofobizacja powierzchni cegły preparatami płynnymi - ręcznie	m2		
		350,61 * 30%	m2	105,183	
				<b>RAZEM</b>	<b>105,183</b>
34 d.2	TZKNC N-K/I t.19-g.01	Dezynfekcja - spryskiwanie jednorazowe powierzchni niepolichromowanych - zabieg utrwalający	m2		
		350,61	m2	350,610	
				<b>RAZEM</b>	<b>350,610</b>
35 d.2	KNNR 2 1504-02	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. 10-20 m	m2		
		380	m2	380,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>380,000</b>
36 d.2	KNPnRPDE 78-205a	Montaż rusztowania stojakowego	m2 pom.		
		380	m2 pom.	380,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>380,000</b>
37 d.2	KNPnRPDE 78-206a	Demontaż rusztowania stojakowego	m2 pom.		
		380	m2 pom.	380,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>380,000</b>
38 d.2	KNR 19-01 0118-17	Wywóz gruzu ceglanego samochodami samowładowczymi na odl. do 1 km	m3		
		7	m3	7,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,000</b>
39 d.2	KNR 19-01 0118-20	Wywóz gruzu samochodami samowładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 19	m3		
		7	m3	7,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,000</b>
40 d.2	TZKNC N- K/III t.01-a.04	Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej (prosty)	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>3</b>		<b>Prace konserwatorskie elewacji zachodniej</b>			
41 d.3	KNR K-05 0404-03	Montaż zabezpieczenia przeciw gniazdowaniu ptaków	m		
		94	m	94,000	
				RAZEM	<b>94,000</b>
42 d.3	KNNR 2 1802-04 z.sz.5.4. 9931 - 16	Parapety, półki, ludy i nakrywy z elementów kamiennych o gr.4 cm i szer. do 100 cm - obsadzenie elementów w układzie poziomym - parapety gzymsów i parapety okienne z płyty kamiennej łupkowej	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	<b>50,000</b>
43 d.3	KNR 9-21 0106-03 uwaga pod tablicą	Ciśnieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą - silne zanieczyszczenie	m2		
		412,62	m2	412,620	
				RAZEM	<b>412,620</b>
44 d.3	TZKNC N-K/I t.19-g.01	Dezynfekcja - spryskiwanie jednorazowe powierzchni niepolichromowanych	m2		
		412,62	m2	412,620	
				RAZEM	<b>412,620</b>
45 d.3	TZKNC N- K/VI 2/3-a	Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia.	dm2		
		412,62 * 30%	dm2	123,786	
				RAZEM	<b>123,786</b>
46 d.3	TZKNCBK IV - 89	Naprawa pęknięć. Wykucie cegieł na całej długości pęknięcia i przemurowanie cegłą na zaprawie cementowej w murach na zaprawie cem.-wap. o głębokości pęknięcia 1/2 ceg.	m		
		20	m	20,000	
				RAZEM	<b>20,000</b>
47 d.3	KNR AT-27 0101-04	Wykucie zmurzałych spoin w murze ceglany	m2		
		412,62 * 80%	m2	330,096	
				RAZEM	<b>330,096</b>
48 d.3	KNR K-17 0201-01 z.o.2.2 0001- 04	Spoinowanie murów z cegły; utrudnienia zw względu na stan obiektu	m2		
		412,62 * 80%	m2	330,096	
				RAZEM	<b>330,096</b>
49 d.3	KNPnRPDE 69-167a	Tynkowanie wnek w murze o głębokości 1/4 ceg.	m2		
		412,62 * 5%	m2	20,631	
				RAZEM	<b>20,631</b>
50 d.3	KNR 19-01 0321-07	Przemurowanie nadproży łukowych	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
51 d.3	TZKNC N- K/VI 3/7-a	Scalanie kolorystyczne kitów (patynowanie)	dm2		
		412,62	dm2	412,620	
				RAZEM	<b>412,620</b>
52 d.3	ZKNR C-2 0418-07	Uzupełnienie i naprawa miejscowa cegieł z cegły	msc.		
		120	msc.	120,000	
				RAZEM	<b>120,000</b>
53 d.3	KNR AT-26 0304-03	Hydrofobizacja powierzchni cegły preparatami płynnymi - ręcznie	m2		
		412,62 * 30%	m2	123,786	
				RAZEM	<b>123,786</b>

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54 d.3	TZKNC N-K/I t.19-g.01	Dezynfekcja - spryskiwanie jednorazowe powierzchni niepolichromowanych - zabieg utrwalający	m2		
		412,62	m2	412,620	
				RAZEM	<b>412,620</b>
55 d.3	KNNR 2 1504-02	Rusztowania ramowe zewnętrzne o wys. 10-20 m	m2		
		430	m2	430,000	
				RAZEM	<b>430,000</b>
56 d.3	KNPnRPDE 78-205a	Montaż rusztowania stojakowego	m2 pom.		
		430	m2 pom.	430,000	
				RAZEM	<b>430,000</b>
57 d.3	KNPnRPDE 78-206a	Demontaż rusztowania stojakowego	m2 pom.		
		430	m2 pom.	430,000	
				RAZEM	<b>430,000</b>
58 d.3	KNR 19-01 0118-17	Wywóz gruzu ceglanego samochodami samowładowczymi na odl. do 1 km	m3		
		7	m3	7,000	
				RAZEM	<b>7,000</b>
59 d.3	KNR 19-01 0118-20	Wywóz gruzu samochodami samowładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 19	m3		
		7	m3	7,000	
				RAZEM	<b>7,000</b>
60 d.3	TZKNC N- K/III t.01-a.04	Opracowanie dokumentacji konserwatorskiej (prosty)	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
<b>4</b>		<b>Kraty okienne metaloplastyczne okien piwnicznych</b>			
61 d.4	TZKNCBK XXII 0711-01	Krata okienna metaloplastyczna	m2		
		20 * 1	m2	20,000	
				RAZEM	<b>20,000</b>

## Zestawienie robocizny

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	robocizna	r-g	8 325,2730		
2	robocizna	r-g	800,0000		
RAZEM					

**Słownie:**

## Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość
1	materiały pomocnicze	zł		0,0000	1 387,5865		
2	detergent	dm3	6,5428	0,0000	6,5428		
3	cegła budowlana	szt	720,0000	0,0000	720,0000		
4	zaprawa cementowa	m3	1,2000	0,0000	1,2000		
5	tynk renowacyjny THERMOPAL-SR22	szt	106,6876	0,0000	106,6876		
6	cegła budowlana pełna	szt	1 326,0000	0,0000	1 326,0000		
7	zaprawa	m3	0,5100	0,0000	0,5100		
8	zaprawa naprawcza do cegieł	kg	288,0000	0,0000	288,0000		
9	pigment	kg	7,2000	0,0000	7,2000		
10	preparat hydrofobizujący płynny	szt	17,0682	0,0000	17,0682		
11	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m3	0,1210	0,0000	0,1210		
12	kołki rozporowe	szt	84,7000	0,0000	84,7000		
13	pręty okrągłe 6-10 mm ze stali nierdzewnej 3H13 (grupa stali 94)	kg	105,0000	0,0000	105,0000		
14	zaprawa cementowa M 12	m3	3,6000	0,0000	3,6000		
15	elementy kamienne - granit, sjenit, wapień zbity	m2	75,7500	0,0000	75,7500		
16	uchwyt stalowy do płotka przeciwsnieżnego Braas	szt	180,0000	0,0000	180,0000		
17	płotek stalowy przeciwsnieżny Braas	szt	180,0000	0,0000	180,0000		
18	klamra stalowa do łączenia płotków Braas	kg	37,7880	0,0000	37,7880		
RAZEM							

**Słownie:**

## Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	myjka ciśnieniowa	m-g	59,1698		
2	betoniarka 150 l	m-g	2,4000		
3	wyciąg	m-g	1,2000		
4	mieszarka do zapraw	m-g	100,1334		
5	sprężarka powietrza elektryczna 0,2-0,4 m3/min	m-g	36,4122		
6	betoniarka 150 dm3	m-g	1,1100		
7	wyciąg	m-g	2,2500		
8	środek transportowy	m-g	3,4136		
9	rusztowania ramowe	m-g	87,7250		
10	samochód samowładowczy 5 t	m-g	18,4590		
11	wyciąg	m-g	24,0000		
12	wyciąg	m-g	2,8200		
RAZEM					

**Słownie:**

## Spis treści

Strona Tytułowa	1
Ogólna charakterystyka obiektu	2
Tabela elementów scalonych	3
Przedmiar	4
1 Prace konserwatorskie elewacji południowej	4
2 Prace konserwatorskie elewacji wschodniej	5
3 Prace konserwatorskie elewacji zachodniej	7
4 Kraty okienne metaloplastyczne okien piwnicznych	8
1 Prace konserwatorskie elewacji południowej	9
2 Prace konserwatorskie elewacji wschodniej	10
3 Prace konserwatorskie elewacji zachodniej	12
4 Kraty okienne metaloplastyczne okien piwnicznych	13
Zestawienie robocizny	14
Zestawienie materiałów	14
Zestawienie sprzętu	14
Spis treści	15