

USŁUGI PROJEKTOWE „KOŁODZIEJSKA -DERBIS”
UL. WYSZYŃSKIEGO 75/9;
44-300 WODZISŁAW ŚL.

TEL. 32 721 89 47, kom. 601 165 687
e-mail: zderbis@gmail.com
NIP 647-256-51-78 REGON 242848518

Przedmiar robót na zad. pn.

Modernizacja drogi ul.Osiedle na Wzgórzu
w Rydułtowach

część 3

Zespół projektowy:

OPRACOWAŁ:	MGR INŻ. MARIA KOŁODZIEJSKA	uprawnienia specjalność konstrukcyjno-inżynierska w zakresie dróg i lotniskowych dróg startowych nr 268/85 z dnia 18.7.1985 r	mgr inż. Maria Kołodziejska SLK/BD.0195/01 uprawnienia konstrukcyjno-inżynierskie w zakresie dróg nr ewid. 268/85 z dnia 18.07.1985r.
SPRAWDZIŁ:	ZBIGNIEW DERBIS		Zbigniew Derbis uprawnienia specjalność kanalizacyjna i wodociągowa nr ewid. 187/85 z dnia 11.VI.1985

- 1.Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
2.Kod CPV: 45233140-2 Roboty drogowe

Inwestor:

Miasto Rydułtowy
Ul.Ofiar Terroru 36
44-280 Rydułtowy

data wykonania: listopad 2019 r.

1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV: 45111200-0		
1	KNR AT-03 0101-02-040 Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na głębokość 6-10cm D - 05.03.11	6,50 m
2	KNR AT-03 0102-04-050 Frezowanie nawierzchni bitumicznej o grubości 10cm, transportem materiału z rozbiórki do miejsca składowania wraz z kosztami składowania. D - 05.03.11	498,80 m2
1. 5,80*86,00		498,80
3	KNR AT-03 0107-01-040 Mechaniczna rozbiórka z wywozem do miejsca składowania wraz z kosztami składowania krawężników betonowych 15x30cm na ławie betonowej bez względu na rodzaj podsypki D-01.02.04	175,00 m
4	KNR AT-03 0106-01-050 Mechaniczna rozbiórka z wywozem do miejsca składowania wraz z kosztami składowania nawierzchni chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm bez względu na rodzaj spoinowania i rodzaj podsypki. (ANALOGIA). posesja 160. D-01.02.04	11,25 m2
1. 1,50*1,50		2,25
2. 6,00*1,50		9,00
5	KNR 4-01 0108-11-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do miejsca składowania wraz z kosztami składowania	0,79 m3
1. 11,25*0,07		0,79
2. ROBOTY DROGOWE Kod CPV: 45233140-2		
6	KNR 2-3II 0101-01-050 Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni . Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV D-04.04.01	481,60 m2
1. 86,00*5,60		481,60
7	KNR 2-3II 0101-02-050 Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni . Dodatek za dodatkową głębokość koryta 40 cm. Kategoria gruntu I-IV D-04.04.01	481,60 m2
8	KNR 2-3II 0104-07-050 Warstwa odsączająca z gruntów niewysadzinowych o wskaźniku wodoprzepuszczalności "k" nie mniejszym od 8 m/dobę . Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm D-04.02.01	481,60 m2
9	KNR 2-3II 0104-08-050 Warstwa odsączająca z gruntów niewysadzinowych o wskaźniku wodoprzepuszczalności "k" nie mniejszym od 8 m/dobę . Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne. Dodatek za dodatkową grubość warstwy 15 cm D-04.02.01	481,60 m2
10	KNR 2-3II 0114-05-050 Podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm D-04.04.00	430,00 m2
1. 86,00*5,00		430,00
11	KNR 2-3II 0114-06-050 Podbudowa zasadnicza z tłucznia kamiennego. Dodatek za dodatkową grubość 5 cm. D-04.04.00	430,00 m2
12	KNR 2-3II 0105-07-050 Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm D-05.03.23	430,00 m2

13	KNR 2-31I 0509-01-050 Place i zatoki postojowe z płyt drogowych betonowych sześciokątnych o grubości 12 cm D-05.03.23	430,00 m ²
14	KNR 2-31I 0402-04-060 Ławy betonowe z oporem pod krawężniki D - 08.01.01	14,48 m ³
	1. 181,00*0,08	14,48
15	KNR 2-31I 0402-05-060 Ławy pod krawężniki. Dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40 m D - 08.01.01	0,82 m ³
	1. 10,25*0,08	0,82
16	KNR 2-31I 0403-03-040 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej D - 08.01.01	159,50 m
17	KNR 2-31I 0403-07-040 Krawężniki betonowe. Dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10 m D - 08.01.01	10,00 m
18	KNR 2-31I 0403-03-040 Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej D - 08.01.01	21,50 m
19	KNR 2-01I 0212-0602-060 Załadunek odspojonego gruntu z korytowania wykon.koparkami podsiębier.0,4 m ³ ,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowyl.5-10t do miejsca składowania wraz z kosztami składowania Grunt kat.IV D - 02.00.00	240,80 m ³
	1. 481,60*0,50	240,80
20	KALKULACJA WŁASNA-050 Przełożenie nawierzchni jezdni z bloczków betonowych D 05.03.03	18,81 m ²
	1. (14,00+5,80)*0,5*1,90	18,81
3. WJAZDY Kod CPV:45233140-2		
21	KNR 2-31I 0101-01-050 Mechaniczne wykonywanie koryt na wjazdach . Głębokość 45 cm. Kategoria gruntu I-IV D-04.04.01	24,22 m ²
	1. (8,30+6,30)*0,5*1,10+6,30*1,15	15,28
	2. 8,40*0,60	5,04
	3. 6,50*0,60	3,90
22	KNR 2-01I 0212-0602-060 Załadunek odspojonego gruntu z korytowania wykon.koparkami podsiębier.0,4 m ³ ,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowyl.5-10t do miejsca składowania wraz z kosztami składowania Grunt kat.IV D-04.04.01	10,90 m ³
	1. 24,22*0,45	10,90
23	KNR 2-31I 0104-07-050 Warstwa mrozoodporna z pospółki E2,45MPa spełniająca warunki warstwy odsączającej. Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm D-04.02.01	24,22 m ²
24	KNR 2-31I 0114-05-050 Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/63 E2>80 MPa . Grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm D-04.04.00	21,92 m ²
	1. (7,60+5,60)*0,5*1,10+5,60*1,15	13,70
	2. 7,80*0,60	4,68
	3. 5,90*0,60	3,54
25	KNR 2-31I 0105-07-050 Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczanie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm D-05.03.23a	17,24 m ²
	1. (7,60+5,60)*0,5*1,10+5,60*1,15	13,70
	2. 5,90*0,60	3,54

26	KNR 2-311 0511-0401-050 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 8 cm układanej na uprzednio wykonanej podsypce. D-05.03.23a	17,24 m ²
27	KNR 2-311 0402-04-060 Ławy betonowe z oporem pod krawężniki D - 08.01.01	0,30 m ³
1. (0,30*0,10+0,20*0,10)*6,00		0,30
28	KNR 2-311 0403-06-040 Opornik betonowy o wymiarach 10x25 cm na podsypce cementowo piaskowej. D - 08.01.01	6,00 m