

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówien

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja wiaty stalowej na terenie SOT KWP
ADRES INWESTYCJI : Białystok, ul. Hajnowska8/10
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
ADRES INWESTORA : 15-003 Białystok, ul. 42-go Pułku Piechoty 44

SPORZADZIL KALKULACJE : Anna Kalinowska (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 01.09.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.09.2020

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont wiaty stalowej na terenie SOT KWP w Białymstoku					
1	KNR 4-01 1304-01	Spawanie czołowe belek stalowych dwuteowych o wysokości do 160 mm - naprawa dźwigara dachowego (wycięcie w dolnej półce)	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
2	KNR K-01 0108-05	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach żelbetowych na powierzchniach pionowych zaprawą cementowo-polimerową - wykonanie warstwy szczepnej [1,55*(0,6*2+0,5*2)]*8+0,6*0,5*8	m ²		
			m ²	29,680	
				RAZEM	29,680
3	KNR K-01 0111-01	Reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych i żelbetowych metodą natrysku na mokro zaprawą cementowo-polimerową - ściany pionowe o wys. do 4 m o powierzchni płaskiej; warstwa gr. 10 mm [1,55*(0,6*2+0,5*2)]*8+0,6*0,5*8	m ²		
			m ²	29,680	
				RAZEM	29,680
4	KNR-W 7-12 0101-01	Czyszczenie przez szczołkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) - C 160 i IPE 180 0,55*30*8+0,64*6,5*4+((0,13*2+0,16*2)*3+0,5)*8	m ²		
			m ²	166,560	
				RAZEM	166,560
5	KNR-W 7-12 0105-01	Odtłuszczenie konstrukcji pełnościennych	m ²		
		poz. 4	m ²	166,560	
				RAZEM	166,560
6	KNR-W 7-12 0201-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi konstrukcji pełnościennych	m ²		
		poz. 4	m ²	166,560	
				RAZEM	166,560
7	KNR-W 7-12 0209-01	Malowanie pędzlem farbami okrętowymi antykorozyjnymi SIGMA konstrukcji pełnościennych - belki i słupy C160 i IPE 180	m ²		
		poz. 4	m ²	166,560	
				RAZEM	166,560
8	KNR-W 2-02 1210-03 analogia	Oslona konstrukcji stalowej stropu siatką metalową z drutu ocynkowanego sześciokątna, oczko max. 25 mm - zabezpieczenie przed ptakami	m ²		
		30*6,5	m ²	195,000	
				RAZEM	195,000
9	KNNR 7 0506-01	Aluminiowy systemowy daszek nad drzwiami pokryty plexi o wym. 150 x 100 cm	m ²		
		1,5	m ²	1,500	
				RAZEM	1,500
10	KNR AT-05 1661-01	Rusztowania przesuwne zewnętrzne typu MP 600 o wys. do 4,5 m	kolumna		
		3	kolumna	3,000	
			kolumna		
				RAZEM	3,000
11	KNR 2-02 r. 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowan grupy 1 (poz.:1,4,5,6,7,8)			