

## PRZEDMIAR

Budowa: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościanie.  
Obiekt: Szkoła Podstawowa nr 4 w Kościanie.  
Rodzaj robót: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej.  
Lokalizacja: Kościan, ul. Abp. Antoniego Baraniaka 1

Zamawiający: .....

### Poziomy cen:

poziom cen robót. ....  
poziom cen robocizny. ....  
stawka robocizny kalkulacyjnej. ....  
dopłata do robocizny ..... %  
poziom cen materiałów. ....  
poziom cen sprzętu .....  
narzuty kosztów pośrednich od R .....  
zysk od R .....  
dopłata / opust ..... %  
podatek VAT ..... %

Wartość robót netto: .....

Słownie: .....

Wartość robót brutto: .....

Słownie: .....

Kosztorys sporządził: .....

Data opracowania kosztorysu: .....

**PRZEDMIAR**

Budowa: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościanie.  
 Obiekt: Szkoła Podstawowa nr 4 w Kościanie.  
 Rodzaj robót: Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej.  
 Lokalizacja: Kościan, ul. Abp. Antoniego Baraniaka 1  
 Inwestor: .....

KOSZTORYS

Strona 1

19-04-2021

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej				
1.1		Roboty rozbiórkowe				
1.1	10	KNR 401-03-54-04-00 Demontaż skrzydeł okiennych i drzwiowych z odniesieniem na miejsce składowania - analogia, przyjęto współczynnik 0,5	szt	625,000	.....	.....
1.1	20	KNR 401-03-54-05-00 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	501,670	.....	.....
1.1	30	KNR 401-03-48-03-00 Rozebranie ścianek z luksferów na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>	52,400	.....	.....
1.1	40	KNR 202-16-10-01-00 Rusztowania ramowe przyściennie wys do 10 m - dotyczy demontażu ścianek z luksferów klatek schodowych głównego budynku szkoły.	m <sup>2</sup>	144,000	.....	.....
1.1	50	RUSZ 48315 Czas pracy rusztowania	m-godz	29,630	.....	.....
1.1	60	KNR 401-03-54-11-00 Wykucie z muru podokienników drewnianych/lastrikowych wewnętrznych	metr	290,200	.....	.....
1.1	70	KNR 401-05-35-08-00 Rozebranie obróbek blacharskich murów, okapów itp. nie nadających się do użytku - demontaż parapetów zewnętrznych.	m <sup>2</sup>	101,570	.....	.....
1.1	80	KNR 401-03-29-02-00 Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej - rozkucie węgarów bocznych w ościeżach okiennych i drzwiowych	m <sup>2</sup>	89,650	.....	.....
1.1	90	KNR 401-01-08-09-00 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	109,570	.....	.....
1.1	100	KNR 401-01-08-10-00 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - dodatkowe 9 km (współczynnik 9)	m <sup>3</sup>	109,570	.....	.....
1.1	110	Opłata za utylizację gruzu Koszt składowania i utylizacji gruzu (Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797, 875, 2361)	m <sup>3</sup>	109,570	.....	.....
1.2		Roboty montażowe				
1.2	10	Ciepły montaż okien i drzwi Montaż systemowych konsoli lub listew purenitowych	kmpl	1,000	.....	.....
1.2	20	KNR 202-10-23-10-50 Okna PCW rozwieralne 2-dzielne z obróbką osadzenia - U dla całego okna <= 0,9 W/m <sup>2</sup> *K okna rozwierne i rozwierno-uchylne, profil PVC siedmiokomorowy, kolor biały, pakiet trzyszybowy, szkło niskoemisyjne, wypełnienie argon, od wewnątrz szyba bezpieczna 2/B2, dodatkowo w strefie przyziemia na zewnątrz szyba bezpieczna 2/B2, system ciepłego montażu.	m <sup>2</sup>	587,570	.....	.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1.2	30	KNR 202-10-24-08-50 Drzwi aluminiowe 2-skrzydłowe z obróbką osadzenia, U dla całych drzwi 1,1 W/m <sup>2</sup> *K, profil Alu, próg aluminiowy systemowy, kolor biały RAL 9016, pakiet trzyszybowy, szkło niskoemisyjne, wypełnienie argon, od wewnątrz szyba bezpieczna 2/B2, system ciepłego montażu, samozamykacz z blokadą, 2 zamki patentowe klasy B w systemie jednego klucza.	m <sup>2</sup>	28,200	.....	.....
1.2	40	Kalkulacja indywidualna Montaż nawiewników higrosterowalnych dwustrumieniowych w skrzydłach okien PVC z możliwością przymknięcia + okap standardowy z kratką przeciw owadom, przepływ powietrza przy ciśnieniu 10Pa do 30 m <sup>3</sup> /h.	kmpł	286,000	.....	.....
1.2	50	KNR 401-07-08-03-00 Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na ościeżach szer do 40 cm - obróbka wewnętrzna okien i drzwi.	metr	1385,380	.....	.....
1.2	60	KNR 401-07-25-01-00 Uzupełnienie tynków zew kat II ścian z cegły o pow do 1 m <sup>2</sup> - uzupełnienie tynku zewnętrznego przy oknach.	m <sup>2</sup>	103,900	.....	.....
1.2	70	KNR 202-01-88-07-00 Ściany budynków 1-kondygnac wys do 4,5 m z betonu komórkowego 59x24 - zamurowanie ścian na małej sali gimnastycznej	m <sup>2</sup>	26,600	.....	.....
1.2	80	KNR 202-08-03-03-00 Tynk na ścianach i słupach kategorii III wykonany ręcznie	m <sup>2</sup>	26,600	.....	.....
1.2	90	KNR 202-09-01-01-00 Tynk zewnętrzny kategorii II na ścianach i powierzchniach poziomych wykonane ręcznie	m <sup>2</sup>	26,600	.....	.....
OGÓLEM KOSZTORYS						.....