



Świecie, 12 sierpnia 2024 r.

PZD 241/06/2024

Wyjaśnienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn. „**Remont drogi powiatowej nr 1280C Plewno - Różanna oraz drogi powiatowej 1281C Bukowiec - Gruczno na terenie powiatu świeckiego**” na podstawie art. 284 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), wyjaśniam co następuje:

Pytanie nr 1

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie wymagał wykonania odcinka próbnego. Jeżeli tak prosimy o wskazanie lokalizacji, powierzchni oraz konstrukcji.

Odp. Zamawiający nie wymaga wykonania odcinka próbnego.

Pytanie nr 2

Według SWZ Rozdział II pkt 1. należy wykonać remont drogi polegający „na punktowym usunięciu przełomów i uszkodzeń nawierzchni jezdni zgodnie z kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ”. W związku z powyższym prosimy o udostępnienie zestawienia określającego dokładną lokalizację przełomu/uszkodzenia wraz z jego powierzchnią.

Odp. Zamawiający wyjaśnia, że ostateczna ilość przełomów zostanie ustalona podczas realizacji robót w zależności od ceny ofertowej Wykonawcy robót.

Pytanie nr 3

Prosimy o wskazanie dokładnej lokalizacji przepustu przewidzianego do umocnienia.

Odp. Lokalizacja przepustu: <https://maps.app.goo.gl/DKxZSFTV8dD9QdE8>

Pytanie nr 4

Prosimy o udostępnienie SST dotyczącego umocnienia przepustu.

Odp. Zamawiający informuje, że udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania wszystkie posiadane dokumenty dot. postępowania. Umocnienie przepustu należy zgodnie z kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ.

Pytanie nr 5

Prosimy o wyjaśnienie na czym ma polegać naprawa ścianek czołowych.

Odp. Naprawa ścianek czołowych polegać ma na uzupełnieniu istniejącego spoinowania oraz stabilizacją luźnych elementów zaprawą PCC.

Pytanie nr 6

Prosimy o wskazanie wymiarów ceownika który należy zastosować do wykonania stężenia.

Odp. Ceownik 100x50x6 (4 szt. po 10 m), Ceownik 80x45x6 (2 x 8szt. po 1,5m).

Pytanie nr 7

Prosimy o udostępnienie szczegółu konstrukcyjnego przedstawiającego sposób montażu stężenia z ceownika.

Odp. Zamawiający informuje, że udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania wszystkie posiadane dokumenty dot. postępowania. Sposób montażu stężenia zostanie ustalony z Inspektorem nadzoru podczas realizacji robót.

Pytanie nr 8

Prosimy o udostępnienie przekroju poprzecznego przez przepust.

Odp. Zamawiający informuje, że udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania wszystkie posiadane dokumenty dot. postępowania.

Pytanie nr 9

Prosimy o określenie klasy betonu hydrotechnicznego.

Odp. Klasa betonu min. C30/37, W8.

Pytanie nr 10

Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego? Jeśli tak to prosimy o wskazanie konstrukcji, lokalizacji oraz ilości m2.

Odp. Zamawiający nie wymaga wykonania odcinka próbnego.

Pytanie nr 11

Dokumentacja nie wskazuje kategorii ruchu (KR) dla omawianej inwestycji. Prosimy o podanie kategorii ruchu dla warstw mieszanek mineralno-asfaltowych.

Odp. Kategoria ruchu dla projektowanych mma to KR 2.

Pytanie nr 12

Przy grubości warstwy klinującej min. 4 cm bardziej odpowiednie będzie zastosowanie mieszanki AC 16W. Czy Zamawiający dopuści do stosowania taką mieszankę?

Odp. Zamawiający wyraża zgodę.

D Y R E K T O R

mgr inż. Adam Meller