



OZNACZENIE	OPIS	j.m.	Ilość
	proj. szafka złączowa ZK	kpl.	1
	istn. rozdzielnica zewnętrzna do demontażu	kpl.	1
	istn. wewnętrzna linia zasilająca do unieczynnienia	mb	36
	proj. wewnętrzna linia zasilająca YAKXS 4x35 mm ² 0,6/1kV w rurze osłonowej DVK 50	mb	71 (82)

- Uwagi:
- W tabeli podano długość trasową linii, w nawiasie z zapasem na ułożenie.
 - Przed przystąpieniem do prac należy wytyczyć trasę projektowanej linii kablowej oraz innych sieci podziemnego uzbrojenia terenu kolidujących z projektowaną linią.
 - Całość robót związanych z budową projektowanej linii należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną, normami, przepisami budowy i bhp oraz instrukcjami.
 - Wszystkie roboty ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem ostrożności. Roboty ziemne w pobliżu istniejących kabli elektroenergetycznych wykonywać przy wyłączonym napięciu.
 - O terminie przystąpienia do wykonywania robót powiadomić wszystkich użytkowników (właścicieli) obcych sieci i urządzeń znajdujących się w zasięgu prowadzonych robót i z nimi zlokalizować w terenie ich położenie, uzgodnić warunki prowadzenia robót oraz nadzór nad ich przebiegiem.
 - Przed zasypaniem rowów kablowych należy wykonać geodezyjną inwentaryzację powykonawczą budowanej linii kablowej.
 - Całość prac wykonać przy wyłączonym napięciu.

obiekt:	MODERNIZACJA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO nr 10		
adres inwestycji:	Składnica Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w Lisowicach, budynek nr 10, 59-230 Prochowice		
projektant:	mgr inż. arch. Aleksandra Kulbas-Leśniak <small>uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr ewid. 12/08/DOIA</small>		
branża:	-	stadium:	zagosp. terenu
temat rysunku:	LOKALIZACJA BUDYNKU		
data:	10.05.2020	nr rysunku:	L 01
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zezwolenia jest PRAWNIE ZABRONIONE.			