

# KOSZTORYS OFERTOWY

## TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH NR 32

### PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 od granicy miasta na prawach powiatu Ruda Śl. - A1 - do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik ODCINEK 3

Nr poz.	Numer ST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
	<b>D.01.03.04a</b>	<b>PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH</b>				<b>XXXXXX</b>
		<b>Demontaże</b>				<b>XXXXX</b>
1	D.01.03.04b	Zdemontowanie słupów pojedynczych z podporą w terenie płaskim o kat. gruntu IV	szt.	1		0,00
2	D.01.03.04b	Demontaż przewodów napowietrznych linii telekomunikacyjnych	km	0,195		0,00
3	D.01.03.04a	Mechaniczna rozbiórka studni kablowych	stud.	3		0,00
4	D.01.03.04a	Demontaż kanalizacji kablowej - 3-otworowej	m	55		0,00
5	D.01.03.04a	Demontaż kanalizacji kablowej - 2-otworowej	m	78		0,00
6	D.01.03.04a	Demontaż ziemnych kabli teletechnicznych	m	59		0,00
7	D.01.03.04a	Wyciąganie kabli z kanalizacji kablowej - kable typu XzTKMXpw	m	1086		0,00
8	D.01.03.04a	Wyciąganie kabli światłowod. z kanal.wtórnej z rur z warstwą poślizg. z linką wciągarką	km	0,65		0,00
9	D.01.03.04a	Demontaż rurociągu kablowego 4xHDPE fi 40/3,7	km	0,27		0,00
		<b>Roboty montażowe</b>				<b>XXXXX</b>
10	D.01.03.04a	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur RHDPE 110/6,3 o liczbie warstw 1; liczbie	m	75		0,00
11	D.01.03.04a	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur RHDPE 110/6,3 o liczbie warstw 1; liczbie	m	53,5		0,00
12	D.01.03.04a	Zabezpieczenie projektowanego rurociągu rurami ochronnymi typu HDPEp 140/8,0	m	10		0,00
13	D.01.03.04a	Wykonanie przepustów dług. 13m pod drogami i torami prostopadłymi, przeciskiem hyd	m	13		0,00
14	D.01.03.04a	Budowa rurociągu kablowego 4xHDPE 40/3,7	km	0,252		0,00
15	D.01.03.04a	Budowa rurociągu kablowego 3xHDPE 40/3,7	km	0,043		0,00
16	D.01.03.04a	Budowa rurociągu kablowego 2xHDPE 40/3,7	km	0,021		0,00
17	D.01.03.04a	Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny - rury śr. 40 mm w zwojach (2 s	m	13		0,00
18	D.01.03.04a	Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny - rury śr. 40 mm w zwojach (4s	m	10		0,00
19	D.01.03.04a	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKO-2g - rama i pokrywa s	szt.	1		0,00
20	D.01.03.04a	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKO-2g - rama i pokrywa s	szt.	1		0,00
21	D.01.03.04a	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-2 - rama i pokrywa stud	stud.	3		0,00
22	D.01.03.04a	Montaż stelaży zapasów kabli światłowodowych w studni	szt.	1		0,00
23	D.01.03.04a	Umocowanie na istniejących słupach rur ochronnych typu RHPDE-UV fi 32/3,0 o dł. 3 m	kpl	5		0,00
24	D.01.03.04a	Wciąganie ręczne kabla typu XzTKMXpw 5x4x0,5	m	327		0,00
25	D.01.03.04a	Wciąganie ręczne kabla typu XzTKMXpw 10x4x0,5	m	154		0,00
26	D.01.03.04a	Wciąganie ręczne kabla typu XzTKMXpw 25x4x0,5	m	201		0,00
27	D.01.03.04a	Wciąganie ręczne kabla typu XzTKMXpw 50x4x0,5	m	689		0,00
28	D.01.03.04a	Wciąganie ręczne kabla typu XzTKMXpw 100x4x0,5	m	61		0,00
29	D.01.03.04a	Układanie kabla wypełnionego o śr.do 50 mm, w rowie kablowym - kabel ziemny typu X	m	59		0,00
30	D.01.03.04a	Montaż złączy przelotowych na kablu o licznie par równej 10	kpl	7		0,00
31	D.01.03.04a	Montaż złączy przelotowych na kablu o licznie par równej 20	kpl	4		0,00
32	D.01.03.04a	Montaż złączy przelotowych na kablu o licznie par równej 30	kpl	2		0,00
33	D.01.03.04a	Montaż złączy przelotowych na kablu o liczbie par równej 50	kpl	4		0,00
34	D.01.03.04a	Montaż złączy przelotowych na kablu o liczbie par równej 100	kpl	22		0,00
35	D.01.03.04c	Wciąganie kabli światłowod.do kanal.wtórnej z rur z warstwą poślizg.z linką wciągarką	km	1,75		0,00
36	D.01.03.04c	Wyciąganie i ponowne zaciągnięcie ist. kabli światłowodowych 24J	km	0,441		0,00
37	D.01.03.04c	Wyciąganie i ponowne zaciągnięcie ist. kabli światłowodowych 48J	km	0,3		0,00
38	D.01.03.04c	Montaż złącz przelotowych na kablach światłowodowych 24J	kpl	3		0,00
					<b>Razem</b>	<b>0,00</b>