

# KOSZTORYS OFERTOWY

## TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH NR 10

### BUDOWA I PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH SN i nN

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 od granicy miasta na prawach powiatu Ruda Śl. - A1 - do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik  
Odcinek 1

Nr poz.	Numer ST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
	D.01.03.01 D.01.03.02	PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH SN i nN wł. TAURON				XXXXX
		Demontaże				XXXXX
1	D.01.03.01	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupach linii napowietrznej nN	kpl	127		0,00 zł
2	D.01.03.02	Demontaż złącza kablowego	kpl	2		0,00 zł
3	D.01.03.02	Demontaż linii kablowej nN	m	449		0,00 zł
4	D.01.03.02	Demontaż linii kablowej SN	m	708		0,00 zł
5	D.01.03.01	Demontaż słupów żelbetonowych linii napowietrznej nN	kpl	23		0,00 zł
6	D.01.03.01	Demontaż słupów wirowanych linii napowietrznej nN	kpl	44		0,00 zł
7	D.01.03.01	Demontaż przewodów napowietrznych linii nN - niez izolowanych	km	3,37		0,00 zł
8	D.01.03.01	Demontaż przewodów napowietrznych linii nN - izolowanych	km	2,83		0,00 zł
		Roboty montażowe				XXXXX
9	D.01.03.02	Dostawa i montaż złącza kablowego ZK1 z członem pomiarowym wraz z wyposażeniem	kpl	2		0,00 zł
10	D.01.03.02	Układanie linii kablowej nN typu YAKXS 4x120 mm2	m	375		0,00 zł
11	D.01.03.02	Układanie linii kablowej nN typu YAKXS 4x35 mm2	m	279		0,00 zł
12	D.01.03.02	Układanie linii kablowej SN typu XRUHAKXS 1x120/25 mm2	m	2562		0,00 zł
13	D.01.03.02	Zabezpieczenie istniejących linii kablowych SN rurami ochronnymi dwudzielnymi	m	56		0,00 zł
14	D.01.03.01	Montaż słupów wirowanych jednożerdziowych linii napowietrznej nN o dł. żerdzi 10,5m wraz z fundamentem i osprzętem	kpl	41		0,00 zł
15	D.01.03.01	Montaż słupów wirowanych jednożerdziowych linii napowietrznej nN o dł. żerdzi 12m wraz z fundamentem i osprzętem	kpl	22		0,00 zł
16	D.01.03.01	Montaż osprzętu na istniejących słupach linii napowietrznej nN	kpl	16		0,00 zł
17	D.01.03.01	Montaż przewodów linii napowietrznej nN - przewody izolowane	km	3,96		0,00 zł
18	D.01.03.01	Montaż przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn 4x25 mm2 = 161m	szt.	9		0,00 zł
19	D.01.03.01	Przewieszenie istniejących przyłączy przewodami izolowanymi typu AsXSn 4x25 mm2 =275m	szt.	15		0,00 zł
20	D.01.03.01	Przewieszenie przyłączy przewodami niez izolowanymi o przekroju do 50 mm2 z udziałem podnośnika samochodowego	przew.	10		0,00 zł
21	D.01.03.01	Przewieszenie istniejących przewodów linii napowietrznej nN - przewody niez izolowane	km	3,1		0,00 zł
22	D.01.03.01	Przewieszenie istniejących przewodów linii napowietrznej nN - przewody izolowane	km	2,12		0,00 zł
23	D.01.03.01, D.01.03.02, OPZ	Opracowanie wraz z uzgodnieniem kompletnej dokumentacji projektowej zamiennej w zakresie sieci elektroenergetycznych zgodnie z warunkami spółki Tauron Dystrybucja S.A. (kolizje)	ryczałt	1		0,00 zł
	D.01.03.01 D.01.03.02	PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH SN i Nn wł. OBCA				XXXXX
		Demontaże				XXXXX
24	D.01.03.02	Demontaż linii kablowej nN	m	455		0,00 zł
25	D.01.03.02	Demontaż linii kablowej SN	m	2159		0,00 zł
26	D.01.03.01	Demontaż słupów żelbetonowych linii napowietrznej nN	kpl	3		0,00 zł
27	D.01.03.01	Demontaż przewodów napowietrznych linii nN - niez izolowanych	km	0,22		0,00 zł
		Roboty montażowe				XXXXX
28	D.01.03.02	Układanie linii kablowej nN typu YAKXS 4x240 mm2	m	446		0,00 zł
29	D.01.03.02	Układanie linii kablowej nN typu YAKXS 4x120 mm2	m	65		0,00 zł
30	D.01.03.02	Układanie linii kablowej nN typu YAKXS 4x35 mm2	m	24		0,00 zł
31	D.01.03.02	Układanie linii kablowej SN typu XUHAKXS 1x150/25 mm2	m	4308		0,00 zł
32	D.01.03.02	Układanie linii kablowej SN typu XUHAKXS 1x240/25 mm2	m	2229		0,00 zł
33	D.01.03.02	Zabezpieczenie istniejących linii kablowych SN rurami ochronnymi dwudzielnymi	m	54		0,00 zł
34	D.01.03.01	Montaż słupów wirowanych jednożerdziowych linii napowietrznej nN o dł. żerdzi 10,5m wraz z fundamentem i osprzętem	kpl	1		0,00 zł
					Razem	0,00 zł