

KOSZTORYS OFERTOWY

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH NR 11 PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 od granicy miasta na prawach powiatu Ruda Śl. - A1 - do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik ODCINEK 1

Nr poz.	Numer ST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
	D.01.03.04a D.01.03.04b D.01.03.04c	PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH				xxxxx
		Demontaż				xxxxx
1	D.01.03.04b	Zdemontowanie słupów pojedynczych w terenie płaskim o kat. gruntu IV	szt.	10		0,00 zł
2	D.01.03.04b	Demontaż przewodów napowietrznych linii telekomunikacyjnych	km	0,42		0,00 zł
3	D.01.03.04a	Mechaniczna rozbiora studni kablowych	stud.	2		0,00 zł
4	D.01.03.04a	Demontaż rurociągu kablowego z rur 3xHDPE 40/3,7	km	0,02		0,00 zł
5	D.01.03.04a	Demontaż kanalizacji kablowej 2- otworowej	m	88		0,00 zł
6	D.01.03.04a	Demontaż ziemnych kabli teletechnicznych	m	1207		0,00 zł
7	D.01.03.04a	Wyciąganie kabli teletechnicznych z kanalizacji kablowej	m	206		0,00 zł
		Roboty montażowe				xxxxx
8	D.01.03.04a	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur RHDPE 110/6,3 o liczbie warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otworów 2.	m	103		0,00 zł
9	D.01.03.04a	Zabezpieczenie projektowanego rurociągu rurami ochronnymi typu HDPEp 110/6,3	m	9		0,00 zł
10	D.01.03.04a	Budowa rurociągu kablowego 3xHDPE 40/3,7	km	0,014		0,00 zł
11	D.01.03.04a	Ręczne wciąganie rur kanalizacji wtórnej w otwór wolny - rury śr. 40 mm w zwojach (3 szt.) - wciąganie rurociągu kablowego w rury ochronne	m	9		0,00 zł
12	D.01.03.04a	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR -1 w gruncie kategorii IV.	szt.	6		0,00 zł
13	D.01.03.04a	Wciąganie ręczne kabla typu XzTKMXpw 100x4x0,5	m	174		0,00 zł
14	D.01.03.04a	Wciąganie ręczne kabla typu XzTKMXpw 50x4x0,5	m	32		0,00 zł
15	D.01.03.04a	Wciąganie ręczne kabla typu XzTKMXpw 5x2x0,5	m	40		0,00 zł
16	D.01.03.04a	Układanie kabla wypełnionego o śr.do 50 mm, w rowie kablowym - kabel ziemny typu XzTKMXpwFtlx 15x4x0,5	m	104		0,00 zł
17	D.01.03.04a	Układanie kabla ziemnego typu XzTKMXpwFtlx 10x4x0,5 wraz z zabezpieczeniem rurami ochronnymi HDPEp 110	m	304		0,00 zł
18	D.01.03.04a	Układanie kabla ziemnego typu XzTKMXFtlx 25x4x0,8 wraz z zabezpieczeniem rurami ochronnymi HDPEp 110	m	126		0,00 zł
19	D.01.03.04a	Układanie kabla ziemnego typu XzTKMXFtlx 50x4x0,6 wraz z zabezpieczeniem rurami ochronnymi HDPEp 110	m	70		0,00 zł
20	D.01.03.04a	Układanie kabla wypełnionego o śr.do 50 mm, w rowie kablowym - kabel ziemny typu XzTKMXpwFtlx 35x4x0,6	m	70		0,00 zł
21	D.01.03.04a	Układanie kabla wypełnionego o śr.do 50 mm, w rowie kablowym - kabel ziemny typu XzTKMXpwFtlx 35x4x0,5	m	76		0,00 zł
22	D.01.03.04a	Zabezpieczenie istniejących kabli teletechnicznych rurami dwudzielnymi typu HDPE-D 160	m	396		0,00 zł
23	D.01.03.04a	Montaż złączy przelotowych na kablu o liczbie par równej 10	kpl	2		0,00 zł
24	D.01.03.04a	Montaż złączy przelotowych na kablu o liczbie par równej 20	kpl	3		0,00 zł
25	D.01.03.04a	Montaż złączy przelotowych na kablu o liczbie par równej 30	kpl	1		0,00 zł
26	D.01.03.04a	Montaż złączy przelotowych na kablu o liczbie par równej 50	kpl	4		0,00 zł
27	D.01.03.04a	Montaż złączy rozgałęźnych na kablu o liczbie par równej 50	kpl	1		0,00 zł
28	D.01.03.04a	Montaż złączy przelotowych na kablu o liczbie par równej 70	kpl	4		0,00 zł
29	D.01.03.04a	Montaż złączy przelotowych na kablu o liczbie par równej 100	kpl	4		0,00 zł
30	D.01.03.04a	Montaż złączy przelotowych na kablu o liczbie par równej 200	kpl	6		0,00 zł
31	D.01.03.04a	Bezprzerwowe przełożenie rurociągu kablowego wraz z kablem	m	213		0,00 zł
32	D.01.03.04b	Montaż i ustawienie słupów pojedynczych drewnianych o długości 7 m	szt.	14		0,00 zł
33	D.01.03.04b	Montaż i ustawienie słupów pojedynczych drewnianych o długości 8 m	szt.	2		0,00 zł
34	D.01.03.04b	Montaż i ustawienie słupów bliźniaczych drewnianych o długości 7m	szt.	1		0,00 zł
35	D.01.03.04b	Montaż i ustawienie słupów bliźniaczych drewnianych o długości 8 m	szt.	1		0,00 zł
36	D.01.03.04b	Montaż i ustawienie słupów bliźniaczych drewnianych z podporą o długości 7m	szt.	1		0,00 zł
37	D.01.03.04b	Zawieszanie przewodów miedzianych typu XzTKMXpwn 5x4x0,5	km	0,286		0,00 zł
38	D.01.03.04b	Zawieszanie przewodów miedzianych typu XzTKMXpwn 25x4x0,5	km	0,1		0,00 zł
39	D.01.03.04b	Zawieszanie przewodów miedzianych typu XzTKMXpwn 10x4x0,5	km	0,069		0,00 zł
40	D.01.03.04b	Zawieszanie przewodów miedzianych typu XzTKMXpwn 2x2x0,5	km	0,021		0,00 zł
41	D.01.03.04b	Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych samonośnych o 10 parach z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych	kpl	13		0,00 zł
42	D.01.03.04b	Montaż złączy przelotowych napowietrznych na kablu o liczbie par równej 2	kpl	2		0,00 zł
43	D.01.03.04b	Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych samonośnych o 20 parach z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych	kpl	4		0,00 zł
44	D.01.03.04b	Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych samonośnych o 50 parach z zastosowaniem pojedynczych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych	kpl	4		0,00 zł
45	D.01.03.04c	Wyciąganie i ponowne zaciągnięcie kabli światłowod. z kanał.wtórnej z rur z warstwą poślizg z linką wciągarką mechan.z rejestratorem siły - kabel w odcinkach o dł. 2 km - istniejący kabel XOTKtsd 48J	km	0,128		0,00 zł
46	D.01.03.04c	Ponowne zaciągnięcie istniejącego kabla światłowodowego typu Z-XOTKtsd 48J przez proj. kanalizację do istn. studni. Wypięcie i wpięcie do istniejącego złącza.	km	0,459		0,00 zł
47	D.01.03.04c	Montaż złączy przelotowych na kablach światłowodowych 48J	kpl	1		0,00 zł
48	D.01.03.04b	Przewieszenie puszek słupowych	szt.	3		0,00 zł
49	D.01.03.04b	Regulacja posadowienia istniejących słupów teletechnicznych względem projektowanego terenu	szt.	4		0,00 zł
50	D.01.03.04b	Przewieszenie istniejącego złącza rozgałęźnego napowietrznego	złącz.	1		0,00 zł
51	D.01.03.04b	Przewieszenie istniejących kabli napowietrznych teletechnicznych	km	0,268		0,00 zł

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH NR 11
PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 od granicy miasta na prawach powiatu Ruda Śl. - A1 - do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik ODCINEK 1

Nr poz.	Numer ST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
	D.01.03.04a D.01.03.04b D.01.03.04c	PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNYCH				xxxxx
52	D.01.03.04b	Przewieszenie 2x istniejących kabli napowietrznych teletechnicznych	km	0,113		0,00 zł
53	D.01.03.04b	Przewieszenie 3x istniejących kabli napowietrznych teletechnicznych	km	0,261		0,00 zł
54	D.01.03.04b	Przewieszenie 4x istniejących kabli napowietrznych teletechnicznych	km	0,364		0,00 zł
55	D.01.03.04b	Przewieszenie 5x istniejących kabli napowietrznych teletechnicznych	km	0,096		0,00 zł
56	D.01.03.04b	Przewieszenie 6x istniejących kabli napowietrznych teletechnicznych	km	0,068		0,00 zł
57	D.01.03.04b	Przewieszenie 7x istniejących kabli napowietrznych teletechnicznych	km	0,047		0,00 zł
58	D.01.03.04b	Przewieszenie przyłączy abonenckich o łącznej dł. 136m	szt.	3		0,00 zł
					Razem	0,00 zł