

Nr poz.	Numer ST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
	D.01.03.04a	PRZEBUDOWA SIECI TELECHNICZNYCH				XXXXX
		Demontaż				XXXXX
1	D.01.03.04a	Demontaż ziemnych kabli teletechnicznych	m	204		0,00 zł
		Roboty montażowe				XXXXX
2	D.01.03.04a	Układanie kabla ziemnego typu XzTKMXpwFtlx 100x4x0,6 wraz z zabezpieczeniem rurami ochronnymi HDPEp 110	m	254		0,00 zł
3	D.01.03.04a	Montaż złączy przelotowych na kablu o liczbie par równej 200	kpl	4		0,00 zł
4	D.01.03.04a	Zabezpieczenie istniejących kabli teletechnicznych rurami dwudzielnymi typu HDPE-D 110	m	67		0,00 zł
					Razem	0,00 zł