



OGRODZENIE Z SIATKI STALOWEJ NA SŁUPKACH STALOWYCH


WIDOK



PRZEKRÓJ



RZUT



Ogrodzenie

- siatka pleciona, stalowa, ocynkowana powlekana wysokości 1,50 m z linkami stalowymi ocynkowanymi \varnothing 5 mm nawlekanyymi z obu brzegów siatki,
- słupki stalowe z rur ocynkowanych min. \varnothing 70 mm długości 225 cm,
- fundamenty słupków – betonowe wykonane z betonu kl. „B20” o wymiarach 40x50 cm na głębokość 100cm,
- słupki narażone dodatkowo usztywnione zastrzałami z rur min. \varnothing 70 mm.

Nazwa zadania	ZAGOSPODAROWANIE PLAŻY w ŚLESINIE		
Temat	Budowa miejsc postojowych do kamperów (samochodów osobowych)		
Adres obiektu	m. Ślesin, gm. Ślesin, powiat koniński dz nr ewid. 1178, 1179, 1176, 1177, 1175 obręb Ślesin	skala	1:25
		nr rys.	A.03
Treść rysunku	PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE		data01 - 2024
Nazwa i adres inwestora	GMINA ŚLESIN 62-561 Ślesin ul. Kleczewska 15	nr umowy	
		faza	PB
Autor	imię i nazwisko	specjalność	Podpis
Projektował:	mgr inż. Jacek Sobiegraj	WKP/0106/PWOD/17 specjalność drogowa	
Projektował:			