

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>BUDOWA CHODNIKA</b>			
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 27	m m	27.00	
				RAZEM	27.00
2	KNNR 1 d.1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą sypcharek 35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	35.00	
				RAZEM	35.00
3	KNR 2-01 d.1 0105-07	Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75 cm) 2	szt. szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
4	KNR 2-01 d.1 0110-02	Wywożenie karpiny 2	mp mp	2.00	
				RAZEM	2.00
5	KNR 4-01 d.1 0108-18 + KNR 4-01 0108-20	Wywóz gruzu i ziemi do 10km  0.15*91.25	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	13.69	
				RAZEM	13.69
6	KNR 2-31 d.1 0815-02	Rozebranie chodników 60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	60.00	
				RAZEM	60.00
7	KNR 2-31 d.1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 15 cm 91.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	91.25	
				RAZEM	91.25
8	KNR 2-31 d.1 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 91.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	91.25	
				RAZEM	91.25
9	KNR AT-04 d.1 0101-03	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 3,2 m - geowłóknina separacyjna 91.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	91.25	
				RAZEM	91.25
10	KNR 2-31 d.1 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 91.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	91.25	
				RAZEM	91.25
11	KNR 2-31 d.1 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 91.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	91.25	
				RAZEM	91.25
12	KNR 2-31 d.1 1206-02	Remont cząstkowy chodników wraz z wymiana uszkodzonych kostek 4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.00	
				RAZEM	4.00
13	d.1 kalk. własna	Mechanicznie czyszczenie istniejącego chodnika 400	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	400.00	
				RAZEM	400.00
14	KNR 2-31 d.1 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 27.50+26.5+4.5+8+8	m m	74.50	
				RAZEM	74.50
15	KNR 2-31 d.1 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem 74.5*0.05	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	3.73	
				RAZEM	3.73
16	d.1 kalk. własna	Dostawa i montaż lamp solarnych 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
17	d.1 kalk. własna	Rozbiórka istn. budynku wraz z wywozem i utylizacją 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
18	d.1 kalk. własna	Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych (fundamaty) 1	kpl. kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
19	KNNR 1 d.1 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III cz dowozem humusu	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1260	m <sup>2</sup>	1260.00	
				RAZEM	1260.00
20	KNR 2-21 d.1 0404-01	Wykonanie trawników	ha		
		1260	ha	1260.00	
				RAZEM	1260.00
21	KNR 2-21 d.1 0322-04	Sadzenie krzewów iglastych (Tuja BRABANT) na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m - wysokość krzewów 1,2 - 1,5 70	szt.		
			szt.	70.00	
				RAZEM	70.00