

USŁUGI PROJEKTOWE

KRZYSZTOF PYLIŃSKI

11-041 Olsztyn ul.Żurawia 26/19 tel.695199866

**PROJEKT STAŁEJ
ORGANIZACJI RUCHU**

ULICE : LILIOWA, WRZOSOWA , BRATKOWA W ŁASINIE

Sporządził :	Data i podpis
inż. Krzysztof Pyliński tel.695199866	SIERPIEŃ 2020 r.

KARTA UZGODNIENÍ

DO PROJEKTU STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU
ULICE : LILIOWA, WRZOSOWA , BRATKOWA W ŁASINIE

Spis zawartości:

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

ULICE : LILIOWA, WRZOSOWA , BRATKOWA W ŁASINIE

1. Karta uzgodnień.....	strona	2
2. Opis techniczny.....	strona	4
3. Plan orientacyjny ogólny	strona	6
4. Projekt sytuacyjny organizacji ruchu	strona	7

OPIS TECHNICZNY

I. Podstawa opracowania.

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393 z późn. zmianami);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. nr 177 poz. 1729 z późn. zmianami);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z zał. 1-4 z późn. zmianami);
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 43. Warszawa 1999 z późn. zmianami);
- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 19 z 2007 r., poz. 115 z późn. zmianami);
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997. Prawo o ruchu drogowym (z późn. zmianami);
- Zlecenie Inwestora;
- Mapa sytuacyjno – wysokościowa,
- Wizja lokalna w terenie wraz z inwentaryzacją istniejącego stanu oznakowania

II. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze.

Drogi gminne klasy D o nawierzchni bitumicznej. Niewielki ruch pojazdów- lokalny. Ruch pieszych po chodnikach. Wyznaczona strefa ruchu z ograniczeniem do 30km/h

III. Opis rozwiązań projektowych.

Celem opracowania są zmiany w organizacji ruchu w związku z przebudowa nawierzchni i chodników.

Interpretację graficzną przedstawiono na rysunku.

IV. Opis oznakowania.

Wprowadzono przejścia dla pieszych w ulicy Wrzosowej oraz przejście wyniesione w ulicy Bratkowej . Likwidacji podlegają progi zwalniające w ulicy Wrzosowej

oraz Bratkowej. Oznakowano miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej znakami pionowymi i poziomymi.

Znaki pionowe muszą być wykonane i ustawione zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z późn. zm).

Lica znaków pionowych należy wykonać przy użyciu folii odblaskowych typu I.

Lica i folie znaków drogowych powinny spełniać wymagania fotometryczne i kolorymetryczne w zakresie odblaskowości i barwy przedstawione w tabelach pkt. 1.3.1 Załącznik 1 "Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i warunki ich umieszczenia na drogach".

V. Termin wprowadzenia organizacji ruchu.

Wprowadzenie organizacji niezwłocznie po wykonaniu nawierzchni bitumicznej .

VI. Zestawienie znaków:

- Znak D-6	-10 szt.
- D-18+T29	- 1 szt.
- Znak P-10	- 4szt.
- Znak P-25	-2 szt.
- Znak P-18 +P-24 +tło niebieskie	-1 szt.

Elementy BRD :

Prefabrykowane przejście dla pieszych	- 1 kpl.
---------------------------------------	----------


Elementy do likwidacji :

Progi zwalniające	- 2 kpl.
-------------------	----------


PLAN ORIENTACYJNY OGÓLNY




PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU




OZNAKOWANIE PIONOWE ISTNIEJĄCE




OZNAKOWANIE POZIOME DO LIKWIDACJI



OZNAKOWANIE PIONOWE PROJEKTOWANE



OZNAKOWANIE POZIOME PROJEKTOWANE



USŁUGI PROJEKTOWE KRZYSZTOF PYLIŃSKI

11-041 OLSZTYN UL. ŻURAWIA 28/19

Temat:	drogowa	1:500	07.2020	Rys nr.:	1A
Obiekt:	Ulice : Liliowa, Wrzosowa, Bratkowa w Łasinie				
Adres:	dz. nr 673, 701/3, 636/2, 652/2 obręb 21 Łasin				
projektował:	inż. Krzysztof Pyliński	Upr. Nr WAM/0120/ZHOD/17			
sprawił:	mgr. inż. Genowefa Pylińska	Upr. Nr 212/51/66			