

Grudziądz, dnia 6 maja 2021 roku

PN/04/21

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym w przedmiocie: „Budowa Inkubatora Przedsiębiorczości budynku biurowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, wraz z systemem sterowania budynkiem oraz niezbędnym do tego systemu sprzętem teleinformatycznym wraz z wyposażeniem multimedialnym i stałą zabudową meblową i zagospodarowaniem terenu”.

Pytanie

Prosimy o uściślenia zapisów w zestawieniu stolarki drzwiowej rys. A20 j.n. :

- czy trawnik ma być nawadniany?
- czy należy uwzględnić wyprowadzenie przyłącza wody na rabatę z drzewami, jeśli linia kroplująca rozwijana ma być pod drzewa oraz trawy ozdobne
- w rozdziale zieleni jest nadmieniona decyzja określająca podbudowę i stabilizację korzeni – prosimy udostępnić
- czym ściółkujemy rabatę z drzewami i pozostałymi nasadzeniami?
- prosimy o podanie okresu pielęgnacji

Odpowiedź

- trawnik nie ma posiadać systemu nawadniania;
- nie należy uwzględniać przyłącza wody na rabatę z drzewami oraz linii kroplującej. Wokół drzew należy wykonać rury drenarskie zakończone kielichem irygacyjnym zgodnie z dokumentacją projektową, zawór ze złączką do podlewania zieleni przewidziano w pomieszczeniu gromadzenia odpadów;
- w załączeniu Decyzja na wycinkę drzew nr ŚRO-II.6131.354.2020AW (wycinka drzew została wykonana przez Zamawiającego). Podbudowę i stabilizację korzeni należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową rys. AZ03,
- należy przewidzieć ściółkowanie bezpośrednio pod drzewami i w rabatach traw wysokich;
- pielęgnacja zieleni nie jest objęta przedmiotem zamówienia.