


UWAGI

- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ODPowiedNIMI RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI I BRANŻOWYMI, OPISEM TECHNICZNYM I SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ. WSZYSTKIE ZMIANY POWINNY BYĆ UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM.
- RYUNKU, WYMIARY ODCZYTYWAĆ WYŁĄCZNIE Z LINII WYMIAROWYCH.
- WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH.
- WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH.



PRZEKRÓJ A–A
SKALA 1:100

S1 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

Tynk wewnętrzny
Silikaty 24 cm
Zaprawa klejoca
Płyta styropianowa 20 cm
Kącznik mechaniczny
Zaprawa klejoca szpachlowa
Siatka z włókna szklanego
Środek gruntujący
Blacha elewacyjna/Tynk elewacyjny

P1 - PODŁOGA NA GRUNCIE

Wykończenie posadzki 2,5 cm
Ustnych cementowy 5 cm
Folia PE 0,2 mm
Izolacja termiczna gr 15 cm
Folia PE 0,2 mm
Papa podkładowa zgrzewalna SBS lub masa polimerowo-cementowa flex
Wylewka betonowa 12 cm C12/15
Pospółka (żwir + piasek) 40 cm – zagęszczona mech. warstwami po 20 cm ls>0,97

D1 - DACH

Papa termozgrzewalna 2x
Płyta OSB 25mm
Termoizolacja 20 cm
Dźwigar kratowy
Puszt stalowy
Płyta G-K
Gładź gipsowa

F1-ŚCIANA FUNDAMENTOWA

(od zew)
Polistyren ekstrudowany 6 cm
Izolacja wodoszczelna
Blocek fundamentowy 25 cm
Izolacja wodoszczelna

BRANZA : ARCH	Budowa budynku szatni z salą kinową oraz budynku sali fitness przy boisku piłkarskim – budynek zaleca sportowego		
DATA : 03.2024	TEMAT :	Rzut dachu	SKALA 1:100
ADRES :	Pobiedziska dz. nr ewid. 1/9 62–010 Pobiedziska ul. Kostrzyńska		
INWESTOR:	Gmina Pobiedziska 62–010 Pobiedziska ul. Kościuszki 4		
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Tadeusz Tyka upr. nr UAN–8345/474/81		NR RYS. 3
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. arch. Katarzyna Teusz upr. nr 7131/123/P/2001		

"TRYBEX"-MGR INŻ. JACEK TRYBUCHOWICZ
PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY

ul. Krolowej Jadwigi 55, 77-400 Zlotow

606 275 040
trybex@onet.eu

NIP: 7671286458 REGON: 570275729

