

UWAGI

- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI I BRANŻOWYMI, OPISEM TECHNICZNYM I SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ.
- WSZYSTKIE ZMIANY POWINNY BYĆ UZGODNIONE Z PROJEKTANTEM.
- NIE ODCZYTYWAĆ WYMIARÓW ZE SKALI RYSUNKU, WYMIARY ODCZYTYWAĆ WYŁĄCZNIE Z LINII WYMIAROWYCH.
- WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH.
- WSZYSTKIE POZIOMY PODANO W METRACH.
- UKŁAD WARSTW WG BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ.

D1 - DACH

Papa wierzchniego krycia
Papa podkładowa
Termoizolacja 20 cm
Paroizolacja
Poszycie z desek (płyta osb gr 22 mm)
Dźwigar kratowy
Pustka powietrzna
Rurszt stalowy
Płyta G-K
Tynk wewnętrzny

F1- ŚCIANA FUNDAMENTOWA


(od zew)
Polistyren ekstrudowany 6 cm
Izolacja wodoszczelna
Bloczek fundamentowy 25 cm
Izolacja wodoszczelna

S1 - ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

Tynk wewnętrzny
Bloczek wapienno-piaskowy 24 cm
Zaprawa klejąca
Płyta styropianowa 20 cm
Łącznik mechaniczny
Zaprawa klejąco szpachlowa
Siatka z włókna szklanego
Środek gruntujący
Tynk elewacyjny barwiony w masie

P1 - PODŁOGA NA GRUNCIE

Wykończenie posadzki 2,5 cm
Jastrych cementowy 5 cm
Folia PE 0,2 mm
Izolacja termiczna gr 20 cm
Folia PE 0,2 mm
Papa podkładowa zgrzewalna SBS lub masa polimerowo-cementowa flex
Wylewka betonowa 12 cm C12/15
Pospółka (żwir + piasek) 40 cm – zagęszczona mech. warstwami po 20 cm ls>0,97



PRZEKRÓJ B-B
SKALA 1:100



"TRYBEX"-MGR INŻ. JACEK TRYBUCHOWICZ
PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY

ul. Królowej Jadwigi 55, 77-400 Złotów

606 275 040
trybex@onet.eu

NIP: 7671286458 REGON: 570275729



BRANŻA : KONS	Budowa budynku szatni z salą kinową oraz budynku sali fitness przy boisku piłkarskim – budynek zaplecza		
DATA : 04.2024	TEMAT :	Przekrój B-B	SKALA 1:100
ADRES :	Pobiedziska dz. nr ewid. 1/9 62-010 Pobiedziska ul. Kostrzyńska		
INWESTOR:	Gmina Pobiedziska 62-010 Pobiedziska ul. Kościuszki 4		
PROJEKTANT:	mgr inż. Michał Nackoski upr. nr WKP/0406/PWOK/21		
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Hanna Giertych upr. nr WKP/0219/PWOK/21		NR RYS. 5