

Opis przedmiotu części II zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na rozprowadzeniu nowego piasku oraz odtworzeniu elementów plaży zgodnie z poprzednim stanem na plaży zewnętrznej Aquaparku.

Termin realizacji zamówienia: do 31.12.2023r.

Szczegółowy harmonogram prac:

1. Wykopanie na czas robót części drzew znajdujących się przy plaży zewnętrznej strefy Aquaparku oraz zabezpieczenie ich przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. zmarznięciem).
2. Demontaż części płotu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
3. Zabezpieczenie parasoli (np. poprzez wykopanie ich na czas trwania prac).
4. Nawiezenie i rozprowadzenie nowej warstwy piasku (200 ton).
5. Wymodelowanie terenu.
6. Montaż płotu.
7. Ponowne wkopanie parasoli.
8. Ponowne wkopanie drzew.

Wykonawca we własnym zakresie i własnym staraniem zapewni:

1) zorganizowanie procesu wykonywania prac, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

2) prowadzenie robót w taki sposób aby nie dopuścić do uszkodzenia mienia Zamawiającego, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia powstałe w wyniku prowadzenia prac i zobowiązany jest usunąć je na własny koszt i ryzyko,

3) właściwą organizację robót, urządzenie i zabezpieczenie strefy robót, powstałe w trakcie wykonywania robót ewentualne zanieczyszczenia i odpady, muszą zostać zutylizowane przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu stosownych dokumentów potwierdzających utylizację odpadów,

4) w strefie robót i na terenie sąsiadującym związanym z prowadzeniem robót,

w granicach przekazanych przez Zamawiającego, zapewnienie należytego ładu, porządku, przestrzegania przepisów BHP, a po zakończeniu robót do uporządkowania terenu. W celu zachowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz eliminacji zagrożeń, nakłada się obowiązek podpisania przez Wykonawcę porozumienia w sprawie powołania koordynatora ds. BHP – nie później niż w dniu zawarcia umowy.

5) prawidłowe składowanie i ochronę materiałów oraz sprzętu,

6) ogrodzenie, zabezpieczenie i oznakowanie strefy robót przed dostępem osób postronnych. Wykonawca odpowiedzialny jest za odpowiednie zabezpieczenie zarówno w ciągu dnia, podczas trwania prac jak i po ich zakończeniu (na noc).

Dane dotyczące plaży zewnętrznej:

Powierzchnia plaży zewnętrznej: 1390 m²

2 poziomy (układ kaskadowy)

Grubość warstwy piasku (obecnie): ok. 50 cm

Na plaży znajdują się:

- parasole trzcinowe wkopane w ziemię z betonowymi podstawami
- plac zabaw dla dzieci na 2 poziomach plaży (prace wokół tego terenu nie mogą odbywać się z użyciem ciężkiego sprzętu)
- system nawadniania znajdujący się na zielonych skarpach plaży - Wykonawca w tych miejscach zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności aby nie uszkodzić systemu, zalecane prace bez użycia ciężkiego sprzętu
- głośniki zewnętrzne wkopane w ziemię na zielonych skarpach plaży do których dochodzą przewody - Wykonawca w tych miejscach zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności aby nie uszkodzić systemu, zalecane prace bez użycia ciężkiego

Istnieje możliwość wjazdu na teren plaży od wschodniej części Kompleksu.

Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z terenem, znajdującymi się na nim elementami wyposażenia oraz do odtworzenia plaży 1:1 po wymianie piasku. Za wszelkie uszkodzenia infrastruktury podczas wykonywania prac winę ponosi Wykonawca.

Miejsce składowania parasoli trzcinowych oraz drzew Wykonawca ustala z Zamawiającym.

Zabezpieczenie drzew przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych oceni wyznaczony do tego pracownik Term Maltańskich i zgłosi Wykonawcy ewentualne uwagi.

Termin rozpoczęcia prac jest uzależniony od sukcesywnej dostawy piasku do Kompleksu.



Sporządziła:

Agnieszka Lutomska-Motyka

29-11-2023