

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Budowa muru oporowego z bloków betonowych				
1 d.1	KNR 4-01 0212-01	Rozbiórka fragmentu istniejącego muru betonowego	m ³	2,396		
2 d.1	KNR-W 2-01 0118-04	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczkami	m ²	18,300		
3 d.1	KNR 4-01 0108-11 + KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu oraz utylizacja	m ³	3,115		
4 d.1	KNNR 2 1201-03	Podsypka piaskowo-żwirowa zagęszczona do ls 1,0	m ³	47,424		
5 d.1	KNNR 1 0307-02	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku	m ³	39,528		
6 d.1	KNNR 2 0101-01	Deskowanie tradycyjne ław fundamentowych żelbetowych	m ²	29,280		
7 d.1	KNNR 2 0104-04	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 12 mm	t	0,130		
8 d.1	KNNR 2 0104-04	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. 6 mm	t	0,020		
9 d.1	KNNR 2 0107-01	Betonowanie ław fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - beton C20/25	m ³	11,712		
10 d.1	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przetrznięciem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m ³	13,176		
11 d.1	KNR 2-22 0309-01	Elementy ścian oporowych o masie 0.2-0.5 t - bloki betonowe typu "Lego" o wym.60x60x60	elem.	18,000		
12 d.1	KNR 2-22 0309-03	Elementy ścian oporowych o masie do 1.2 t-- bloki betonowe typu "Lego" o wym.60x60x120	elem.	12,000		
13 d.1	KNR 2-22 0309-03	Elementy ścian oporowych o masie do 1.2 t-- bloki betonowe typu "Lego" o wym.60x60x120 z otworem drenażowym	elem.	3,000		
14 d.1	KNR 2-22 0309-03 analogia	Elementy ścian oporowych o masie do 1.2 t-- bloki betonowe typu "Lego" o wym.60x60x180	elem.	47,000		
15 d.1	KNR 2-22 0309-03 analogia	Elementy ścian oporowych o masie do 1.2 t-- bloki betonowe typu "Lego" o wym.60x60x180 z otworem drenażowym	elem.	12,000		
16 d.1	KNR 2-02 1804-11 analogia	Ogrodzenie systemowe z paneli 3D o wysokości 1,5 m na słupkach stalowych w rozstawie 2,5 m	m	15,000		
17 d.1	KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m ³	8,000		
18 d.1	KNR 2-21 0101-04 + KNR 2-21 0101-05	Wywóz zanieczyszczeń gruzu i śmieci z kosztami utylizacji	m ³	10,400		

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
19 d.1	KNR-W 2-01 0506-07	Plantowanie skarpy	m ²	160,000		
20 d.1	KNR 2-21 0218- 05	Rozścielenie ziemi urodzajnej	m ³	2,745		
21 d.1	analiza indywi- dualna	Wzmocnienie skarpy poprzez rozłożenie geokraty ko- mórkowej 5 cm	m ²	160,000		
22 d.1	KNR 2-21 0305- 08	Sadzenie krzewów - irga płożąca	szt.	120,000		
23 d.1	KNR 2-21 0701- 01	Pielęgnacja krzewów liściastych w okresie gwarancyj- nym	szt.	120,000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: