


PIĘTRO 2
skala 1:100

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ		
nr	nazwa pomieszczenia	pow.[m2]
A3.01	kl. schodowa K1	21,04
A3.02	hol	109,73
A3.03	łazienka	24,6
A3.04	korytarz	3,43
A3.05	toaleta	2,3
A3.06	toaleta	1,14
A3.07	gabinet pielęgnarki	16,22
A3.08	gabinet	18,17
A3.09	sala lekcyjna	51,27
A3.10	pedagog	14,7
A3.11	sala komputerowa	33,45
A3.12	sala lekcyjna	50,11
A3.13	sala lekcyjna	51,86
A3.14	gabinet	17,46
A3.15	sala wykładowa	50,34
SUMA		465,82



- UWAGI:
- Oprawy doświetlające urządzenia ppoż. montować na wysokości 2,5-3m na wysięgniku lub zwieszając np. „na sztywno”.
 - Nie montować opraw bezpośrednio w pobliżu źródeł ciepła/lub chłodu (urządzenia HVAC);
 - Oprawy kierunkowe instalować w miarę możliwości centralnie nad osią drogi ewakuacyjnej;

- H lokalizacja istniejących hydrantów
- obszar objęty dostosowaniem do warunków ppoż
- ściana oddzielenia ppoż
- projektowana ściana ppoż wydzielająca kl. schodową

AW1	Oprawa awaryjna antypaniczna 3,6W
AW2	Oprawa awaryjna antypaniczna 4,5W
AW3	Oprawa awaryjna antypaniczna 7,7W
AW4	Oprawa awaryjna korytarzowa 6,7W
AW5	Oprawa awaryjna antypaniczna 6,5W
AW6c	Oprawa awaryjna zakończenia drogi ew. do oracy na zew. 6,5W
EW1	Oprawa ewakuacyjna 4,3W
EW2	Oprawa ewakuacyjna 1,6W
	Siatka ochronna

- OC - Optyczna czujka dymu
- RPO-1 - Przycisk oddymiania

PRACOWNIA PROJEKTOWO-INŻYNIERSKA EUROPROJEKT DR INŻ. EWA PIĄTEK-SIEREK, UL. MIEDZYŃSKA 6, 85-373 BYDGOSZCZ				
OBIEKT/ INWESTYCJA:	SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA DOSTOSOWANIA DO PRZEPISÓW P. POŻ ZESPOŁU SZKÓŁ ARCHITEKTURY, KRAJOBRAZU I HANDLOWO-USŁUGOWYCH W GDAŃSKU PRZY UL. CZYŻEWSKIEGO 31			
ADRES INWESTYCJI:	DZIAŁKA NR 1/2, 47/2, UL. CZYŻEWSKIEGO 31, GDAŃSK			
INWESTOR:	DYREKCJA ROZBUDOWY MIASTA GDAŃSKA, UL. ŻAGŁOWA 11, GDAŃSK			
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA		FAZA: PROJEKT TECHNICZNY	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Jakub Hadała uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej upr. nr LOD/3600/PBE/18		SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Rafał Ronowicz uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności elektrycznej upr. nr LOD/3420/PBE/17
NAZWA RYSUNKU:	Rzut piętra 2	DATA:	11.02.2021	SKALA: 1:100
				NUMER RYSUNKU: E03
ZASTRZĘGA SIĘ WSZELKIE PRAWA, WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNKI NIENIEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYSIOWANY. UZUPEŁNIANY LUB ODSŁONIANY KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ, RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE ZWCAD 2020				