



Poznań, dnia 14.09.2023 r.

Nasz znak: WI.4620.346.2023.MW
Dotyczy: oświetlenia drogowego – 1890P
Wasz znak: -

Gmina Tarnowo Podgórne
Ul. Poznańska 115
62-080 Tarnowo Podgórne

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu opiniuje pozytywnie lokalizację projektowanego oświetlenia drogowego w pasie drogi powiatowej nr 1890P w m. Jankowice, gm. Tarnowo Podgórne w miejscu przedstawionym na dołączonej do niniejszej opinii mapie zasadniczej **na następujących warunkach:**

1. Prace należy wykonać bez naruszenia konstrukcji jezdni i chodnika.
2. Przejście pod drogą należy wykonać metodą przewiertu lub przecisku w rurze ochronnej na głębokości minimum 1,2 m poniżej niwelety terenu oraz minimum 0,5m poniżej dna rowu (od górnej powierzchni rury osłonowej) oraz zgodnie z polskimi normami.
3. Nie wyraża się zgody na wbudowanie w pasie drogowym urządzeń wyniesionych ponad teren oraz montowanych równo z terenem oprócz projektowanych słupów oświetlenia drogowego.
4. Przedmiotową infrastrukturę należy ułożyć na głębokości, pozwalającej na budowę i przebudowę drogi powiatowej m. in.: poszerzenie jezdni, chodnika, budowę ścieżki rowerowej, pogłębienie rowu, tak aby w przypadku przyszłych robót drogowych zostały zachowane przepisy branżowe i nie występowała konieczność zmiany lokalizacji Waszej infrastruktury.
5. Zachować normatywne odległości w pionie i poziomie od urządzeń podziemnych. W miejscu kolizji prace prowadzić ręcznie.
6. Warstwy podłoża usunięte w celu ułożenia ww. infrastruktury technicznej należy odtworzyć przy użyciu materiału piaszczysto-żwirowego i odpowiednio zagęścić.
7. Po wykonaniu robót zajmowany pas drogowy należy doprowadzić do właściwego stanu technicznego. Elementy zniszczone powinny być wymienione na nowe.
8. Zieleń należy odtworzyć poprzez humusowanie i obsianie trawą.
9. Prace należy wykonać zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegółowymi.
10. Roboty wykonać bez powodowania zbędnych utrudnień w ruchu na drodze oraz przy zapewnieniu odpowiednich warunków bezpieczeństwa w stosunku do uczestników ruchu.
11. Należy unikać prowadzenia robót w okresie zimowym.
12. Prace należy wykonywać zgodnie z przepisami ustawy „Prawo Budowlane”.
13. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych należy się zgłosić do Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu przed przewidywanym terminem rozpoczęcia robót w celu zawarcia umowy użyczenia dla umieszczenia w pasie drogowym urządzeń związanych z potrzebami ruchu drogowego. Wraz z wnioskiem na zajęcie pasa drogowego należy przedstawić zatwierdzony projekt organizacji ruchu.
14. Niniejsza opinia ważna jest rok od dnia wydania.



Załącznik: Mapa zasadnicza


Otrzymują:

1. Pełnomocnik:
Michał Kaczmarek - ePUAP
2. ZDP-aa

Sprawę prowadzi:

Maciej Walentowski

Tel. 61-8593-445



LEGENDA (OSWIETLENIE)

- PROJ. KABEL IN W GRUNCE W RURZE OSŁONOWEJ Ø500
- PROJ. RURA O ZMIĘSZCZONEJ ODPORNOŚCI: 450N POD ZŁAZDAMI, 750N POD JEZDNIĄ
- PROJ. KABEL W RURZE (PRECEKIS)
- PROJ. LATARNIA DROGOWA H=6 m, P=22,4 W
- PROJ. LATARNIA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH H=6 m.

Uwagi:

- Oświetlanie, że projekt został sporządzony na podstawie zarysów i aktualnej mapy do celów projektowych przyjętej do zrealizacji geodezyjnego
- Projektowane urządzenia umieszczane w odległości minimum 0,5 m od granic działek (plotów) i krawężników.

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

skala 1: 500

GKG.GZZ.4071.14884.2021

Miejscowość : Jankowice

Jechnoska : 302117 2, Tarnowo Podgórne

Obrys : 302117 2, 0006, Jankowice

Układ współrzędnych : 2000

Układ wysokości : PL-KRON86-NH

Skazbrości : nie badano

Sm drukowy na dzień : 30.08.2021 r.

USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE

Marka: **Łukasz Swiniarski**

Geodezja i Kartografia

62-023 Gądk, Bógus, ul. Główna 22, 41-010 Kłup, 22-113

NIP: 785-118-64-39 REGON: 63104232

nie wykaza się latarnia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Protokół nr: 2 z dnia 8.10.2021

Łukasz Swiniarski

Nr uprawnień 22143

Wykonawca prac geodezyjnych

62-023 Bógus, ul. Główna 22

NIP: 785-118-64-39 REGON: 63104232

Organ zbiorczy, który otrzymał zamówienie

Stalowa powiatu poznńskiego

62-023 Bógus, ul. Główna 22

NIP: 785-118-64-39 REGON: 63104232

Wykonawca prac geodezyjnych

62-023 Bógus, ul. Główna 22

NIP: 785-118-64-39 REGON: 63104232

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

skala 1: 500

Geodezja i Kartografia

62-023 Gądk, Bógus, ul. Główna 22, 41-010 Kłup, 22-113

NIP: 785-118-64-39 REGON: 63104232

Wykonawca prac geodezyjnych

62-023 Bógus, ul. Główna 22

NIP: 785-118-64-39 REGON: 63104232

Organ zbiorczy, który otrzymał zamówienie

Stalowa powiatu poznńskiego

62-023 Bógus, ul. Główna 22

NIP: 785-118-64-39 REGON: 63104232

Wykonawca prac geodezyjnych

62-023 Bógus, ul. Główna 22

NIP: 785-118-64-39 REGON: 63104232

ENEO PROJEKT

ENEO PROJEKT MICHAŁ KACZMAREK

UL. LETNISKOWA 28, 62-090 CEREKOWICA

NIP: 777-280-45-87 REGON: 361475605

TEL. 605 606 294 EMAIL: ENOPROJECT@GMAIL.COM

WWW.ENO-PROJEKT.PL

INWESTOR

Gmina Tarnowo Podgórne

ul. Peczarska 115, 62-080 Tarnowo Podgórne

INWESTYCJA

Budowa oświetlenia drogowego na ul. Ogrodowej i Wesołej w Jankowicach gm. Tarnowo Podgórne.

TYTUŁ RYSUNKU

Projekt Zagospodarowania Terenu

STADIUM

Do uzgodnień

BRANŻA

Elektryczna

PROJEKTOWAŁ

mgr. inż. Michał Kaczmarek

mgr. inż. Robert Dudziak

OPRACOWAŁ

...

Rozmiar: 297x420

Skala: 1:500

Data: 06.2023

Nr rys. E-1