

MR PROJEKT
UL. 9 MAJA 25/7, 14-500 BRANIEWO
Tel: 602 241 698

PRZEDMIAR ROBÓT


INWESTOR: Gmina - Miasto Płock
Stary Rynek 1
09 - 400 Płock

PRZEDMIOT OPRACOWANIA: Remont umocnienia Nabrzeża Wiślanego w rejonie
nasady mola spacerowego

LOKALIZACJA INWESTYCJI: dz. Nr 999/8 obręb Śródmieście; dz. nr 1/10 obręb Wiśła
gmina M. Płock; powiat Płock, woj. mazowieckie

Kody CVP: 45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki
obiektów budowlanych; roboty ziemne
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem
dróg
45223100-7 Montaż konstrukcji metalowych

AUTOR: mgr inż. Maciej Romanowski


MR Projekt Maciej Romanowski
ul. 9 Maja 25/7, 14-500 Braniewo
NIP: 5821635498, REGON: 526037208
Nr tel.: 602241698

Braniewo 04. 2025 r.

EGZ. NR

PRZEDMIAR: Remont umocnienia Nabrzeża Wiślanego w rejonie nasady mola spacerowego			
lp.	Nazwa elementu	Ilość	j.m
1.	Demontaż ławek	3	szt
2.	Demontaż balustrady	32	mb
3.	Demontaż pokładu kompozytowego z deski (20x140mm)	260	m2
4.	Demontaż aluminiowych legarów (50x16mm)	482,5	mb
5.	Demontaż legarów stalowych z profilu zamkniętego RK 80x60x3mm	229,2	mb
6.	Demontaż legarów stalowych z profilu zamkniętego RK 160x60x3mm	253,3	mb
7.	Demontaż ustroju nośnego mola z profili stalowych IPE 220, HEA240, HEA 340	355	mb
8.	Demontaż bloczków betonowych (trylinki 15cm) na zaprawie cementowej	175	m2
9.	Wykop/Usunięcie gruzu i piasku	22,5	m3
10.	Wywóz gruzu i piasku	22,5	m3
11.	Uzupełnienie nasypów pospółką	86	m3
12.	Zagęszczenie ręczne	86	m3
13.	Układanie geowłokiny x2	550	m2
14.	Montaż bloczków betonowych (trylinki 15cm) z rozbiórki	140	m2
15.	Montaż nowych bloczków betonowych (trylinki 15cm)	35	m2
16.	Oczyszczenie powierzchni konstrukcji oporowej	11	m2
17.	Montaż rynny PCV	29	mb
18.	Montaż ustroju nośnego mola z profili stalowych IPE 220, HEA240, HEA 340	355	mb
19.	Montaż legarów stalowych z profilu zamkniętego RK 160x60x3mm	253,3	mb
20.	Montaż legarów stalowych z profilu zamkniętego RK RK 80x60x3mm	229,2	mb
21.	Montaż aluminiowych legarów (50x16mm)	482,5	mb
22.	Montaż pokładu kompozytowego z deski (20x140mm)	260	m2
23.	Montaż balustrady	32	mb
24.	Montaż ławek	3	szt