

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Przedmiar robót:

1. Rozebranie stopni schodowych, spoczników, tarasu i czapki betonowej: ok. 13,29 m³
2. Wykonanie posadzki betonowej grubość: ok. 15 cm, z betonu B-25 drobnoziarnistego z dodatkiem włókien polipropylenowych w ilości 1 kg/m³ (wymagana deklaracja zgodności materiałów oraz receptura mieszanki betonowej), z podziałem dylatacyjnym i zatarciem na gładko podczas dojrzewania betonu:
 - Taras: ok. 6,02 m³
 - Schody: ok. 2,99 m³
 - Spoczniki: ok. 3,36 m³
 - Czapka betonowa: ok. 0,92 m³
3. Skucie i uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych: ok. 5,80 m².
4. Wywiezienie gruzu z rozbiórki: ok. 13,50 m³.

II. Termin realizacji:

30 dni od dnia podpisania umowy.

III. Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający przewiduje udostępnienie obiektu Wykonawcy i zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej przed złożeniem oferty.
2. Wskazane w ust. I ilości wymagają ewentualnej korekty przed wykonaniem zamówienia.
3. Wymagany okres gwarancji na wykonaną usługę:
 - gwarancja jakości – **24 miesiące.**