

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Obmiar
1	KNNR-W 10 2513-06	Odmulanie mechaniczne cieków o szer. dna 1,2-1,5 m; gr. warstwy odmulania 40 cm (odmularka łyżkowa o szer. łyżki 1,4 m)	m	60
2	KNR 2-01 0415-02	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.III	m ³	60*0,5*0,5*0,5 = 7,500
3	KNR 2-31 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm gotowe prefabrykowane elementy	ściank.	2
4	KNR 2-31 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o śr. 500 cm	m	6
5	KNR 2-01 0520-01	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi	m ²	12
6	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	1,62
7	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	120
8	KNR 2-01 0120-04	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie pagórkowatym. USTALENIE LOKALIZACJI PRZEPUSTU PRZEZ GEODETĘ. DOJAZD DO DZIAŁKI NR 238/14 OBREB RZESZÓWEK. WYCENA WŁASNA	km	0,010